

СОГЛАСОВАНО:

Генеральный директор

ООО "ИркутскЭнергоПроект"

И.Г. Афанасьев
" " 2021 г.



УТВЕРЖДАЮ:

Заместитель директора филиала -технический

директор УТС НИИ ТЭЦ

ООО "Байкальская энергетическая компания"

В.В. Янышевский
" " 2021 г.



Смета № 3

на производство инженерно-геологических изысканий на объекте

«Тепловая сеть от ТК-35Г-10-6 до КНС-11А до границ земельных участков с кадастровыми номерами 38:36:000021:2428; 38:36:000021:21347; 38:36:000021:27845; 38:36:000021:1978»

№№ п/п	Виды работ Расчет стоимости	Ед. измер.	Объем	№№ табл., \$, пунктов, примеч. СБЦ-99	Цена, руб.	Сумма, руб.
ПОЛЕВЫЕ РАБОТЫ						
1	Предварительная разбивка и плано-высотная привязка выработок (II категория) при расстоянии: до 50	выраб.	5	т. 93 \$ 1 прим.1	8,5*0,5*5	21,25
2	Плано-высотная привязка выработок при расстоянии: до 50	выраб.	5	т. 93 \$ 1	8,5*5	42,5
3	Колонковое бурение скважин глуб. до 15 м, диам. до 160 мм в грунтах II категории	п.м.	30	т.17 \$ 1, примечание (коэффициент 0.9)	38,4*0,9*30	1 036,80
5	Гидрогеологические наблюдения при колонковом бурении скважин	п.м.	30	т.18 \$ 1	1,60	48,00
6	Отбор монолитов из скважин с глубины: до 10 м.	мон.	10	т.57 \$ 1	22,90	229,00
	Итого полевых работ				1 377,55	1377,55
7	Всего полевых работ с К-0,85 за невыплату полевого довольствия					1 170,92
8	Расходы по внутреннему транспорту от 5 до 10 км.	%	11,25%	т.4 п. 2 ОУ		131,73
9	Организация и ликвидация	%	6	п.13 ОУ прим.1		78,16
10	Районный коэф. на полевые работы К-1,3			т.3 \$ 5		414,24
	Всего полевых работ					1 795,05
ЛАБОРАТОРНЫЕ РАБОТЫ						
11	Коррозионная активность грунтов к бетону3	опред.	15	т.75 \$ 5	25,40	381,00
12	Полный комплекс физико-механических свойств глинистых грунтов	компл.	5	т.63 \$ 25	193,00	965,00
13	Полный комплекс физико-механических свойств песчаных грунтов	компл.	5	т.65 \$ 10	125,9	629,50
14	Стандартный анализ воды	опред.	1	т.73 \$ 2	67,30	67,30
	Всего лабораторных работ					2 042,80
КАМЕРАЛЬНЫЕ РАБОТЫ						
15	Составление программы работ	программ а	1	т.81 \$ 1	200,00	200,00
16	Камеральная обработка материалов: Буровых работ (II кат.)	п.м.	30	т.82 \$ 1	8,20	246,00
17	Исследований физико-механических свойств: глинистых грунтов	%	20	т.86 \$ 1		193,00
18	песчаных грунтов	%	15	т.86 \$ 2		94,43
19	коррозионной активности грунтов	%	15	т.86 \$ 8		57,15
20	Составление отчета (II кат.)	отчет	%	т. 87 \$ 1	21%	124,02
	Всего камеральных работ					914,60
21	Районный коэффициент на полевые работы 30%			К-1,0+ 0,15+0,15=1,3		2 333,56
22	Районный коэф. на лабораторные и камеральные работы 30%			К-1,0+ 0,15+0,15=1,3		3 844,61
23	Всего по СБЦ					6 178,17
24	Оформление разрешения			т.98, \$2	170+2,5%(5 411,89-	199,45
25	Итого с коэффициентом инфляции			Пересчет ИР 1991 г. к IV кв. 2020 г. (Письмо Министра России от 02.11.2020 N 44016-ИФ/09)	51,69	329 659
Коэффициент конкурсного снижения						313 176

Начальник ОПР УТС НИИ ТЭЦ

Экономист 2 категории ОКС НИИ-ТЭЦ

Руководитель бюро ГИП "ООО ИркутскЭнергоПроект"

Н.В. Стеников

А.З. Ярьско

Н.Б. Пуховская