УТВЕРЖДАЮ:
И.о. заместителя директора филиала
теплоисточники и теплосети
технический директор участка
ТЭЦ-6
_____М.О. Палей
"07" 10 2026г.

Техническое задание
«Оказание услуг по очистке от сухих деревьев и кустарников на территории золошлакоотвала, территории участка теплоисточников и тепловых сетей филиала ООО "Байкальская энергетическая компания" ТЭЦ-6 ТИиТС в 2026 году».

1. **Основание для оказания услуг:**

п. 8 Постановления Правительства РФ от 18.11.2013 № 1033 "О порядке установления охранных зон объектов по производству электрической энергии и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон".

2. **Краткие характеристики выполняемых работ, оказываемых услуг:**

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм.	Кол-во
1	Валка деревьев в городских условиях	м3	0,78
2	Вырубка кустарников с последующей ручной переноской и складированием на расстояние до 50 м при диаметре кустов у корня: до 300 мм	шт.	239
3	Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках дров, насаждений и кустарников.	тн.	0,874
4	Вывоз древесины, насаждений и кустарников на полигон для утилизации	тн.	0,874

3. **Количество оказываемых услуг (материалов):**

в соответствии с локальным сметным расчетом (приложение № 3 к договору)

4. **Сопутствующие работы, услуги, перечень, сроки выполнения, требования к выполнению:**

Транспортировка материалов и оборудования к месту оказания услуг, переноска сваленных деревьев насаждений и кустарников до места погрузки, производство погрузочно-разгрузочных работ осуществляется Исполнителем своими силами и за свой счет.

Организация рабочей зоны и ее ликвидация, уборка и вывоз материалов, инструментов, осуществляется Исполнителем своими силами и за свой счет.

5. **Общие требования к оказанию услуг, требования по объёму гарантий качества, требования по сроку гарантий качества:**

Вырубка деревьев, насаждений и кустарников должна производиться Исполнителем в соответствии с планом рабочей зоны на территории, где расположены деревья, насаждения и кустарники; дефектной ведомостью.

Складирование срубленных деревьев, насаждений и кустарников, осуществляется Исполнителем в специально отведённом Заказчиком месте. Уборка территории от мелкого мусора после спила деревьев, вывоз срубленных деревьев, насаждений и кустарников, осуществляется Исполнителем ежедневно.

Проведение необходимых мероприятий по охране труда и технике безопасности, противопожарной безопасности, охране окружающей среды в ходе оказания услуг по Договору в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

При оказании услуг Исполнитель должен выполнять требования экологической безопасности и охраны здоровья населения, законодательных и нормативных правовых актов Российской Федерации, а также предписания надзорных органов.

Исполнитель несёт ответственность, в том числе за привлечённую субподрядную

организацию в полном объёме, в том числе и перед уполномоченными государственными и муниципальными органами за соблюдение правил и порядка оказания услуг.
Возмещение материального ущерба ООО «БЭК» и сторонним организациям вследствие порчи их имущества (ограждения, автотранспорт, линий ЛЭП, ж/д путей и т.д.) во время работ производится за счёт Исполнителя. В случае повреждения инженерных коммуникаций, конструктивных слоёв дорог или элементов благоустройства при оказании услуг по вырубке деревьев, восстановительные работы Исполнитель производит самостоятельно и за свой счёт.
С целью информирования, Исполнитель должен установить информационные щиты, запрещающие плакаты на безопасном расстоянии, обозначив место проведения работ, а также обозначить место проведения работ сигнальной лентой.
Все расходы, связанные с оказанием услуг по Договору, а также все оборудование и инструменты, необходимые для выполнения работ, предоставляются Исполнителем своими силами и за свой счет.
Исполнитель обязан своевременно устранить недостатки и дефекты в работе, выявленные в ходе проверки Заказчиком, и иными контролирующими организациями. Все штрафные санкции, налагаемые контролирующими организациями на Заказчика за нарушение проведения сроков исполнения и технологии работ, возлагаются на Исполнителя.
Исполнитель предоставляет гарантию качества выполняемых работ в полном объеме, в том числе на используемые в работе материалы. Если в гарантийный период обнаружатся дефекты, допущенные по вине Исполнителя, он обязан их устранить за свой счет в установленный Заказчиком срок.

6. Требования к качественным характеристикам работ и услуг.

Требования к безопасности работ и услуг:

Исполнитель за счет своих средств обязан в соответствии с установленными нормами обеспечивать своевременную выдачу работникам специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты, а также смывающих и (или) обезвреживающих средств, защиту от насекомых, прошедших обязательную сертификацию или декларирование соответствия.
Исполнитель обязан допускать к выполнению работ только тех работников, которые прошли инструктаж по технике безопасности и охране труда в соответствии со спецификой своей деятельности.
Вырубка сухостойных и аварийных деревьев должна проводиться персоналом, владеющим техникой вырубки (обрезки).
Не допустить валку деревьев на оборудование, материалы заказчика и ли третьих лиц.
Все работы по валке, транспортировке порубочных остатков деревьев насаждений и кустарников, должны производиться Исполнителем в полном соответствии с требованиями техники безопасности данного вида работ.
Исполнитель должен контролировать состояние условий труда на рабочих местах, соблюдение санитарно-гигиенических норм, правил безопасности и охраны труда, правильность применения работниками средств индивидуальной и коллективной защиты.
Для исключения травматизма территорию проведения работ по вырубке (удалению) и обрезке деревьев насаждений и кустарников, следует ограждать специальными предупреждающими знаками. Рабочие места в вечернее время должны быть освещены.
При вырубке (удалению) деревьев и отдельных стволов для безопасности большие ветви предварительно подвешивают на веревке (или двух) к выше расположенной ветви или к стволу дерева и после спиливания осторожно опускают на землю.
В ходе работ Исполнитель выполняет мероприятия по охране окружающей среды, зеленых насаждений и почв согласно действующему законодательству и нормативным актам.

7. Требования соответствия нормативным документам (лицензии, допуски, разрешения, согласования):

Все оказываемые услуги, работы и оборудование должны соответствовать требованиям

нормативно - технических документов:

–Федеральный закон от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления»;

–СНиП 12-03-2001. «Безопасность труда в строительстве. Часть 1 Общие требования» (приняты и введены в действие Постановлением Госстроя РФ от 23.07.2001 № 80);

– Федеральный закон РФ от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;

–СП 6.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Электрооборудование. Требования пожарной безопасности» (утверждены приказом МЧС России от 21.02.2013 № 115);

- СП 82.13330.2016 «Благоустройство территорий. Актуализированная редакция СНиП III-10-75» (утверждены приказом Минстроя России от 16.12.2016 № 972/пр);

- Приказ № 153 от 15.12.1999 г. государственного комитета РФ по строительству и жилищно-коммунальному комплексу «Об утверждении Правил создания, охраны и содержания зеленых насаждений в городах Российской Федерации»;

- Федеральный закон от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды».

8. Сроки оказания услуг и поставки Товаров, периоды выполнения условий Договора.

Согласно календарного плана (приложение №2 к договору).

9. Порядок оказания услуг, последовательность, порядок оплаты исполненных условий Договора:

Услуги, оказываются по адресу: г. Братск, ж/р Падун, внутри территории ООО «Байкальской энергетической компании» ТЭЦ-6 ТИиТС; г. Братск, ж/р Падун, территория золошлакоотвала ТЭЦ-6 ТИиТС.

Оказание услуг, предусмотренных настоящим Техническим заданием, подлежат проверке по объёму и качеству.

По факту оказанных услуг Заказчику предоставляются: акт оказанных услуг (с перечнем оказанных услуг); счёт-фактура, счёт.

В случае непредставления Исполнителем документов, указанных в настоящем пункте, равно как при наличии у Заказчика замечаний к содержанию и оформлению представленных документов, оплата не производится до устранения Исполнителем недостатков и повторного представления надлежащим образом оформленных документов. Без указанных документов оплата оказанных услуг не производится.

Заказчик оставляет за собой право для проверки соответствия качества и объема оказываемых услуг привлекать независимых экспертов, выбор которых осуществляется в порядке, предусмотренном действующим законодательством.

Под ненадлежащим (некачественным и несвоевременным) оказанием услуг следует понимать оказание услуг (обязательств), предусмотренных настоящим Техническим заданием и Договором, с нарушением требований действующего законодательства, а также требований, установленных нормативно-правовыми актами Российской Федерации, указанными в настоящем Техническом задании.

Оплата осуществляется в соответствии с условиями Договора. Аванс не предусмотрен.

Начальник ЦОР-ТИ Д.В. Юхнев

Инженер по ОЭиР ЗиС П.О. Сегида