

Утверждаю
Директор филиала ОАО "ИЭСК"
"Центральные электрические сети"

А.В.Ермолов
« » 2023 г.

Дефектная ведомость (ведомость объемов работ)

Ремонт Система видеонаблюдения и контроля доступа в управление ЦЭС инв. № 7000005371

№ п.п.	Наименование работ	Объем		Демонтируемый материал			Потребность в основных материалах и зап.частях				
		Ед. изм.	Кол- во	Наименование	Ед. изм.	Кол-во	Использование (лом, утиль, мусор, реализация, повторное исп.)	Наименование	Ед. изм.	Кол-во	Поставка (заказчик подрядчик)
1	2	3		5	6	7	8	9	10	11	12
	Демонтаж прожектор	шт	1		шт	1	Мусор		шт	1	подрядчик
	Демонтаж видеокамеры №10	шт	1	Камера IP цилиндр Tantos TSi-Рeco25FP (2,8)2Мп	шт	1	Мусор		шт	1	подрядчик
	Демонтаж часы	шт	1	настенные сетевые	шт	1	Мусор		шт	1	подрядчик
Монтажные работы											
	Монтаж Камера IP цилиндр Tantos TSi-Рeco25FP (2,8)2Мп	шт	1					Камера IP цилиндр Tantos TSi-Рeco25FP (2,8)2Мп	шт	1	подрядчик
	Монтаж Часы Uniel UTL-11RSL (красный/серебро)	шт	1					Часы Uniel UTL-11RSL (красный/серебро)	шт	1	подрядчик
	Монтаж Прожектора LED 200Вт 6400К черный 2835SMD IP65 SFL50 SAFFIT 55168	шт	1					Прожектор LED 200Вт 6400К черный 2835SMD IP65 SFL50 SAFFIT 55168	шт	1	подрядчик
Пусконаладочные работы											
	Наладка, настройка системы	шт	1								
Условия производства работ: Работы на высоте Н=8м., работы в помещении и на улице											
	Монтаж по стене										

Инженер электросвязи 2 категории

П.В. Беликов

Утверждаю
Директор филиала ОАО "ИЭСК"
"Центральные электрические сети"

А.В.Ермолов

« » 2023 г.

Дефектная ведомость (ведомость объемов работ)

Ремонт пож. сигнализации Здание ПС 35/6 кВ №1 инв. № 7001010010

№ п.п.	Наименование работ	Объем работ		Демонтируемый материал				Потребность в основных материалах и зап. частях			
		Ед. изм.	Кол-во	Наименование	Ед. изм.	Кол-во	Использование (лом, утиль, мусор, реализация, повторное исп.)	Наименование	Ед. изм.	Кол-во	Поставка (заказчик/ подрядчик)
1	2	3		5	6	7	8	9	10	11	12
	Демонтаж АКБ Delta DT 128/7Ач аккумулятор	шт	1	АКБ Delta DT 128/7Ач аккумулятор	шт	1	Мусор		шт	1	подрядчик
Монтажные работы											
	Установка АКБ Delta DT 128/7Ач аккумулятор	шт	1					АКБ Delta DT 128/7Ач аккумулятор	шт	1	подрядчик
Пусконаладочные работы											
	Наладка, настройка системы	шт	1								
Условия производства работ: работы в помещении и на улице											
	Монтаж по стене										

Инженер электросвязи 2 категории

П.В. Беликов

Утверждаю
Директор филиала ОАО "ИЭСК"
"Центральные электрические сети"

А.В.Ермолов

« » 2023 г.

Дефектная ведомость (ведомость объемов работ)

Система видеонаблюдения, система контроля доступа охранной и периметральной сигнализации ПС № 2 инв. № 7000006850

№ п.п.	Наименование работ	Объем работ		Демонтируемый материал				Потребность в основных материалах и зап.частях			
		Ед. изм.	Кол-во	Наименование	Ед. изм.	Кол-во	Использование (лом, утиль, мусор, реализация, повторное исп.)	Наименование	Ед. изм.	Кол-во	Поставка (заказчик/ подрядчик)
1	2	3		5	6	7	8	9	10	11	12
	Демонтаж Контролер доступа Z5г	шт	1	Контролер доступа Z5г	шт	1	Мусор				подрядчик
	Демонтаж Считыватель СТМ-КР накладной с индикацией	шт	3	Считыватель СТМ-КР накладной с индикацией	шт	3	Мусор				подрядчик
	Демонтаж ББП-40	шт	1	ББП-40	шт	1	Мусор				
Монтажные работы											
	Монтаж Контролер доступа Z5г	шт	1					Контролер доступа Z5г	шт	1	подрядчик
	Монтаж Считыватель СТМ-КР накладной с индикацией	шт	3					Считыватель СТМ-КР накладной с индикацией	шт	3	подрядчик
	Программирование Пульт Comunello VIC-4BLACK	шт	1					Пульт Comunello VIC-4BLACK	шт	1	подрядчик
	Установка ББП-40	шт	1					ББП-40	шт	1	Заказчик
	Программирование ключей ТМ	шт	50					Ключи ТМ	шт	50	подрядчик
								Ключи ТМ	шт	50	Заказчик
Пусконаладочные работы											
	Наладка, настройка системы	шт	1								
Условия производства работ: Работы на высоте Н=8м., работы в помещении и на улице											
	Монтаж по стене										

Инженер электросвязи 2 категории

П.В. Беликов

Утверждаю
 Директор филиала ОАО "ИЭСК"
 "Центральные электрические сети"
 _____ А.В.Ермолов
 «_____» _____ 2023 г.

Дефектная ведомость (ведомость объемов работ)
Ремонт пож. сигнализации Здание ПС 35/6 кВ №7 илв. № 7000010197

№ п.п.	Наименование работ	Объем работ		Демонтируемый материал				Потребность в основных материалах и зап.частях			
		Ед. изм.	Кол-во	Наименование	Ед. изм.	Кол-во	Использование (лом, утиль, мусор, реализация, повторное исп.)	Наименование	Ед. изм.	Кол-во	Поставка (заказчик/ подрядчик)
1	2	3		5	6	7	8	9	10	11	12
Монтажные работы											
1	Программирование зл.ключа	шт	2					ключ ТМ	шт	1	подрядчик
2								ключ ТМ	шт	1	заказчик
3	Ремонт ББП-20	шт	1					Источник вторичного электропитания резервированный ББП-20	шт	1	подрядчик
4	АКБ Delta DT 128/7Ач аккумулятор	шт	1					АКБ Delta DT 128/7Ач аккумулятор	шт	1	подрядчик
5	Монтажный комплект	шт	1								
Пусконаладочные работы											
	Наладка, настройка системы	шт	1								
Условия производства работ: Работы на высоте Н=4м., работы в помещении											
	Монтаж по кирпичной стене										

Инженер электросвязи 2 категории

П.В. Беликов

Утверждаю
Директор филиала ОАО "ИЭСК"
"Центральные электрические сети"

А.В.Ермолов

« » 2023 г.

Дефектная ведомость (ведомость объемов работ)

Ремонт СВН Здание проходной базы Центральных электрических сетей п. № 7000010175

№ п.п.	Наименование работ	Объем работ		Демонтируемый материал				Потребность в основных материалах и зап. частях			
		Ед. изм.	Кол-во	Наименование	Ед. изм.	Кол-во	Использование (лом, утиль, мусор, реализация, повторное исп.)	Наименование	Ед. изм.	Кол-во	Поставка (заказчик/подрядчик)
1	2	3		5	6	7	8	9	10	11	12
1	Демонтаж видеорегистратора	шт	1	Видеорегистратор	шт	1	мусор		шт	1	подрядчик
	Демонтаж видеокамеры	шт	1		шт	1	мусор		шт	1	подрядчик
2	Монтаж видеорегистратор 8 каналный	шт	1					Видеорегистратор 8 каналный	шт	1	подрядчик
3								Кабель NETLAN F/UTP 4 пары, Кат.5е, внешний с троссом, PE -40С, одножильный, 100МГц.	м	50	подрядчик
4								Распределительная коробка 100х100	шт	2	подрядчик
5								Кабель NETLAN F/UTP 4 пары, Кат.5е, внешний PE - 40С, одножильный, 100МГц, без троса	м	50	подрядчик
6								гофра	м	50	подрядчик
7	Монтаж видеокамеры	шт	1					Видеокамера DS-N220S(B) 2,8mm уличная цилиндрическая HD (аналог)	шт	1	подрядчик
8	Установка распределительной коробки 100х100	шт	1					Распределительная коробка 100х100	шт	1	подрядчик
9	Монтажный комплект	шт	1								
Пусконаладочные работы											
10	Наладка, настройка системы	шт	1						шт	1	подрядчик
Условия производства работ: работы в помещении и на улице											
11	Монтаж по стене	шт	1						шт	1	подрядчик

Инженер электросвязи 2 категории

П.В. Беликов

Утверждаю
Директор филиала ОАО "ИЭСК"
"Центральные электрические сети"

А.В.Ермолов

« » 2023 г.

Дефектная ведомость (ведомость объемов работ)
Ремонт СКД Ограда ПС "УП-15" инв. № 700В14047с

№ п.п.	Наименование работ	Объем работ		Демонтируемый материал				Потребность в основных материалах и зап. частях			
		Ед. изм.	Кол-во	Наименование	Ед. изм.	Кол-во	Использование (лом, утиль, мусор, реализация, повторное исп.)	Наименование	Ед. изм.	Кол-во	Поставка (заказчик/подрядчик)
1	2	3		5	6	7	8	9	10	11	12
	Демонтаж Кнопка выход КН-05 накладная металлическая с индикацией	шт	1	Кнопка выход КН-05 накладная металлическая с индикацией	шт	1	Мусор		шт	1	подрядчик
	Демонтаж Считыватель СТМ-КР накладной с индикацией на калитке	шт	1	Считыватель СТМ-КР накладной с индикацией	шт	1	Мусор		шт	1	подрядчик
	Демонтаж электромагнитного замка	шт	1	Электромагнитный замок	шт	1	Мусор		шт	1	подрядчик
Монтажные работы											
	Монтаж Кнопка выход КН-05 накладная металлическая с индикацией	шт	1					Кнопка выход КН-05 накладная металлическая с индикацией	шт	1	подрядчик
	Монтаж Считыватель СТМ-КР накладной с индикацией на калитке	шт	1					Считыватель СТМ-КР накладной с индикацией	шт	1	подрядчик
	Программирование ключей ТМ	шт	14					Ключи ТМ	шт	14	подрядчик
								Ключи ТМ	шт	14	Заказчик
	Монтаж Электромагнитного замка							Замок электромагнитный, сила удержания 300кг. TS-ML300	шт	1	подрядчик
Пусконаладочные работы											
	Наладка, настройка системы	шт	1								
Условия производства работ: работы в помещении и на улице											
	Монтаж по стене										

Инженер электросвязи 2 категории

П.В. Беликов

Утверждаю
Директор филиала ОАО "ИЭСК"
"Центральные электрические сети"

А.В.Ермолов

" " 2023 г.

Дефектная ведомость (ведомость объемов работ)
Ремонт СКД Ограда ПС "Цемзавод" инв. № 700В120108

№ п.п.	Наименование работ	Объем работ		Демонтируемый материал				Потребность в основных материалах и зап. частях			
		Ед. изм.	Кол-во	Наименование	Ед. изм.	Кол-во	Использование (лом, утиль, мусор, реализация, повторное исп.)	Наименование	Ед. изм.	Кол-во	Поставка (заказчик/ подрядчик)
1	2	3		5	6	7	8	9	10	11	12
	Демонтаж видеорегистратора	шт	1	Видерегистратор	шт	1	Мусор		шт	1	подрядчик
	Демонтаж Кнопка выход КН-05 накладная металлическая с индикацией	шт	1	Кнопка выходКнопка выход КН-05 накладная металлическая с индикацией	шт	1	Мусор		шт	1	подрядчик
	Демонтаж Считыватель СТМ-КР накладной с индикацией на калитке	шт	1	Считыватель СТМ-КР накладной с индикацией	шт	1	Мусор		шт	1	подрядчик
	Демонтаж электромагнитного замка	шт	1	Электромагнитный замок	шт	1	Мусор		шт	1	подрядчик
	Демонтаж контроллера доступа ZSR	шт	1	ZSR	шт	1	Мусор		шт	1	подрядчик
	демонтаж распределительной коробки	шт	1	Распределительная коробка 100x100	шт	1	Мусор		шт	1	подрядчик
Монтажные работы											
	Установка Видерегистратор Регистратор AltCam DVR1641 16 канал. AHD, 16аудио, 4xHDD до 6 Тб (в комплект не входит)	шт	1					Видерегистратор Регистратор AltCam DVR1641 16 канал. AHD, 16аудио, 4xHDD до 6 Тб (в комплект не входит)	шт	1	подрядчик
	Монтаж Кнопка выход КН-05 накладная металлическая с индикацией	шт	1					Кнопка выход КН-05 накладная металлическая с индикацией	шт	1	подрядчик
	Монтаж Считыватель СТМ-КР накладной с индикацией на калитке	шт	1					Считыватель СТМ-КР накладной с индикацией	шт	1	подрядчик
	Установка электромагнитного замка	шт	1					Замок электромагнитный, сила удержания 300кг.TS-ML300	шт	1	подрядчик
	Программирование ключей ТМ	шт	10					Ключи ТМ	шт	10	подрядчик
	Монтаж контроллера доступа ZSR	шт	1					Контроллер доступа ZSR	шт	1	подрядчик
	Установка распределительная коробка	шт	1					Распределительная коробка 100x100	шт	1	подрядчик
Пусконаладочные работы											
	Наладка, настройка системы	шт	1								
Условия производства работ: работы в помещении и на улице											
	Монтаж по стене										

Инженер электросвязи 2 категории

П.В. Беликов

Утверждаю
Директор филиала ОАО "ИЭСК"
"Центральные электрические сети"

А.В.Ермолов

« » 2023 г.

Дефектная ведомость (ведомость объемов работ)
Ремонт АПС Система автоматической пожарной сигнализации кабельного этажа (подвал) ПС 11/6 кВ "Промышленная" инв. № 7000005881

№ п.п.	Наименование работ	Объем работ		Демонтируемый материал				Потребность в основных материалах и зап. частях			
		Ед. изм.	Кол-во	Наименование	Ед. изм.	Кол-во	Использование (лом, утиль, мусор, реализация, повторное исп.)	Наименование	Ед. изм.	Кол-во	Поставка (заказчик/ подрядчик)
1	2	3		5	6	7	8	9	10	11	12
Монтажные работы											
1	Прокладка КПСнг(А)-FRLS 1x2x0,5 (Технокабель-НН)	м	200					КПСнг(А)-FRLS 1x2x0,5 (Технокабель-НН)	м	200	подрядчик
2	монтаж Пульсар 1-01Н извещатель пожарный пламени	шт	4					Пульсар 1-01Н извещатель пожарный пламени	шт	4	подрядчик
3	Монтажный комплект	шт	1								подрядчик
Пусконаладочные работы											
	Наладка, настройка системы	шт	1						шт	1	подрядчик
Условия производства работ: Работы на высоте Н=4м., работы в помещении											
	Монтаж по кирпичной стене										

Инженер электросвязи 2 категории

П.В. Беликов

Утверждаю
Директор филиала ОАО "ИЭСК"
"Центральные электрические сети"

А.В.Ермолов

« » 2023 г.

Дефектная ведомость (ведомость объемов работ)
Ремонт СКД Здание АБК Черемховского района инв. № 7000008026

№ п.п.	Наименование работ	Объем работ		Демонтируемый материал				Потребность в основных материалах и зап.частях			
		Ед. изм.	Кол-во	Наименование	Ед. изм.	Кол-во	Использование (лом, утиль, мусор, реализация, повторное исп.)	Наименование	Ед. изм.	Кол-во	Поставка (заказчик/ подрядчик)
1	2	3		5	6	7	8	9	10	11	12
	Демонтаж Контролер доступа Z5г	шт	1	Контролер доступа Z5г	шт	1	Мусор		шт	1	подрядчик
	Демонтаж автомата	шт	1	Автомат однополюсной, 16А	шт	1	Мусор		шт	1	подрядчик
Монтажные работы											
	Монтаж Контролер доступа Z5г	шт	1					Контролер доступа Z5г	шт	1	подрядчик
	Монтаж Автомата на видеонаблюдении в гараже	шт	1					Выключатель автоматический однополюсный 16А С ВА47-29 4.5кА	шт	1	подрядчик
Пусконаладочные работы											
	Наладка, настройка системы	шт	1								
Условия производства работ: работы в помещении и на улице											
	Монтаж по стене										

Инженер электросвязи 2 категории

П.В. Беликов

Утверждаю
Директор филиала ОАО "ИЭСК"
"Центральные электрические сети"

А.В.Ермолов

« » 2023 г.

Дефектная ведомость (ведомость объемов работ)

Ремонт системы видеонаблюдения ПС 220 кВ Черемхово ипп. № 700В110119 Здание главного щита управления ПС "Черемхово"

№ п.п.	Наименование работ	Объем работ		Демонтируемый материал			Потребность в основных материалах и зап. частях				
		Ед. изм.	Кол-во	Наименование	Ед. изм.	Кол-во	Использование (лом, утиль, мусор, реализация, повторное исп.)	Наименование	Ед. изм.	Кол-во	Поставка (заказчик, подрядчик)
1	2	3		5	6	7	8	9	10	11	12
	Демонтаж датчиков	шт	4	ДИП-212-141	шт	4	мусор		шт	4	подрядчик
	Демонтаж видеокамеры для ремонта	шт	1	Видеокамера IP	шт	1	повторное использование		шт	1	подрядчик
Монтажные работы											
1	Ремонт, монтаж видеокамеры IP	шт	1					Видеокамера IP	шт	1	заказчик
2	Монтаж	шт	4					ДИП-212-141	шт	4	подрядчик
3	Прокладка кабеля	м	20					FRLS 2х2х0,5	м	20	
4	Прокладка Кабель витая пара FTP 4PR 24AWG CAT5e наружный (OUTDOOR) + ТРОС	м	305					Кабель витая пара FTP 4PR 24AWG CAT5e наружный (OUTDOOR) + ТРОС	м	305	подрядчик
5	Установка ББП	шт	1					ББП-30	шт	1	подрядчик
6	Монтаж Din-рейки	шт	1					Din-рейка	шт	1	подрядчик
7	Монтаж анкера на деревянный фасад здания	шт	2					Анкер для дерева	шт	2	подрядчик
8	Монтажный комплект	шт	1					Монтажный комплект	шт	1	подрядчик
Пусконаладочные работы											
	Наладка, настройка системы	шт	1								
Условия производства работ: Работы на высоте Н=8м., работы в помещении и на улице											

Инженер электросвязи 2 категории

П.В. Беликов

Утверждаю
Директор филиала ОАО "ИЭСК"
"Центральные электрические сети"

А.В.Ермолов

« » 2023 г.

Дефектная ведомость (ведомость объемов работ)

Ремонт СВН Система видеонаблюдения на Голуметском участке инв. № 7000006831

№ п.п.	Наименование работ	Объем работ		Демонтируемый материал				Потребность в основных материалах и зап. частях			
		Ед. изм.	Кол-во	Наименование	Ед. изм.	Кол-во	Использование (лом, утиль, мусор, реализация, повторное исп.)	Наименование	Ед. изм.	Кол-во	Поставка (заказчик/ подрядчик)
1	2	3		5	6	7	8	9	10	11	12
Монтажные работы											
	Демонтаж Камера IP цилиндр Tantos TSi-Peco25FP (2,8)2Мп	шт	4	Камера IP цилиндр Tantos TSi-Peco25FP (2,8)2Мп	шт	4	повторное использование		шт	4	подрядчик
	Ремонт, монтаж Камера IP цилиндр Tantos TSi-Peco25FP (2,8)2Мп	шт	4					Камера IP цилиндр Tantos TSi-Peco25FP (2,8)2Мп	шт	4	подрядчик
Пусконаладочные работы											
	Пусконаладка, настройка системы	шт	1						шт	1	подрядчик
Условия производства работ: Работы на высоте Н=8м., работы на улице											

Инженер электросвязи 2 категории

П.В. Беликов

Утверждаю
Директор филиала ОАО "ИЭСК"
"Центральные электрические сети"

А.В.Ермолов
" " " 2023 г.

Дефектная ведомость (ведомость объемов работ)

Ремонт Система охранной сигнализации периметра территории ПС "Восточная" инв. № 7000005972

№ п.п.	Наименование работ	Объем работ		Демонтируемый материал				Потребность в основных материалах и зап. частях			
		Ед. изм.	Кол-во	Наименование	Ед. изм.	Кол-во	Использование (лом, утиль, мусор, реализация, повторное исп.)	Наименование	Ед. изм.	Кол-во	Поставка (заказчик/ подрядчик)
1	2	3		5	6	7	8	9	10	11	12
	Демонтаж датчика	шт	1	ИО 102-50 исп. Б2П(2) пластас. Рукав.	шт	1	Мусор		шт	1	подрядчик
Монтажные работы											
	Монтаж датчика на воротах	шт	1					Извешать охранный точечный магнитноконтактный ИО 102-50 исп. Б2П(2) пластас. Рукав.	шт	1	подрядчик
Пусконаладочные работы											
	Наладка, настройка системы	шт	1								
Условия производства работ: Работы на высоте Н=8м., работы в помещении и на улице											
	Монтаж по стене										

Инженер электросвязи 2 категории

П.В. Беликов

Утверждаю
 Директор филиала ОАО "ИЭСК"
 "Центральные электрические сети"
 А.В.Ермолов
 « » 2023 г.

Дефектная ведомость (ведомость объемов работ)
Ремонт Система охранной сигнализации периметра и видеонаблюдения территории ПС-35/6 кВ "Западная-3" ипп. № 7000005872

№ п.п.	Наименование работ	Объем работ		Демонтируемый материал				Потребность в основных материалах и зап.частях			
		Ед. изм.	Кол-во	Наименование	Ед. изм.	Кол-во	Использование (лом, утиль, мусор, реализация, повторное исп.)	Наименование	Ед. изм.	Кол-во	Поставка (заказчик/подрядчик)
1	2	3		5	6	7	8	9	10	11	12
1	Демонтаж Приемник-передатчик TS-1U01P2HD 1 канал BNC до 200м	шт	12	Приемник-передатчик TS-1U01P2HD 1 канал BNC до 200м	шт	12	мусор				подрядчик
2	Ремонт видеокамеры	шт	4	видеокамера Tantos TSc-P2HDf (2.8)	шт	4	повторное использование				подрядчик
3	Монтаж Приемник-передатчик TS-1U01P2HD 1 канал BNC до 200м	шт	12					Приемник-передатчик TS-1U01P2HD 1 канал BNC до 200м	шт	12	подрядчик
4	Монтаж видеокамер	шт	4					Видеокамера Tantos TSc-P2HDf (2.8) аналог	шт	4	подрядчик
Пусконаладочные работы											
1	Наладка, настройка системы	шт	1								
Условия производства работ: Работы на высоте Н=8м., работы в помещении и на улице											
	Монтаж по стене										

Инженер электросвязи 2 категории

П.В. Беликов

Утверждаю
Директор филиала ОАО "ИЭСК"
"Центральные электрические сети"
А.В.Ермолов
" " 2023 г.

Дефектная ведомость (ведомость объемов работ)
Ремонт АБК Кузнецкий Система видео наблюдения инв.№ 7000006222

№ п.п.	Наименование работ	Объем работ		Демонтируемый материал				Потребность в основных материалах и зап.частях			
		Ед. изм.	Кол-во	Наименование	Ед. изм.	Кол-во	Использование (лом, утиль, мусор, реализация, повторное исп.)	Наименование	Ед. изм.	Кол-во	Поставка (заказчик/ подрядчик)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Демонтаж видеокамеры	шт	6	Видеокамеры	шт	6	Мусор		шт	6	подрядчик
2	Демонтаж видеорегистратора	шт	1	Видеорегистратор HD Tantis TSr-UV1616 Eco16 канальный	шт	1	Мусор		шт	1	подрядчик
3	Монтаж видеокамера Tantis	шт	6					Видеокамера DS-N220S(B) 2,8mm уличная цилиндрическая HD	шт	6	подрядчик
4	Установка Разъем TS DC штекер питания с клеммой колодкой	шт	6					Разъем TS DC штекер питания с клеммой колодкой	шт	6	подрядчик
5	Установка Приемник-передатчик TS-1U01P2HD	шт	12					Приемник-передатчик TS-1U01P2HD 1 канал BNC до 200м	шт	12	подрядчик
6	Установка Блок бесперебойного питания	шт	2					Блок бесперебойного питания ББП40 исп.2	шт	2	подрядчик
7	Установка АКБ	шт	2					АКБ Delta DT 128/7Ач аккумулятор	шт	2	подрядчик
8	Прокладка кабеля витая пара FTP 4PR 24AWG CAT5e наружный (OUTDOOR) + ТРОС	м	305					Кабель витая пара FTP 4PR 24AWG CAT5e наружный (OUTDOOR) + ТРОС	м	305	подрядчик
9	Монтаж распределительная коробка 100х100	шт	6					Распределительная коробка 100х100	шт	6	подрядчик
10	Монтажный комплект	шт	1					Монтажный комплект	шт	1	подрядчик
11	Установка Видеорегистратор HD Tantis TSr-UV1616 Eco16 канальный	шт	1					Видеорегистратор HD Tantis TSr-UV1616 Eco16 канальный	шт	1	подрядчик
Пусконаладочные работы											
12	Наладка, настройка системы	шт	1						шт	1	подрядчик
Условия производства работ: Работы на высоте Н=10м., работы в помещении и на улице											
	Монтаж по кирпичной стене и по металлу										

Инженер электросвязи 2 категории

П.В. Беликов

Утверждаю
Директор филиала ОАО "ИЭСК"
"Центральные электрические сети"

А.В.Ермолов
2023 г.

Дефектная ведомость (ведомость объемов работ)
Ремонт позж. Сигнализации Здание главного щита управления кВ УПК-500 кВ "Тырьеть" инв № 700В110128

№ п.п.	Наименование работ	Объем работ		Демонтируемый материал				Потребность в основных материалах и зап. частях			
		Ед. изм.	Кол-во	Наименование	Ед. изм.	Кол-во	Использование (лом, утиль, мусор, реализация, повторное исп.)	Наименование	Ед. изм.	Кол-во	Поставка (заказчик/ подрядчик)
1	2	3		5	6	7	8	9	10	11	12
	Демонтаж датчиков	шт	12	ИП 101-1А-А1	шт	12	Мусор		шт	12	подрядчик
	Демонтаж преобразователя	шт	1	C20000 Enternet	шт	1	Мусор		шт	1	подрядчик
	Демонтаж таб.Выход	шт	2	Табличка Выход	шт	2	Мусор		шт	1	подрядчик
Монтажные работы											
1	Монтаж датчиков	шт	12					Извещатель пожарный тепловой максимальный ИП 101-1А-А1	шт	12	подрядчик
2	Установка C20000 Enternet	шт	1					Преобразователь интерфейсов C20000 Enternet	шт	1	подрядчик
2	Установка Табличка Выход	шт	2						шт	2	подрядчик
3	Прокладка кабеля	м	200					Кабель FRLS 2x2x0,5	м	50	подрядчик
3				шт				Кабель FRLS 1x2x0,5	м	50	подрядчик
4								Кабель FUTP	м	100	подрядчик
4	Установка Распределительная коробка 100x100	шт	2					Распределительная коробка 100x100	шт	2	подрядчик
5								Монтажный комплект	шт	1	подрядчик
Пусконаладочные работы											
	Наладка, настройка системы	шт	1						шт	1	подрядчик
Условия производства работ: Работы на высоте Н=4м., работы в помещении и на улице											
	Монтаж по стене										

Инженер электросвязи 2 категории

П.В. Беликов

Утверждаю
Директор филиала ОАО "ИЭСК"
"Центральные электрические сети"

А.В.Ермолов

« » 2023 г.

Дефектная ведомость (ведомость объемов работ)
Ремонт Система пожарно-охранной и периметральной сигнализации на Заларинском участке иив. № 7000008058

№ п.п.	Наименование работ	Объем работ		Демонтируемый материал				Потребность в основных материалах и зап.частях			
		Ед. изм.	Кол-во	Наименование	Ед. изм.	Кол-во	Использование (лом, утиль, мусор, реализация, повторное исп.)	Наименование	Ед. изм.	Кол-во	Поставка (заказчик/ подрядчик)
1	2	3		5	6	7	8	9	10	11	12
1	Демонтаж извещателя	шт	1	Извещатель охранный ТАР-80 радиоволной двухпозиционный -45С +50С	шт	1	Утиль		шт	1	подрядчик
2	Демонтаж видеокамеры	шт	1	Видеокамера IP	шт	1	использование		шт	1	подрядчик
3	Монтаж видеокамеры	шт	1					Видеокамера IP	шт	1	заказчик
4	Установка извещателя охранный ТАР-80 радиоволной двухпозиционный -45С +50С	шт	1					Извещатель охранный ТАР-80 радиоволной двухпозиционный -45С +50С (Орих)	шт	1	подрядчик
5	Монтаж таблички «Выход»	шт	3					Светодиодное табло «Выход»	шт	3	подрядчик
6	Установка считывателя СТМ-КР	шт	1					Считыватель СТМ-КР накладной с индикацией	шт	1	подрядчик
7	Подключение каб.продукции	м	30					Кабель FTP 4PR 24AWG CAT5 305м. черный	м	30	подрядчик
8		м	30					FRLS 1х2х0,5	м	30	подрядчик
9	Монтаж 20 СМД	шт	2					Сигнал 20 СМД	шт	2	подрядчик
Пусконаладочные работы											
	Наладка, настройка системы, разделение системы охраной сигнализации и пожарной	шт	1						шт	1	подрядчик
Условия производства работ:., работы на улице											
	Монтаж прибора на стойку										

Инженер электросвязи 2 категории

П.В. Беликов

Утверждаю
Директор филиала ОАО "ИЭСК"
"Центральные электрические сети"
А.В.Ермолов
« » 2023 г.

Дефектная ведомость (ведомость объемов работ)
Ремонт ОПС АБК Нукуты Здание диспетчерского пункта нпв. № 7000010237

№ п.п.	Наименование работ	Объем работ		Демонтируемый материал				Потребность в основных материалах и зап.частях			
		Ед. изм.	Кол-во	Наименование	Ед. изм.	Кол-во	Использование (лом, утиль, мусор, реализация, повторное исп.)	Наименование	Ед. изм.	Кол-во	Поставка (заказчик/подрядчик)
1	2	3		5	6	7	8	9	10	11	12
	Демонтаж видеорегистратора	шт	1	Видеорегистратор	шт	1	Мусор		шт	1	подрядчик
	Демонтаж Z3R	шт	1	Контролер доступа Z3-R	шт	1	Мусор		шт	1	подрядчик
Монтажные работы											
1	Установки видеорегистратора (аналоговый), 8 канальный	шт	1					Видеорегистратор (аналоговый), 8 канальный	шт	1	подрядчик
2	Прокладка кабеля витая пара FTP 4PR 24AWG CAT5e наружный (OUTDOOR) + ТРОС	м	305					Кабель витая пара FTP 4PR 24AWG CAT5e наружный (OUTDOOR) + ТРОС	м	305	подрядчик
3	Установка С 2000-КДЛ	шт	1					Контроллер двухпроводной линии связи С 2000-КДЛ	шт	1	подрядчик
4	Установка ДИП-(34А)	шт	12					ДИП (34А)	шт	12	подрядчик
5	ИПР	шт	1					ИПР 513 - ЗПАМ	шт	1	подрядчик
6	Установка табличка «ВЫХОД»	шт	1					Табличка «ВЫХОД»	шт	1	подрядчик
7	Установка Маяк-12	шт						Оповещатель охранной-пожарный комбинированный свето-звуковой Маяк-12-4	шт	1	подрядчик
8	Установка С2000-КПБ	шт	1					Контрольно-пусковой блок С2000-КПБ	шт	1	подрядчик
9	Прокладка кабель FRLS 1x2x0,5	м	100					КПСнг(A)-FRLS 1x2x0,5 (Технокабель-НН)	м	100	подрядчик
10	Прокладка кабель FRLS 2x2x0,5	м	100					КПСнг(A)-FRLS 2x2x0,5 (Технокабель-НН)	м	100	подрядчик
11	Пусконаладка пожарной сигнализации							Извещатель пожарный ручной ИПР 513-10	шт	1	
12	Настройка Ключ ТМ	шт	3					Ключи ТМ	шт	3	подрядчик
13	Оповещатель охранной-пожарный комбинированный свето-звуковой Маяк-12-КП	шт	1					Оповещатель охранной-пожарный комбинированный свето-звуковой Маяк-12-КП	шт	1	подрядчик
14	Установка Считыватель СТМ-КР накладной с индикацией	шт	1					Считыватель СТМ-КР накладной с индикацией	шт	1	подрядчик
15	Монтажный комплект	шт	2								
16	Монтаж Z3r	шт	1					Контролер доступа Z3r	шт	1	подрядчик
17	Установка Извещателя пожарный ручной ИПР 513-10										
Пусконаладочные работы											
	Наладка, настройка системы	шт	1								
Условия производства работ: Работы на высоте Н=8м., работы в помещении и на улице											
	Монтаж по стене										

Инженер электросвязи 2 категории

П.В. Беликов

Утверждаю
Директор филиала ОАО "ИЭСК"
"Центральные электрические сети"

« » 2023 г.
А.В.Ермолов

Дефектная ведомость (ведомость объемов работ)

Ремонт СКД Ограждение базы Нукутского района электрических сетей инв. 7002010107

№ п.п.	Наименование работ	Объем работ		Демонтируемый материал				Потребность в основных материалах и зап.частях			
		Ед. изм.	Кол-во	Наименование	Ед. изм.	Кол-во	Использование (лом, утиль, мусор, реализация, повторное исп.)	Наименование	Ед. изм.	Кол-во	Поставка (заказчик/ подрядчик)
1	2	3		5	6	7	8	9	10	11	12
	Демонтаж Z5R	шт	1	Контролер доступа Z5R	шт	1	Мусор		шт	1	подрядчик
Монтажные работы											
16	Монтаж Z5г	шт	1					Контролер доступа Z5г	шт	1	подрядчик
17	Программирование ключей ТМ	шт	5					Ключи ТМ	шт	5	Заказчик
Пусконаладочные работы											
	Наладка, настройка системы	шт	1								
Условия производства работ: Работы на высоте Н=8м., работы в помещении и на улице											
	Монтаж по стене										

Инженер электросвязи 2 категории

П.В. Беликов