


УТВЕРЖДАЮ:

 / В.А. Безосевич /
 « 17 » августа 2026г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на мониторинг рыночных цен
 (Забайкальская ТЭС установленной мощностью 1050 МВт)

Выполнение работ		
№ п/п	Условия	Содержание
1.	Общие данные	
1.1.	Наименование организации-заказчика	ООО «Забайкальская ГРЭС»
1.2.	Местонахождение объекта заказчика	Забайкальский край, Хилокский муниципальный округ
1.3.	Наименование и характеристика объекта	«Забайкальская ТЭС установленной мощностью 1050 МВт». Новое строительство
1.4.	Климатические параметры для района проведения работ	Средняя температура января колеблется от -19,7 °С на юге до -37,5 °С на севере.
1.5.	Наименование выполняемых работ	1. выемка грунта под котлован главного корпуса, руб./м3 2. обратная засыпка песком/грунтом, руб./м3 3. укладка монолитного бетона (подготовка, набетонка), руб./м3 4. укладка монолитного железобетона, руб./м3 5. армирование фундаментов, руб./тн 6. монтаж, изготовление металлоконструкций главного корпуса, руб./тн 7. грунтовка металлических поверхностей в 2 слоя, руб./м2 8. окраска эмалью металлических грунтованных поверхностей, руб./м2 9. нанесение АКЗ, руб/м2 10. нанесение огнезащитного покрытия на металлоконструкции: R45, R60, R90 11. прокладка силового (контрольного) кабеля, руб./м
2.		

		1. м/к главного корпуса • монтаж и изготовление металлоконструкций главного корпуса: каркас, фахверк стенового ограждения, площадки обслуживания и опорные конструкции токопроводов, прочие м/к (размеры главного корпуса: ширина 160м, длина 289м, высота от 30 до 70 м) Ориентировочный тоннаж конструкций 27 818 тн 2. Выемка грунта: • котлован главного корпуса (группа грунтов: 1-2. Глубина от 2 до 5 метров). Ориентировочный объем выемки – 284 280 м3 3. Монолитный бетон (В7,5): бетонная подготовка, подливка, бетонирование колонн Ориентировочный объем – 15 000 м3 4. ж/б фундаменты (В25, В30): главный корпус, дымовая труба, башенные градирни. Ориентировочный объем – 75 000 м3 5. Нанесение АКЗ: • Система антикоррозийная «ГФ-021+ Стабиперм-007» (Возможно применение аналогов с характеристиками, схожими с указанным материалом). Общая площадь конструкций 66 605 м2 6. Нанесение ОГЗ: 1. Система огнезащитного покрытия «ГФ-021 + Стабиперм-207 + Стабиперм-007». 2. Система конструктивной огнезащиты «ГФ-021 + Стабиперм-221 + Стабиперм-007». (Возможно применение аналогов с характеристиками, схожими с указанным материалом). Общая площадь конструкций 72 950 м2
2.1. Описание работ. Технические требования		

		7. Монтаж кабеля: • кабель силовой с медными жилами ВВГнг(А)-LS 5х95мс (N, PE)-1000, протяженность 50 700 м • кабель силовой с медными жилами ВВГнг(А)-LS 5х2,5мк-660, протяженность 9 390 м • кабель КУПЭВнг(А)-LS 2х2х0,5 э, протяженность 295 000 м
2.2.	Получение технических условий(разрешений) от сторонних организаций	Не требуется
2.3.	Подготовительные мероприятия	Не требуются
2.4.	ТМЦ для выполнения работ. Документация, предоставляемая с оборудованием, материалами – паспорта, спецификации, чертежи, сертификаты	Работы осуществляется с использованием материалов Подрядчика. Все необходимые материалы, леса, подъемники, техника, оборудование, механизмы, инструменты, вспомогательные и расходные материалы и оборудование, необходимые для выполнения работ поставляются подрядчиком и должны быть включены в стоимость.
3.		
3.1.	Требования к подрядной организации	1. Субподрядная организация должна иметь соответствующие допуски СРО. 2. Субподрядчик должен иметь лицензию МЧС, дающую право на проведение работ. 3. Субподрядчик должен иметь на законном основании в пользовании в технически исправном состоянии основные средства производства, оборудования, инвентарь, строительную технику, необходимые для выполнения работ или иметь к вышеуказанным средствам производства гарантированный доступ (аренда, лизинг). 4. Наличие правоспособности юридического лица в полном объеме для заключения и исполнения договоров; 5. Наличие у лиц, допущенных к работам, профессиональной подготовки, подтвержденной удостоверениями на право оказания услуг. 6. Субподрядчик обязан обеспечить соблюдение своим персоналом и персоналом субподрядных организаций правил внутреннего распорядка правил Ростехнадзора, в том числе для того, чтобы не допустить своими действиями нарушений требований по охране труда и техники безопасности, а также нормальной эксплуатации действующего оборудования энергопредприятия при производстве работ. 7. Субподрядчик должен иметь необходимый численный состав специалистов, обладающих соответствующей квалификацией, компетентностью, опытом, профессиональными знаниями для выполнения работ. 8. Субподрядчик должен исполнять в полном объеме обязательства по уплате налогов в бюджеты всех уровней и обязательных платежей в государственные внебюджетные фонды не менее чем в течение года, предшествующего дате проведения запроса предложений.

	9. Субподрядчик должен быть платежеспособным, не находиться в процессе ликвидации или реорганизации, не быть признанным банкротом. 10. Имущество Субподрядчика не должно находиться под арестом. 11. Персонал – граждане РФ, граждане СНГ с оформленными разрешительными документами в соответствии с законодательством РФ 12. Субподрядчик обязан до начала выполнения работ пройти обязательную сертификацию соответствия на систему огнезащитного покрытия с учетом требуемого грунтовочного слоя
--	--

Согласовано:

А.В. Калюкарин

А.В. Васин