

УТВЕРЖДАЮ:
Главный инженер
филиала ООО "ЕвроСибЭнерго-Гидрогенерация" "Братская ГЭС"
А.В. Боярский
"29" августа 2023г.

ООО "ЕвроСибЭнерго-Гидрогенерация" "Братская ГЭС"

Ведомость объемов работ

Текущий ремонт
(категория ремонта)

Здание ТМХ инв. № БРГ 00010002.

Ремонт бытовых помещений, санузлов с заменой дверного заполнения, напольного покрытия, освещения, сантехнические работы
(арендованных ЕСЭ-инжиниринг).
(наименование объекта, станционный номер, инвентарный номер)

№ п.п.	Наименование работ	Объем работ		Демонтируемый материал				Потребность в основных материалах (замененных и добавленных)			
		Ед. изм.	Кол-во	Наименование	Ед. изм.	Кол-во	Использование (лом, утиль, мусор, реализация)	Наименование	Ед. изм.	Кол-во	Поставка (заказчик/подрядчик)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Раздел 1. Производственное помещение (№12 h=4,38м)											
1	Установка и разборка внутренних трубчатых инвентарных лесов:	м2 горизонтальной проекции	26,83								
2	Демонтаж трубопровода системы водоснабжения диаметром 63мм	м.п.	8,32	труба системы водоснабжения	т	0,011	мусор				
3	Демонтаж светильников для люминисцентных ламп	шт.	6,00	светильник б/у	шт	6,00	мусор				
Полы											
4	Разборка плинтусов деревянных	м	21,22	лом плинтуса деревянного	т	0,023	мусор				
5	Разборка покрытия полов досчатых	м2	26,83	лом полов досчатых	т	0,668	мусор				
6	Разборка оснований покрытия полов лаг из досок и брусков	м2 основания	26,83	лом основания досчатого	т	0,188	мусор				
7	Подготовка поверхности полов (шлифовка поверхности полов шлифмашинами, обеспыливание с помощью пром.пылесоса)	м2	26,83								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	Обработка поверхности полов, грунтовойкой перед нанесением выравнивающего слоя, на 2 слоя	м2	26,83					Двухкомпонентный эпоксидный грунт ЭПОКСОЛ-2MS	кг	13,42	Подрядчик
9	Устройство примыкания полов к стенам	м	21,22					Уголок алюминиевый 30х30х1,2	м	22,00	Подрядчик
10	Устройство стяжек двухкомпонентным эпоксидным ровнителем для бетонных полов, толщиной 5 мм	м2	26,83					Жидкие гвозди	кг	0,176	Подрядчик
11	Обработка поверхности грунтовойкой, перед устройством наливного пола	м2	26,83					Двухкомпонентный ровнитель Ремосил (расход 2,4-2,6кг/м2)	кг	67,08	Подрядчик
12	Устройство наливного пола из полиуретановых составов, толщиной 5мм	м2	26,83					Наполнитель Тексармин 250М (расход 1,1-1,3кг/м2)	кг	32,20	Подрядчик
								Однокомпонентный полиуретановый грунт ПС-Грунт	кг	3,22	Подрядчик
								Двухкомпонентный полиуретановый эластичный наливной пол Полимерстоун-2 (расход 1,5кг/м2 1 мм)	кг	201,24	Подрядчик
Стены											
13	Разборка перегородок из ДВП, на деревянном каркасе	м2	4,80	куски ДВП и деревянных брусков	т	0,038	мусор				
14	Зашивка проема гипсокартонными листами на одинарном металлическом каркасе, без утеплителя	м2	4,80					Профили стоечные ПС 50×50 Профили направляющие ПН 50×40 Гипсокартонный лист	м м м2	по по по	Подрядчик
15	Очистка поверхности стен от отслоившейся краски, вручную	м2	67,48					Лента армирующая	м		
16	Заделка отверстий в местах прохода трубопровода, в бетонных стенах	место	4,00					Пена монтажная	баллон	по по	Подрядчик
17	Нанесение грунтового слоя на поверхности стен, перед оштукатуриванием	м2	67,48					Грунтовка адгезионная для гипсовых штукатурок	кг	по по	Подрядчик
18	Сплошное оштукатуривание стен, слоем до 30мм, сухими смесями КНАУФ-Ротбанд	м2	67,48					Штукатурка гипсовая универсальная Штукатурная стеклотканевая сетка, ячейка 5х5мм	кг	по по	Подрядчик
19	Огрунтовка, оштукатуренных поверхностей стен	м2	67,48					Грунтовка адгезионная для гипсовых штукатурок	кг	по по	Подрядчик
20	Сплошное шпаклевание, перед окраской водно-дисперсионной краской стен	м2	67,48					Шпаклевка гипсовая финишная	кг	по по	Подрядчик
21	Окраска стен, акриловой водно-дисперсионной краской, на два раза	м2	67,48					Водно-дисперсионная акриловая краска (цветная)	кг	по по	Подрядчик

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
22	Ремонт штукатурки дверных откосов по камню и бетону	м2	0,99					Штукатурка гипсовая универсальная	кг	по сметной норме	Подрядчик
23	Окраска дверных откосов водно-дисперсионной акриловой краской за два раза	м2	0,99					Водно-дисперсионная акриловая краска (цветная)	кг	по сметной норме	Подрядчик
Потолки											
24	Подготовка поверхности потолков, <u>ребристых</u> (очистка от загрязнений, расчистка отстающей краски, расшивка и подмазка трещин и щелей)	м2	26,83								
25	Обработка поверхности потолков <u>ребристых</u> , грунтовкой на 2 раза	м2	26,83					Водно-дисперсионная грунтовка	кг	по сметной норме	Подрядчик
26	Устройство: подвесных потолков типа "Армстронг" по каркасу из оцинкованного профиля	м2	26,83					Панели потолочные с комплектующими: «Армстронг» (подвесы - 1,2 м)	м2	по сметной норме	Подрядчик
27	Монтаж светильников в потолок Армстронг	шт	8,00					Светильник LED панель RPL 595U-36W 4000K 3000Лм IP40 Jazzway (универс), ПРИЗМА	шт	8,00	Подрядчик
Электромонтажные работы											
30	Монтаж кабеля д/установки розетки подключения конвектора	м.п.	21,00					Кабель ВВГнг 3х2,5мм	м.п.	21,00	Подрядчик
31	Установка приборов отопления на кронштейнах	шт	2,00					Кабель канал 26х16х2м	м.п.	21,00	Подрядчик
32	Демонтаж выключателя	шт.	1,00			шт	1,00	Конвектор BALLU, Solo Turbo, 1,0 кВт, 400*400*89, ВЕС/SMТ-1000	шт	2,00	Подрядчик
33	Монтаж выключателя (наружный, двухклавишный)	шт	1,00								
34	Демонтаж розетки	шт.	3,00					Выключатель двухклавишный открытый проводки	шт	1,00	Подрядчик
35	Монтаж розетки (наружная, двухместная)	шт	8,00			шт	3,00	Розетка двухместная, открытой установки	шт	8,00	Подрядчик
36	Установка мини-колонн основанием для подключения через напольный короб 18х75	шт	4,00					Напольный короб ПВХ 17х75мм	м	12,00	Подрядчик
Раздел 2. Помещение склада (№11, 10 h=2,82м)											
37	Демонтаж трубопровода системы водоснабжения диаметром 63мм	м.п.	2,60			т	0,0034	труба системы водоснабжения	мусор		
38	Разборка плинтусов цементных	м.п.	14,76			т	0,09	лом плинтуса цементного	мусор		
39	Разборка покрытия полов из керамических плиток	м2	7,90			т	0,41	лом метлахской плитки, цем.стяжка	мусор		
40	Демонтаж дверных коробок: в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах	шт	1,00								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
41	Подготовка поверхности потолков, ребристых (очистка от загрязнений, расчистка отстающей краски, расшивка и подмазка трещин и щелей)	м2	7,90								
42	Нанесение грунтовки глубокого проникновения на поверхности ребристых потолков	м2	7,90					Водно-дисперсионная грунтовка	кг	по сметной норме	Подрядчик
43	Окраска поверхности потолков, ребристых водно-дисперсионной акриловой краской, за два раза	м2	7,90					Водно-дисперсионная акриловая краска (белая)	кг	по сметной норме	Подрядчик
44	Ремонт штукатурки стен, отдельными местами, площадью до 1м2, толщиной слоя до 10мм	м2	8,32					Штукатурка гипсовая универсальная	кг	по сметной норме	
45	Простая окраска ранее окрашенных стен с подготовкой и расчисткой старой краски до 35%	м2	41,62					Эмаль ПФ-115 (цветная)	кг	по сметной норме	Подрядчик
46	Подготовка поверхности полов (шлифовка поверхности полов шлифмашинами, обеспыливание с помощью пром. пылесоса)	м2	7,90								
47	Устройство примыкания полов к стенам	м	13,00					Уголок алюминиевый 30х30х1,2 Жидкие гвозди	м	13	Подрядчик
48	Обработка поверхности полов, грунтовой перед нанесением выравнивающего слоя, на 2 слоя	м2	7,90					Двухкомпонентный эпоксидный грунт ЭПОКСОЛ-2MS	кг	3,95	Подрядчик
49	Устройство стяжек двухкомпонентным эпоксидным выравнивателем для бетонных полов, толщиной 5 мм	м2	7,90					Двухкомпонентный ровнитель Ремосил (расход 2,4-2,6кг/м2) Наполнитель Тексармин 250M (расход 1,1-1,3кг/м2)	кг	19,75	Подрядчик
50	Обработка поверхности грунтовой, перед устройством наливного пола	м2	7,90					Однокомпонентный полиуретановый грунт ПС-Грунт	кг	24,49	Подрядчик
51	Устройство наливного пола из полиуретановых составов, толщиной 3мм	м2	7,90					Двух компонентный полиуретановый эластичный наливной пол Полимерстоун-2 (расход 1,5кг/м2 1 мм)	кг	0,95	Подрядчик
									35,55		Подрядчик
Электромонтажные работы											
52	Монтаж кабеля д/установки розетки подключения конектора, розетки, светильников	м.п.	13					Кабель ВВГнг 3х2,5мм Кабель канал 26х16х2м	м.п.	13,00	Подрядчик
53	Установка приборов отопления на кронштейнах	шт.	1,00					Конвектор BALLU, Solo Turbo, 1,0	шт	1,00	Подрядчик
54	Демонтаж выключателя	шт.	1,00	выключатель б/у	шт	1,00	мусор				
55	Монтаж выключателя (наружный, двухклавишный)	шт	1,00					Выключатель двухклавишный	шт	1,00	Подрядчик
56	Монтаж розетки (наружная, двухместная)	шт	8,00					Розетка двухместная, открытой	шт	8,00	Подрядчик
57	Демонтаж светильников настенных	шт.	2,00	светильник б/у	шт	2,00	мусор				
58	Монтаж светильников	шт	3,00					Светильник с креплением на стену	шт	3,00	Подрядчик
Раздел 3. Бытовое помещение (№7 h=2,76м)											
Полы											

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
59	Разборка плинтусов цементных	м.п.	17,77	лом плинтуса цементного	т	0,11	мусор				
60	Разборка покрытия полов из керамических плиток	м2	13,70	лом метлахской плитки, цем.стяжка	т	0,71	мусор				
61	Обработка поверхности полов, грунтовой перед нанесением выравнивающего слоя	м2	13,70					Грунтовка Ceresit СТ 777 (расход 0,2л/м2)	л	2,61	Подрядчик
62	Устройство стяжек: из смеси для выравнивания пола на цементной основе, толщиной до 10 мм	м2	13,70					Выравнивающая смесь для пола Церезит CN 178 (расход 1,9кг/м2 при толщине 1мм)	кг	260,30	Подрядчик
63	Устройство покрытий полов из плит керамогранитных 300х300х8		13,7					Клей для напольной плитки Ceresit CM 17 керамогранит (расход 3,2кг/м2 при толщине 10мм)	кг	26,30	Подрядчик
								Керамогранит 300х300х8 соль-перец бежевый	м2	13,974	Подрядчик
								Смесь затирочная Церезит CE 33 антрацит/графит	кг	1,781	Подрядчик
64	Насечка поверхности: стен для устройства плинтуса из керамогранита	м2	2,67								
65	Устройство плинтуса из керамогранита	м2	2,67					Клей для напольной плитки Ceresit CM 17 (расход 3,2 кг/м2 при толщине 10мм)	кг	4,26	Подрядчик
								Керамогранит 300х300х8 соль-перец бежевый	м2	2,6967	Подрядчик
								Смесь затирочная Церезит CE 33 антрацит/графит	кг	1,33	Подрядчик
Стены											
66	Разборка заполнения дверных, деревянных	м2	1,60	короба деревянные, с полотно	т	0,032	мусор				
67	Разборка облицовки стен плитками керамическими (фартук в районе раковины)	м2	1,92	лом керамической плитки, цем.стяжка	т	0,002	мусор				
68	Ремонт штукатурки дверных откосов по камню и бетону	м2	1,92					Штукатурка гипсовая универсальная	кг	по сметной норме	Подрядчик
69	Насечка поверхности стен под устройство фартука из керамических плиток	м2	1,92								
70	Покрытие поверхностей грунтовой глубокого проникновения: за 1 раз стен	м2	1,92					Грунтовка Ceresit СТ 17	кг	0,768	Подрядчик
71	Облицовка стен керамическими плитками (фартук)	м2	1,92					Клей для плитки керамической Ceresit CM 9	кг	6,144	Подрядчик
								Керамогранит 300х300х8 соль-перец бежевый	м2	1,9584	Подрядчик
								Смесь затирочная Церезит CE 33 антрацит/графит	кг	6,85	Подрядчик

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
72	Ремонт штукатурки стен, отдельными местами, площадью до 1м2, толщиной слоя до 10мм	м2	9,81					Штукатурка гипсовая универсальная	кг	по сметной норме	Подрядчик
73	Окрашивание ранее окрашенных водоэмульсионной краской поверхностей стен, с расцветкой старой краски более 35%	м2	49,05					Водно-дисперсионная акриловая краска (цветная)	кг	по сметной норме	Подрядчик
Потолок											
74	Подготовка поверхности потолков, ребристых (очистка от загрязнений, расчистка отстающей краски, расшивка и подмазка трещин и щелей)	м2	13,70								
75	Нанесение грунтовки глубокого проникновения на поверхности ребристых потолков	м2	13,70					Водно-дисперсионная грунтовка	кг	по сметной норме	Подрядчик
76	Окраска поверхности потолков, ребристых водно-дисперсионной акриловой краской, за два раза	м2	13,70					Водно-дисперсионная акриловая краска (белая)	кг	по сметной норме	Подрядчик
Прочие работы											
77	Замена раковины	комплект	1,00	Раковина металлическая	т	0,002	мусор	Раковина металлическая с кронштейнами	шт	1,00	Подрядчик
								Смеситель однорычажный	шт	1,00	Подрядчик
								Подводка гибкая для смесителя L=600 мм	шт	1,00	Подрядчик
								Подводка гибкая для смесителя L=600 мм (ХВС)	шт	1,00	Подрядчик
								Тройник Ду15 нерж.	шт	1,00	Подрядчик
								Кран шаровой Ду15	шт	1,00	Подрядчик
								Сифон для раковины	шт	1,00	Подрядчик
78	Установка блоков алюминиевых во внутренних дверных проемах: в каменных стенах площадью проема до 2 м2	м2	1,60					Дверь алюминиевая, однополная, с замком, даводчиком, ручка скоба 800х2000, правая	м2	1,60	Подрядчик
Электромонтажные работы											
79	Демонтаж светильников для люминисцентных ламп	шт	3,00	светильник б/у	шт	3,00	мусор				
80	Демонтаж сети освещения	м.п.	15,00	Провод б/у	м	15,00	мусор				
81	Демонтаж выключателя	шт.	1,00	выключатель б/у	шт	1,00	мусор				
82	Демонтаж розетки	шт.	3,00	розетка б/у	шт	3,00	мусор				
83	Монтаж распределительной коробки	шт	1,00					Распаячная коробка ОП 80х80х40мм, крышка, IP44	шт	1,00	Подрядчик
84	Монтаж кабель-канала	м.п.	15,00					Кабель канал 40х20х2м	м.п.	20,00	Подрядчик
85	Прокладка кабеля	м.п.	15,00					Кабель ВВГнг 3х2,5мм	м.п.	50,00	Подрядчик
86	Монтаж сети отопления	шт	1,00					Конвектор настенный 2,0 кВт	шт	1,00	Подрядчик
87	Монтаж розеток (наружная, двухместная)	шт	3,00					Розетка двухместная, открытой установки	шт	3,00	Подрядчик
88	Монтаж выключателя (наружный одноступенчатый)	шт	3,00					Розетка двухместная, открытой установки	шт	3,00	Подрядчик

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
89	Монтаж светильников	шт	3,00					Светодиодный светильник 36W 3600Lm 595x595x19mm 6500K IP20	шт	3,00	Подрядчик
Раздел 4. Прочие работы											
90	Погрузка мусора строительного с погрузкой вручную	т	2,25								
91	Вывоз мусора строительного, на полигон отходов, расстояние до 15,3 км на захоронение	т	2,25								
Условия производства работ: Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса предприятия, при этом в зоне производства ремонтно-строительных работ имеется лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы.											

Примечание: расчет потребности в материалах, не указанных, принимается по сметным нормам, поставкой подрядчика.

Служба ЗИС подтверждает необходимость проведения данных видов работ

Ведущий инженер службы ЗИС ООО "ЕСЭ-1"

О.А. Боруз

И.о.начальника ПТО

С.А.Золотухин

Начальник ОППР

А.А. Логинов

Инженер ОППР

О.И. Тонких