


УТВЕРЖДАЮ  
 Директор филиала  
 ООО "Байкальская энергетическая  
 компания" ТЭЦ-6  
  
 \_\_\_\_\_ С.И.Коноплев  
 "\_\_\_" "\_\_\_\_\_" 2023 г.

### Ведомость объемов работ № 9

по объекту: "Выполнение строительно-монтажных работ по объекту филиала ТЭЦ-6:  
 "Комплекс Работ в рамках программы ДПМ-2 на условиях "под ключ" по модернизации  
 оборудования Иркутской ТЭЦ-6: замена ЦВД турбины (ПТ-60-130/13 ст.№1) с увеличением  
 мощности до 65 МВт; замена топочных экранов, существующего золоулавливающего  
 оборудования на новый электрофильтр котлоагрегата (БКЗ-320-140ПТ ст.№3)."«Котлоагрегат  
 ст.№3. Инв. № ИЭ00004234. Техническое перевооружение с заменой электрофильтров».  
 Электрическая часть, освещение».Вторичная коммутация. РУСН-0,4 кВ.

№ п/п	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Обоснование	Примечание
1	2	3	4	5	6
<b>Раздел 1. Прокладка кабеля</b>					
1	Рукав металлический наружным диаметром: до 48 мм	100 м	1,08		
	Рукава металлические из стальной оцинкованной ленты, негерметичные, простого профиля, РЗ-ЦХ, диаметр условный 20 мм	м	108		поставка заказчика
2	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 2,5 мм <sup>2</sup>	100 м	1,08		
3	Кабель до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м кабеля: до 1 кг	100 м	19,08		
	Кабель контрольный КВВГЭнг(А)-LS 4x1,5	1000 м	0,78		поставка заказчика
	Кабель контрольный КВВГЭнг(А)-LS 5x1,5	1000 м	0,54		
	Кабель КППЭВм 1x2x0,64	м	360		поставка заказчика
	Кабель КВПЭфнг(А)-5е 4x2x0,52	м	360		поставка заказчика
4	Заделка концевая сухая для контрольного кабеля сечением одной жилы: до 2,5 мм <sup>2</sup> , количество жил до 4	шт	26		
	Заделка концевая сухая для контрольного кабеля сечением одной жилы: до 2,5 мм <sup>2</sup> , количество жил до 7	шт	26		
5	Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей сечением: до 2,5 мм <sup>2</sup>	100 шт	1,3		
6	Присоединение к приборам концов жил электрических проводок под винт: с оконцеванием наконечником/к датчикам	100 шт	1,04		

1	2	3	4	5	6
7	Разделка и включение концов кабеля или провода однопарного: высокочастотного или низкочастотного экранированного	10 концов кабеля	0,4		
8	Присоединение к приборам концов жил электрических проводов под винт: с оконцеванием наконечником / Присоединение кабеля к существующему шкафу ЦТЩУ-3 и новому шкафу секции №1 секции ЕЗВФА01 РУСН-0,4 кВ	100 шт	0,2		

Производство работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства работ имеется один из перечисленных ниже факторов:

- движение транспорта по внутрицеховым путям;
- действующее технологическое или лабораторное оборудование;
- мебель и иные загромождающие помещения предметы

Подписи лиц, ответственных на филиале за составление  
( с указанием должностей и расшифровкой подписей)

Начальник ОКС ТЭЦ-6

  
С.Н. Костоглов

Начальник ЭЦ

  
А.А. Михайлов

Начальник КТЦ

  
И.В. Беломестных