


УТВЕРЖДАЮ
 Директор филиала
 ООО "Байкальская энергетическая
 компания" ТЭЦ-6

 _____ С.И.Коноплев
 " ____ " _____ 2023 г.

Ведомость объемов работ № 11

по объекту: "Выполнение строительно-монтажных работ по объекту филиала ТЭЦ-6:
 "Комплекс Работ в рамках программы ДПМ-2 на условиях "под ключ" по модернизации
 оборудования Иркутской ТЭЦ-6: замена ЦВД турбины (ПТ-60-130/13 ст.№1) с увеличением
 мощности до 65 МВт; замена топочных экранов, существующего золоулавливающего
 оборудования на новый электрофильтр котлоагрегата (БКЗ-320-140ПТ ст.№3)."«Котлоагрегат
 ст.№3. Инв. № ИЭ00004234. Техническое перевооружение с заменой электрофильтров».

Электрическая часть, освещение». Документация на электрофильтр ст. №3. Схема
 однолинейная (УВ-0000109 В)

№ п/п	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Обоснование	Примечание
1	2	3	4	5	6
Раздел 1. Монтаж оборудования поставляемого с электрофильтром					
1	Монтаж сосудов и аппаратов без механизмов в помещении, масса сосудов и аппаратов: 0,03 т / Электровибратор бункера	шт	8		
	Электровибратор бункера тип MVE 500/3N, 3 фазн., 0,5 кВт, 380 В (вес 15,8кг)	шт	8		поставка заказчика
2	Электроды мощностью: до 1 кВт / нагревательные элементы ТЭН в куполе опорного изолятора	10 шт	1,2		
	ТЭН, 2 фазн., 0,3 кВт, 380 В	шт	6		поставка заказчика
	ТЭН, 2 фазн., 0,6 кВт, 380 В	шт	6		поставка заказчика
3	Коробка кабельная соединительная или разветвительная/для обогрева изоляторов	шт	12		
	Коробка соединительная	шт	12		поставка заказчика

Производство работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства работ имеется один из перечисленных ниже факторов:

- движение транспорта по внутрицеховым путям;
- действующее технологическое или лабораторное оборудование;
- мебель и иные загромождающие помещения предметы

Подписи лиц, ответственных на филиале за составление
 (с указанием должностей и расшифровкой подписей)


Начальник ОКС ТЭЦ-6


 _____ С.Н. Костоглодов

Начальник ЭЦ


 _____ А.А. Михайлов

Начальник КТЦ


 _____ И.В. Беломестных