


УТВЕРЖДАЮ  
 Директор филиала  
 ООО "Байкальская энергетическая  
 компания" ТЭЦ-6  
  
 \_\_\_\_\_ С.И.Коноплев  
 " \_\_\_\_ " \_\_\_\_\_ 2023 г.

### Ведомость объемов работ № 8

по объекту: "Выполнение строительно-монтажных работ по объекту филиала ТЭЦ-6:  
 "Комплекс Работ в рамках программы ДПМ-2 на условиях "под ключ" по модернизации  
 оборудования Иркутской ТЭЦ-6: замена ЦВД турбины (ПТ-60-130/13 ст.№1) с увеличением  
 мощности до 65 МВт; замена топочных экранов, существующего золоулавливающего  
 оборудования на новый электрофильтр котлоагрегата (БКЗ-320-140ПТ ст.№3)."«Котлоагрегат  
 ст.№3. Инв. № ИЭ00004234. Техническое перевооружение с заменой электрофильтров».  
 Электрическая часть, освещение».Модернизация ячейки №13 секции 6 кВ "1РО". Вторичная  
 коммутация.

№ п/п	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Обоснование	Примечание
1	2	3	4	5	6
<b>Раздел 3. Монтаж кабеля</b>					
1	Кабель до 35 кВ по установленным конструкциям и лоткам с креплением на поворотах и в конце трассы, масса 1 м кабеля: до 1 кг	100 м	2,7		
	Кабель контрольный КВВГЭнг(А)-LS 4x1,5	1000 м	0,0102		поставка заказчика
	Кабель контрольный КВВГЭнг(А)-LS 14x1,5	1000 м	0,2448		поставка заказчика
	Кабель контрольный КВВГЭнг(А)-LS 4x2,5	1000 м	0,0204		поставка заказчика
	Бирки кабельные маркировочные пластмассовые У136	100 шт	0,06		поставка заказчика
	Трубка ХВТ / для маркировки жил кабеля	кг	0,588		поставка заказчика
2	Зажим наборный без кожуха	100 шт	0,1		
	Зажим для экрана SK 14 (упак 10 шт)	упак	1		поставка заказчика

1	2	3	4	5	6
3	Проводник заземляющий из медного изолированного провода сечением 25 мм <sup>2</sup> открыто по строительным основаниям	100 м	0,01		
	ШИНА НЕЙТРАЛИ NLS-CU 3/10 SN 1000MM	шт	1		поставка заказчика

Производство работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства работ имеется один из перечисленных ниже факторов:

- движение транспорта по внутрицеховым путям;
- действующее технологическое или лабораторное оборудование;
- мебель и иные загромождающие помещения предметы

Подписи лиц, ответственных на филиале за составление  
( с указанием должностей и расшифровкой подписей)


Начальник ОКС ТЭЦ-6

 С.Н. Костоглодов

Начальник ЭЦ

 А.А. Михайлов

Начальник КТЦ

 И.В. Беломестных