УТВЕРЖДАЮ
Главный инженер
филиала ООО "ЭН+ГИДРО" "Братская ГЭС"
_____ А.В. Боярский
"__" _____ 2026 г.

Филиал ООО "ЭН+ГИДРО" "Братская ГЭС"
Ведомость объемов работ №2

Текущий ремонт ГПМ. Кран козловой гидротехнический г/п 2*125 тн уч № А67-00661-0005пс (шахтоподъемник). Устранение дефекта по АКЗ дополнительной площади металлоконструкций крана козлового г/п 2х125 тн, зав.№1 (шахтоподъемник), уч.№А67-00661-0005пс инв.№00043020
(категория ремонта, наименование объекта, станционный номер, инвентарный номер)

№ п.п.	Наименование работ	Объем работ		Демонтируемый материал				Потребность в основных материалах (Заменённые и Добавленные)			
		Ед. изм.	Кол-во	Наименование	Ед. изм.	Кол-во	Использование (лом, утиль, мусор, реализация, повторное исп.)	Наименование	Ед. изм.	Кол-во	Поставка (заказчик/ Подрядчик)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Раздел 2. Ремонт лакокрасочного покрытия (Поверхность на высоте свыше 4 м, с применением альпинисткого снаряжения)											
Ремонт лакокрасочного покрытия (Поверхность на высоте свыше 4 м до 11 м)											
1.	Обеспыливание м/к крана.	м. кв.	156,26								
2.	Нанесение преобразователя ржавчины Фосфомет на м/к крана механическим способом.	м. кв.	156,26					Фосфомет расход 65 гр/м. кв.	кг	10,16	Подрядчик
3.	Огрунтовка металлических поверхностей на один раз грунтовкой ГФ-021.	м. кв.	156,26					Ксилол нефтяной марки А	т	0,00234	Подрядчик
								Грунтовка ГФ-021	т	0,01406	Подрядчик
4.	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмальюХВ-124 белая (2 слоя)	м. кв.	156,26					Растворитель Р-4	т	0,02500	Подрядчик
								Эмаль ХВ-124 белая	т	0,05938	Подрядчик

Условия производства работ: 1. Работы на высоте до 11 м. с применением систем канатного доступа (альпинистского снаряжения) в условиях ограниченного пространства. 2. Производство строительных, ремонтно-строительных работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из следующих факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; действующего технологического оборудования

СОГЛАСОВАНО:

Начальник службы СПКПБ ООО "ЭН+ГИДРО" _____ А.Ю. Бакеев

Заместитель главного инженера-начальник ОППР _____ М.А. Шевченко

Ведущий инженер по техническому надзору БГЭС _____ А.В. Карманов

Заместитель начальника ЦТО по ГМО _____ А.А. Логинов