


УТВЕРЖДАЮ
Директора филиала
ООО "Байкальская энергетическая
компания" ТЭЦ-6
 С.И. Коноплев
" " 2024 г.

Ведомость объемов работ № 1

объект: "Винтовой маслозаполненный компрессор U-75/10. Инв. № ИЭТ06_00052915. Модернизация компрессора воздушного марки U-75/10 на ЗИФ СВЭ-12/1,0-ВР."

Сопутствующие работы по замене компрессора воздушного KB-4

№ п.п.	Наименование работ	Объем работ		Демонтируемый материал				Потребность в основных материалах и зап. частях*			
		Ед. изм.	Кол-во	Наименование	Ед. изм.	Кол-во	Использование (лом, утиль, мусор, реализация, повторное)	Наименование	Ед. изм.	Кол-во	Поставка (заказчик/подрядчик)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Демонтаж трубопровода диаметром свыше 42 до 76мм участками до 3м	т	0,02	Труба 57х4	т	0,02	повт. исп				
2	Монтаж трубопровода диаметром свыше 42 до 76мм участками до 3м	т	0,02					Труба 57х5	т	0,02	повт. исп
								Электрод УОНИ13/55 Ф 3 мм	кг	0,4	Подрядчик
								Кислород газообразный технический	м3	3,06	Подрядчик
								Пропан-бутан смесь техническая	кг	1,64	Подрядчик
3	Изготовление прокладок Ду-50	2	шт					Тех пластина 3мм	кг	0,5	Подрядчик

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4	Снятие вентилей на давление до 6,4МПа/ Вентиль Ду-50 Ру-16	шт	1	Вентиль Ду-50 Ру-16	шт	1	повт. исп				
5	Установка вентилей на давление до 6,4МПа / Вентиль Ду-50 Ру-16 приварной	шт	1					Вентиль Ду-50 Ру-16	шт	1	повт. исп
6	Изготовление кронштейнов, рам и других мелких металлоконструкций/ временные конструкции	т	0,13					Электрод УОНИ13/55 Ф 3 мм	кг	0,2	Подрядчик
								Кислород газообразный технический	м3	0,012	Подрядчик
								Пропан-бутан смесь техническая	кг	0,01	Подрядчик
								Уголок 65х5	т	0,053	подрядчик
								Лист ПВ-506	т	0,0636	подрядчик
								Швеллер 16П	т	0,0212	подрядчик
7	Установка кронштейнов, рам и других мелких металлоконструкций, масса элемента: свыше 0,1 до 0,15 т/ временные металлоконструкции	т	0,13					Электрод УОНИ13/55 Ф 3 мм	кг	2,5	Подрядчик
								Кислород газообразный технический	м3	0,078	Подрядчик
								Пропан-бутан смесь техническая	кг	0,03	Подрядчик
								Электрод УОНИ13/55 Ф 3 мм	кг	0,5	Подрядчик
8	Демонтаж кронштейнов, рам и других мелких металлоконструкций, масса элемента: свыше 0,1 до 0,15 т/ временные металлоконструкции	т	0,13					Кислород газообразный технический	м3	0,2535	Подрядчик
								Пропан-бутан смесь техническая	кг	0,08	Подрядчик
				металлоконструкции	т	0,13	мет.лом				
9	Демонтаж воздуховода 0,7мм прямого прямоугольного или круглого сечения массой до 0,2 т	м2/т	7,8/0,044	Воздуховод	м2/т	7,8/0,044	повт. исп				


1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
10	Монтаж воздуховода 0,7мм прямого прямоугольного или круглого сечения массой до 0,2 т	м2/т 7,8/0,044	7,8/0,044					Воздуховод	м2/т 7,8/0,044		повт. исп

Условия производства работ:


Вредность 1,7% (доплата к стоимости работ согласно общих положений Справочника БЦ)

Подписи лиц, ответственных на филиале за составление ведомостей объемов работ
(с указанием должностей и расшифровкой подписей)


Начальник ЦОР



А.В. Качанов

Зам. начальника ЦОР


В.Е. Гурецкий

Мастер ЦОР


Е.В. Перцев

УТВЕРЖДАЮ
Директора филиала
ООО "Байкальская энергетическая
компания " ТЭЦ-6
 С.И. Коноплев
" " " 2024 г.

Ведомость объемов работ № 2

объект: "Винтовой маслозаполненный компрессор U-75/10. Инв. № ИЭТ06_00052915. Модернизация компрессора воздушного марки U-75/10 на ЗИФ СВЭ-12/1,0-ВР."

Замена компрессора воздушного КВ-4


№ п.п.	Наименование работ	Объем работ		Демонтируемый материал				Потребность в материалах не учтенных или замененных в сметных нормах			
		Ед. изм.	Кол-во	Наименование	Ед. изм.	Кол-во	Использование (лом, утиль, мусор, реализация, повторное использ.)	Наименование	Ед. изм.	Кол-во	Поставка (заказчик/ подрядчик)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Демонтаж: Установка компрессорная вертикальная, угловая и V-образная, масса: 1,2 т	шт	1	Установка компрессорная	шт	1	мет лом				
2	Монтаж: Установка компрессорная вертикальная, угловая и V-образная, масса: 1,2 т	шт	1					Компрессор винтовой стационарный НВ-14К2, Б93300120001	шт	1	заказчик

Условия производства работ:

Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы

Подписи лиц, ответственных на филиале за составление ведомостей объемов работ

(с указанием должностей и расшифровкой подписей)

Начальник ЦОР  А.В. Качанов
Зам. начальника ЦОР  В.Е. Гурецкий
Мастер ЦОР  Е.В. Перцев