УТВЕРЖДАЮ:
Исполнительный директор
ООО «Разрез Вознесенский»
_____ К.О. Ланкин
«___» _____ 2026г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

«Оказание услуг по селективной добыче угля: погрузка и перевозка автомобильным транспортом угля на участке горных работ ООО «Разрез Вознесенский» каменноугольного месторождения до угольного штабеля №8 ООО «Разрез Вознесенский», приемных ям штабеля №5/1 и на угольный штабель №5, Касьяновской обогатительной фабрики. Экскавация, зачистка угольных пачек, погрузка, перевозка автомобильным транспортом и разгрузка на внутренний отвал горных пород (породные прослойки) или горной массы, расположенном по адресу: Россия, Иркутская область, Черемховский район, п. Мотова.»

Оказание услуг		
№ п/п	**Условия**	**Содержание**
1.	**Общие данные**	
1.1.	**Наименование организации-заказчика**	*ООО «Разрез Вознесенский»*
1.2.	**Местонахождение объекта заказчика**	*Участок горных работ ООО «Разрез Вознесенский» находится в Черемховском районе Иркутской области, на левобережье р. Большая Белая, в 30 км на юго-запад от г. Черемхово и на расстоянии менее 1 км от ближайшего населенного пункта – п. Мотова.*
1.3.	**Наименование и характеристика объекта**	*Участок горных работ ООО «Разрез Вознесенский» находится в Черемховском районе Иркутской области, на левобережье р. Большая Белая, в 30 км на юго-запад от г. Черемхово и на расстоянии менее 1 км от ближайшего населенного пункта – п. Мотова.*
1.4.	**Наименование оказываемых услуг**	*Оказание услуг по селективной добыче:* *1. Погрузка угля;* *2. Перевозка автомобильным транспортом угля на участке горных работ ООО «Разрез Вознесенский» каменноугольного месторождения до угольного штабеля №8 ООО «Разрез Вознесенский», приемных ям штабеля №5/1 и на угольный штабель №5, Касьяновской обогатительной фабрики;* *3. Экскавация, зачистка угольных пачек, погрузка, перевозка автомобильным транспортом и разгрузка на внутренний отвал горных пород (породные прослойки) или горной массы. Зачистка угольных пачек осуществляется экскаватором Подрядчика, для более качественной зачистки и отработки угольных пачек на ковш экскаватора устанавливается скребок.*
1.5.	**Цель оказания услуг**	*Селективная добыча, погрузка, перевозка угля от пункта загрузки до пункта разгрузки согласно маршруту перевозки. Экскавация, погрузка, перевозка автомобильным транспортом и разгрузка на внутренний отвал горных пород (породная прослойка) или горной массы, зачистка угольной пачки от горных пород.*
1.6.	**Критерии достижения цели**	*Выполнение услуг в полном объеме в соответствии с приложением №1 технического задания.*
2.	**Требования к услугам**	

2.1.	**Описание услуг. Технические требования**	*1. Объем селективной добычи, погрузки, перевозки угля:* *- на 2027г:* *Объем погрузки угля:* • *85 тыс.тн.* *Средний объемный вес угля - 1,42 т/м³ (в целике). Средний вес в разрыхленном состоянии – 1,33 т/м³ (в кузове автосамосвала).* *Объем перевозки угля:* • *150 тыс.т. (в т.ч., согласно маршруту перевозки п.3.1. текущего раздела ТЗ)* • *150 тыс.т. (в т.ч., согласно маршруту перевозки п.3.2. текущего раздела ТЗ)* • *150 тыс.т. (в т.ч., согласно маршруту перевозки п.3.3. текущего раздела ТЗ)* *- на 2028г:* *Объем перевозки угля:* • *310 тыс.т. (в т.ч., согласно маршруту перевозки п.3.1. текущего раздела ТЗ)* • *190 тыс.т. (в т.ч., согласно маршруту перевозки п.3.2. текущего раздела ТЗ)* • *190 тыс.т. (в т.ч., согласно маршруту перевозки п.3.3. текущего раздела ТЗ)* *Объемы приведены ориентировочные и уточняются ежемесячными заявками.* *2. Объем погрузки горных пород (породные прослойки) или горной массы:* *- на 2027г:* *Объем погрузки горных пород или горной массы:* • *25 тыс.м³.* *Объем перевозки горных пород (породные прослойки) или горной массы:* *- на 2027г:* • *100 тыс.м³. (в т.ч., согласно маршруту перевозки п.3.4. текущего раздела ТЗ)* *- на 2028г:* • *165 тыс.м³. (в т.ч., согласно маршруту перевозки п.3.4. текущего раздела ТЗ)* *Объемы приведены ориентировочные и уточняются ежемесячными заявками.* *3. Маршруты перевозок:* ***3.1.** Пункт погрузки – Иркутская область, Черемховский район, п. Мотова, угольные забои участка горных работ ООО «Разрез Вознесенксий» (весовой контроль осуществляется путём взвешивания автосамосвалов перед и после погрузки. Весы: стационарные электронные "ВЕСТЭК С-120-18-1" длина 18 м, ширина 4,5 м, масса брутто не более 120 тонн.).* *Пункт разгрузки - Иркутская область, Черемховский район, угольный склад №5/1 и приемные ямы Касьяновской обогатительной фабрики ООО «Разрез Черемховуголь» (весовой контроль осуществляется путём взвешивания автосамосвалов по прибытию в пункт разгрузки. Весы: стационарные электронные "БТА – 100 – 18 – 3,5-3-П " длина 18 м, ширина 3,5 м, масса брутто не более 100 тонн.).* *Расстояние перевозки груза – от 40 до 50 км. (среднее расстояние перевозки 45 км.).* ***3.2.** Пункт погрузки – Иркутская область, Черемховский район, п. Мотова, угольные забои участка горных работ ООО «Разрез Вознесенксий» (весовой контроль осуществляется путём взвешивания автосамосвалов перед и после погрузки. Весы: стационарные электронные "ВЕСТЭК С-120-18-1" длина 18 м, ширина 4,5 м, масса брутто не более 120 тонн.).*

Пункт разгрузки - Иркутская область, Черемховский район, п. Мотова, угольный штабель №8 (весовой контроль осуществляется путём взвешивания автосамосвалов по прибытию в пункт разгрузки. Весы: стационарные электронные «ВЕСТЭК С-120-18-1" длина 18 м, ширина 4,5 м, масса брутто не более 120 тонн.).
Расстояние перевозки груза – от 3 до 5 км. (среднее расстояние перевозки 4 км.).
***3.3** Пункт погрузки – Иркутская область, Черемховский район, п. Мотова, угольный штабель №8 участка горных работ ООО «Разрез Вознесенский» (весовой контроль осуществляется путём взвешивания автосамосвалов перед и после погрузки. Весы: стационарные электронные "ВЕСТЭК С-120-18-1" длина 18 м, ширина 4,5 м, масса брутто не более 120 тонн.).*
Пункт разгрузки - Иркутская область, Черемховский район, угольный склад №5/1 и приемные ямы Касьяновской обогатительной фабрики ООО «Разрез Черемховуголь» (весовой контроль осуществляется путём взвешивания автосамосвалов по прибытию в пункт разгрузки. Весы: стационарные электронные "БТА – 100 – 18 – 3,5-3-П " длина 18 м, ширина 3,5 м, масса брутто не более 100 тонн.).
Расстояние перевозки груза – от 40 до 45 км. (среднее расстояние перевозки 41 км.).
***3.4** Пункт погрузки – Иркутская область, Черемховский район, п. Мотова, угольные забои участков горных работ ООО «Разрез Вознесенский».*
Пункт разгрузки - Иркутская область, Черемховский район, породные отвалы участков горных работ ООО «Разрез Вознесенский».
Расстояние транспортировки горных пород (породные прослойки) – от 0 до 1,5 км.
Среднее расстояние транспортировки основных объемов горных пород (породные прослойки) – 0,5 км.
Средний объемный вес горных пород – 1,52 т/м³ (в целике).
***4**. Требования к автотранспорту и погрузочной техники:*
Для перевозки угля могут использоваться следующие транспортные средства:

1. *Экскаватор гидравлический с объемом ковша не менее 2,5-3,5 м3 - 2 единицы.*
2. *Автосамосвалы с колесной формулой 8×4 или 6×4 грузоподъемностью не менее 30 тонн.*
3. *Требуемое количество самосвалов определяется по формуле = объем перевозки в месяц/60 (кол. смен в месяц)/3 рейса (кол. рейсов в смену на плечо 45 км) /грузоподъемность самосвала/коэфф. технической готовности 0,8.*
4.

2027 год	*Январь*	*Февраль*	*Март*	*Апрель*	*Май*	*Июнь*	*Июль*	*Август*	*Сентябрь*	*Октябрь*	*Ноябрь*	*Декабрь*
Объем, тыс. тонн	*35*	*35*	*15*	*15*	*20*	*25*	*25*	*25*	*25*	*30*	*100*	*100*
Кол-во смен в месяц.	*62*	*56*	*10*	*10*	*14*	*16*	*16*	*16*	*16*	*20*	*60*	*62*
Кол-во рейсов в смену	*3*	*3*	*20*	*20*	*20*	*20*	*20*	*20*	*20*	*3*	*3*	*3*
Грузоподъемность самосвала, тонн	*30*	*30*	*30*	*30*	*30*	*30*	*30*	*30*	*30*	*30*	*30*	*30*
Расстояние, км	*45*	*45*	*4*	*4*	*4*	*4*	*4*	*4*	*4*	*45*	*45*	*45*
Коэфф. технической готовности	*0,8*	*0,8*	*0,8*	*0,8*	*0,8*	*0,8*	*0,8*	*0,8*	*0,8*	*0,8*	*0,8*	*0,8*
Количество самосвалов, ед.	***8***	***9***	***4***	***4***	***4***	***4***	***4***	***4***	***4***	***18***	***24***	***24***

2028 год	*Январь*	*Февраль*	*Март*	*Апрель*	*Май*	*Июнь*	*Июль*	*Август*	*Сентябрь*	*Октябрь*	*Ноябрь*	*Декабрь*
Объем, тыс. тонн	*100*	*90*	*25*	*25*	*30*	*30*	*30*	*25*	*25*	*70*	*120*	*120*
Кол-во смен в месяц.	*62*	*56*	*10*	*10*	*12*	*12*	*12*	*10*	*10*	*40*	*60*	*62*
Кол-во рейсов в смену	*3*	*3*	*20*	*20*	*20*	*20*	*20*	*20*	*20*	*3*	*3*	*3*
Грузоподъемность самосвала, тонн	*30*	*30*	*30*	*30*	*30*	*30*	*30*	*30*	*30*	*30*	*30*	*30*
Расстояние, км	*45*	*45*	*4*	*4*	*4*	*4*	*4*	*4*	*4*	*45*	*45*	*45*
Коэфф. технической готовности	*0,8*	*0,8*	*0,8*	*0,8*	*0,8*	*0,8*	*0,8*	*0,8*	*0,8*	*0,8*	*0,8*	*0,8*
Количество самосвалов, ед.	***23***	***23***	***6***	***6***	***6***	***6***	***6***	***6***	***6***	***25***	***28***	***27***

5. С учетом объема перевозок подрядчик должен иметь в наличии автосамосвалы в количестве:

- *10 единицы в 2027г.*
- *10 единицы в 2028г.*

На этапе закупки допускается предоставление участником письма о намерении предоставления необходимой техники с перечнем предоставляемой техники и копиями документов на нее при необходимости. Для каждой единицы в перечне указываются идентификационные данные, грузоподъемность, предполагаемое основание предоставления и срок доступности. Письмо о намерении не заменяет обязанность обеспечить фактическую готовность необходимой техники к началу оказания услуг. Необходимое кол-во техники должно находиться в собственности участника/Исполнителя, либо в аренде на срок не менее двух лет, либо в лизинге. Допускается сочетание перечисленных оснований по различным единицам техники.

5. *Зачистка угольной пачки осуществляется экскаватором Подрядчика, для более качественной зачистки и отработки угольных пачек, на ковш экскаватора устанавливается скребок.*

2.2.	**Срок выполнения услуг**	*Начало: с даты заключения договора.* *Окончание: по 31.12.2028г.*
2.3.	**Получение технических условий (разрешений) от сторонних организаций**	
2.4.	**Подготовительные мероприятия**	*1. Исполнитель обязан, до начала оказания услуг, разработать и согласовать с соответствующими службами Заказчика паспорта (технологические карты) оборудования, занятого на производстве работ. Ознакомить с паспортами работников занятых на производстве работ.* *2. Заказчик обязан ознакомить подрядчика:* *- с утвержденными маршрутами движения по территории ООО «Разрез Вознесенский».*

2.5.	**Необходимость организации постоянного или временного участка подрядной организации**	*1. Исполнитель должен предоставить заказчику планируемые объемы электропотребления и количество точек подключения оборудования, а также информацию о потребности в площадке для размещения мобильных вагончиков.* *2. Исполнитель обеспечивает проживание, питание и санитарно бытовые условия собственными силами.*
2.6.	**Технический контроль и техническая отчетность**	*1. До прибытия автомашин под погрузку заказчик обязан подготовить груз к перевозке (заготовить перевозочные документы, пропуска на право проезда к месту погрузки и выгрузки и т.п.);* *2. Во избежание отказа к перевозке грузов представить Исполнителя на предъявленный к перевозке груз товарного характера товарно-транспортную накладную установленной формы.* *3. Заказчик обязан содержать подъездные пути к пунктам погрузки и выгрузки и погрузочно-разгрузочные площадки в исправном состоянии для осуществления в любое время беспрепятственного передвижения автотранспорта, иметь необходимые для погрузки и выгрузки технические средства и приспособления;* *4. Заказчик предоставляет Исполнителю заявку на выполнение услуг по селективной добыче не позднее 25 числа месяца, предшествующего месяцу оказания услуг. В заявке указывается объем перевозимого угля, грунта на планируемый месяц, местоположение угольных штабелей и отвалов с длиной откатки от добычного забоя до места разгрузки. Исполнитель за 3 (три) дня до начала месяца оказания услуг обязан поставить подпись об ознакомлении с заявкой и вернуть скан копию заявки Заказчику.* *5. Отчетным периодом является календарный месяц, с разбивкой на два периода: 1-й период с 01 числа месяца по 15 число месяца, 2-й период с 16 числа месяца по последнее число месяца.* *6. Заказчик обязан указать в заявке количество перевозимого в отчетном периоде груза. Перевозка груза производится ежедневно без выходных равными долями пропорционально количеству дней в отчетном периоде. Исполнитель обеспечивает равномерную подачу транспортных средств под погрузку в течение суток в соответствии с представленным расчетом необходимого количества транспортных средств.* *7. В случае необходимости временной приостановки работы техники Заказчик вправе. не менее чем за 3 дня до даты приостановки внести изменения в заявку путем направления Исполнителю письменного заявления об изменении заявки.* *8. Заявки и изменения в заявки направляются в адрес Исполнителя нарочным либо заказным письмом по почте и/или по электронной почте.* *9. Перевозки угля оформляются одной транспортной накладной на каждое транспортное средство, осуществляющее перевозку суммарно на всю работу, выполненную автомобилем за смену с одного места погрузки. Исполнитель предоставляет Заказчику перечень транспортных средств, которыми будет осуществляться перевозка (приложение №3). Транспортная накладная оформляется Заказчиком и выдается в 3-х экземплярах водителю Исполнителю при предъявлении им путевого листа, заверенного печатью Исполнителя, и документа, удостоверяющего личность. В п.6 транспортной накладной указывается время прибытия под погрузку в первом рейсе. После последнего прибытия в пункт разгрузки автомобиля и по окончании разгрузки, в п.3 транспортной накладной указывается количество рейсов, сделанных транспортным средством за смену и вес, перевезенного груза. В п.7 - время убытия от грузоотправителя после оформления транспортной накладной.* *10. Зачистка угольной пачки осуществляется экскаватором Подрядчика, для более качественной зачистки и отработки угольных пачек, на ковш экскаватора устанавливается скребок.* *11. Количество перевезенного Исполнителем груза за период с 1-15 и с 16 по последнее число месяца фиксируется в Актах приемки оказанных услуг, подписываемых уполномоченными представителями сторон. Акты*

составляются Исполнителем на основании транспортных накладных и направляются Заказчику в течение 1-го (одного) рабочего дней с момента наступления соответствующей календарной даты. Заказчик в течение 3-х (трех) рабочих дней с момента получения акта оказанных услуг обязуется подписать и вернуть Исполнителю подписанный акт оказанных услуг. В случае не подписания Заказчиком акта и непредставления мотивированного отказа от подписания в указанные сроки, работы считаются выполненными и подлежащими оплате в полном объеме, установленном актом оказанных услуг.

12. В случае не устранения Исполнителем выявленных недостатков, стоимость услуг за период, в котором были выявлены недостатки, должна быть уменьшена.

13. В случае не подписания Заказчиком акта и непредставления мотивированного отказа от подписания в указанные сроки, работы считаются выполненными и подлежащими оплате в полном объеме, установленном Актом (справки) приемки оказанных услуг.

14. Оформление справок, расчетов и подписание актов сторонами производится 15 и в последние числа текущего месяца.

15. Учет угольной продукции ведется в соответствии «Инструкцией по учету добычи угля (сланца) и продуктов обогащения на шахтах (разрезах) и обогатительных фабриках Минтопэнерго РФ», 1993 г.

16. Количество добываемого и вес перевозимого угля определяется путем его взвешивания на весах в пункте погрузки и разгрузки (при неисправности весов в пункте погрузки, взвешивание производится в пункте разгрузки) и указывается в транспортной накладной.

17. Стоимость услуг по селективной добыче производится за 1 тонну погруженного угля

Селективная добыча и погрузка угля, включая зачистку угольных пачек.	*т*	*Фактически погруженный и принятый объем угля.*

18. Оплата за перевозку угля производится из расчета стоимости услуг по перевозке 1 т/км по маршруту, в зависимости от применяемого тарифа на фактическую дальность перевозки в расчетном периоде:

Перевозка угля из угольных забоев до угольного штабеля №8.	*т·км*	*Маршрут «забой — штабель», расстояние от 0 до 8 км включительно.*
Перевозка угля из угольных забоев до Касьяновской обогатительной фабрики и со штабеля №8 до Касьяновской обогатительной фабрики.	*т·км*	*Оба направления до КОФ; расстояние каждого маршрута от 0 до 50 км включительно. Разные ставки по направлениям и интервалам расстояний не вводятся.*

19. Оплата за перевозку горных пород производится из расчета стоимости 1 м3 вывезенной горной массы, в зависимости от применяемого тарифа на фактическую дальность перевозки в расчетном периоде:

Погрузка и перевозка породных прослойков (междупластья) с разгрузкой на внутренний отвал; экскавация и зачистка в составе технологического процесса.	*$м^3$·км*	*Маршрут «забой — внутренний отвал», расстояние от 0 до 2 км включительно согласно наименованию тарифа.*

		20. Стоимость услуг по экскавации и погрузке междупластия *Экскавация и зачистка в составе технологического процесса включая зачистку угольных пачек* | *м³* | *Фактически погруженный и принятый объем породних прослоек (междупластия)* *21. Маркшейдерские замеры фактически перевезенных горных породы производятся 15 и в последние числа текущего месяца, в соответствии с требованиями «Инструкции по производству маркшейдерских работ» (РД 07-603-03) и «Инструкции по маркшейдерскому учету объемов горных работ при добыче полезных ископаемых открытым способом» (РД 07-604-03), оформляются актом (справкой) и подписываются уполномоченными представителями обеих сторон (на основании утвержденной сторонами формы).* *22. Фактическая дальность перевозки в расчетном периоде оформляется справкой, которая подписывается уполномоченными представителями обеих сторон (на основании утвержденной сторонами формы).* *23. Для контроля дальности транспортировки при закрытии ежемесячных объемов Исполнитель обязан обеспечить наличие систем мониторинга с геопозиционированием и определением скорости на применяемом технологическом оборудовании и обеспечить доступ Заказчика к данной системе, с трансляцией данных позиционирования на сервер Заказчика, а также не допускать работу технологическое оборудование с отсутствующей или неисправной системой мониторинга.* *24. По итогам работы за квартал (или окончания срока оказания услуг по договору), Заказчик в праве производить комиссионный контрольный маркшейдерский замер с участием Подрядчика. Контрольный замер оформляется Актом и подписывается членами комиссии, назначенной приказом по предприятию (форма Акта – Приложение №2). В случае возникновения отклонений, превышающих допустимые величины, по итогам контрольного замера Заказчик в праве произвести корректировку объемов в расчетном периоде на разницу выявленных отклонений. Контрольный замер производиться не позднее 3-х рабочих дней, следующих за отчетным периодом.*
2.7.	**ТМЦ для оказания услуг. Документация, поставляемая с оборудованием, материалами – паспорта, спецификации, чертежи, сертификаты**	*1. ТМЦ для оказания услуг:* *Исполнитель сам и за свой счет организует заправку транспортных средств ГСМ.* *2. Документация:* *2.1. Сертификат соответствия требованиям Технического регламента Таможенного Союза ТР ТС 010/2011 "О безопасности машин и оборудования". Если техническим регламентом не установлена иная форма оценки соответствия технического устройства, оно подлежит экспертизе промышленной безопасности:* *- до начала применения на опасном производственном объекте;* *- по истечении срока службы или при превышении количества циклов нагрузки, установленных его производителем;* *- при отсутствии в технической документации данных о сроке службы такого технического устройства, если фактический срок его службы превышает десять лет или срок эксплуатации, предусмотренный заводом изготовителем;* *- после проведения работ, связанных с изменением конструкции, заменой материала несущих элементов, либо восстановительного ремонта после аварии или инцидента на опасном производственном объекте, в результате*

		которых было повреждено такое техническое устройство (статья 7 Федерального закона от 21.07.1997 N 116-ФЗ). *2.2. Технологическое оборудование, выработавшее свой ресурс, должно иметь заключение экспертизы промышленной безопасности.*
2.8.	**Соблюдение требований нормативных документов**	*1. Исполнитель обязан соблюдать скоростной режим и нести ответственность за безопасность дорожного движения.* *2. Исполнитель обязан соблюдать, требования промышленной безопасности и охраны труда, требования экологического законодательства.* *3. Исполнитель обязан соблюдать пропускной и внутриобъектовый режим предприятия.* *4. Исполнитель обязан соблюдать нормативно-правовые акты по промышленной безопасности и охране труда для горнодобывающей промышленности, и разработке угольных месторождений открытым способом, требования экологического законодательства.*
2.9.	**Условия оказания услуг**	*1. Приемку угля после выгрузки производит «заказчик» согласно сведениям за сутки, полученных от весовщиков пунктов погрузки и разгрузки.*
2.10.	**Права на объекты интеллектуальной собственности, передаваемые заказчику**	*Не применимо.*
3.	**Требования к исполнителю**	
3.1.	**Наличие необходимых лицензий и разрешений (отборочные критерии)**	*Не требуется.*
3.2.	**Дополнительные требования к подрядной организации**	*1 Исполнитель обязан доставить груз в пункт разгрузки, указанный Заказчиком. Исполнитель несет ответственность за сохранность принятого к перевозке груза до момента сдачи в пункте разгрузки уполномоченному представителю Заказчика.* *2. Исполнитель обязан передать Заказчику следующие документы: транспортную накладную - 1 экз. - немедленно после передачи груза в пункте разгрузки; счет-фактуру - 1 экз. - одновременно с Актом приемки оказанных услуг, указанного в п.2.8. Договора. Счет-фактура направляется Заказчику нарочным или по почте заказным письмом.* *3 Исполнитель обязуется неукоснительно соблюдать обязательства в области охраны труда, промышленной безопасности и охраны окружающей среды (ОТ, ПБ и ООС) при выполнении работ/оказании услуг на территории Заказчика* *4 Исполнитель обязан обеспечить присутствие, непосредственно на месте эксплуатации самосвалов, тракторно-бульдозерной техники и экскаваторов ИТР (механика) – для осуществления проверки технического состояния перед выпуском на линию техники и общего оперативного руководства.* *3 Исполнитель обязан обеспечить руководство горными работами лицами горного надзора, аттестованными в области промышленной безопасности и имеющими право руководство горными работами. Предоставить Заказчику копии дипломов работников, как документы подтверждающие их образование, копии протоколов по аттестации работников в области промышленной безопасности (категории А1; Б5.1), аттестованных в территориальной комиссии Ростехнадзора, в случае наличия протокола об аттестации в комиссии предприятия, необходимо предоставить копии протоколов аттестации членов комиссии в*

		территориальной комиссии Ростехнадзора указанных в протоколе работника; документы, подтверждающие наличие трудовых отношений между Подрядчиком и лицом, обеспечивающим руководство горными работами; *4 Исполнитель обязан производить оказание услуг в полном объеме и в сроки, в соответствии с ежемесячной заявкой;* *5 Исполнитель обязан поставить на производственную площадку технику, оборудование и иное, используемое для выполнения обязательств имущество в количестве необходимом для выполнения согласованного объема работ;* *6 Исполнитель обязан обеспечить в ходе оказания услуг, выполнение на производственной площадке необходимых мероприятий по технике безопасности, соблюдение норм безопасности дорожного движения, экологической безопасности, пожарной безопасности, рациональное использование территории, охраны окружающей среды, зеленых насаждений и земли.* *7 Исполнитель обязан обеспечить качество оказания услуг в соответствии с рабочей и нормативной документацией;* *8 К техническим устройствам, применяемым Исполнителем, устанавливаются обязательные требования в соответствии с законодательством Р.Ф. о техническом регулировании. Если техническим регламентом не установлена иная форма оценки соответствия технического устройства, оно подлежит экспертизе промышленной безопасности: до начала применения на опасном производственном объекте; по истечении срока службы или при превышении количества циклов нагрузки, установленных его производителем; при отсутствии в технической документации данных о сроке службы такого технического устройства, если фактический срок его службы превышает двадцать лет; после проведения работ, связанных с изменением конструкции, заменой материала несущих элементов, либо восстановительного ремонта после аварии или инцидента на опасном производственном объекте, в результате которых было повреждено такое техническое устройство статья 7 Федерального закона от 21.07.1997 N 116- ФЗ (ред. от 31.12.2014))* *9 Исполнитель обязан обеспечить прохождение пред сменного медицинского освидетельствования рабочего персонала с отметкой в путевом листе (штамп установленного образца с указанием даты, времени медосвидетельствования и росписи медработника);* *10 Исполнитель обязан обеспечить оказание услуг технически исправным технологическим оборудованием, зарегистрированным в установленном порядке в государственных органах учета, прошедших технический осмотр;* *11 Во время пребывания персонала Исполнителя на территории объектов Заказчика, Исполнитель обязан обеспечить недопустимость проноса и употребления веществ, вызывающих алкогольное, наркотическое или токсическое опьянение;* *12 Исполнитель обязан соблюдать нормативно-правовые акты по промышленной безопасности и охране труда для горнодобывающей промышленности (в том числе ПБ 05-61903), требования экологического законодательства.* *13 Исполнитель обязан соблюдать скоростной режим и нести ответственность за безопасность дорожного движения;* *14 Исполнитель обязан соблюдать пропускной и внутриобъектовый режим предприятия;* *15 Исполнитель обязан обеспечить прохождение вводного инструктажа персонала;* *16 Исполнитель обязан обеспечить наличие и использование СИЗ персоналом;* *17 Исполнитель обязан обеспечить укрытие груза в кузове самосвала для предотвращения потерь груза и соблюдения ПДД.* *18 При оказании услуг, работники Исполнителя обязаны иметь соответствующие удостоверения на право*

		управления оборудованием; *19 Перевозчик/подрядчик обязан обеспечить наличие системы мониторинга с геопозиционированием и определением скорости на применяемом технологическом оборудовании и обеспечить доступ Заказчика к данной системе, а также не допускать в работу технологическое оборудование с отсутствующей или не исправной системой мониторинга.* *20 Организация заправки оборудования, проживания, питания, доставки персонала осуществляется силами исполнителя.* *21 Транспортировка угля осуществляется преимущественно по дорогам общего пользования, риски (включая дорожно-транспортные происшествия, повреждения груза из-за состояния дорожного покрытия, задержка в доставке вследствие дорожных условий, иные обстоятельства, связанных с эксплуатацией дорог) возлагаются на исполнителя.* *22 Исполнитель обязан осуществлять перевозки по маршрутам, согласованным Заказчиком с соответствующими административными органами и указанным в разделе 2 настоящего Технического задания, приложениях к нему и ежемесячных заявках, не допуская отклонений от согласованных маршрутов, а также соблюдать требования весового контроля транспортных средств при осуществлении перевозок в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 1 декабря 2023 г. № 2060, не допуская превышения допустимых весовых параметров транспортных средств на автомобильных дорогах общего пользования. В случае нарушения согласованного маршрута и/или требований весового контроля Исполнитель несет ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации, договором и настоящим Техническим заданием.* *23 Штрафные санкции за невыполненный объем:* *- За невыполнение Исполнителем согласованного месячного объема перевозки, определяемого в соответствии с приложением №1, №2 технического задания, Заказчик вправе потребовать от Исполнителя оплаты штрафа в размере 10% от суммы соответствующего тарифа за каждую не вывезенную тонну угля или м^3 породы. Оплата сумм неустойки может производиться путем удержания Заказчиком денежных средств из суммы, подлежащей оплате за выполненные объемы за месяц.*
3.3.	**Оценочные критерии**	*Полный перечень оценочных критериев, их требуемое значение, необходимые подтверждающие документы и порядок оценки указаны в закупочной документации.*
4.	**Гарантийный срок**	*Не применим.*

Приложения:
Приложение №1 «Ориентировочные объемы транспортировки угля с помесячной разбивкой на 2027-2028гг.»
Приложение №2 «Ориентировочные объемы транспортировки горных пород с помесячной разбивкой на 2027-2028гг.»

Согласовано:
Начальник горных работ *М.В. Федоров*
Заказчик:
Главный инженер
ООО «Разрез Вознесенский» *А.В. Борняк*

Приложение №1 Технического задания

Ориентировочные объемы добычи и транспортировки угля

с помесячной разбивкой на 2027-2028 гг.:

Селективная добыча 2027 год, погрузка угля со штабеля													
Месяц	Всего:	Янв.	Февр.	Март	Апр.	Май	Июнь	Июль	Авг.	Сент.	Окт.	Нояб.	Дек.
Объем, тыс. т.	85	35	35	15									
Перевозка угля 2027 год													
Объем, тыс. т.	150	25	35								30	30	30
Расстояние, км	45	45	45								45	45	45
Объем, тыс. т.	150	10										70	70
Расстояние, км	41	41										41	41
Объем, тыс. т.	150			15	15	20	25	25	25	25			
Расстояние, км	4			4	4	4	4	4	4	4			
Перевозка угля 2028 год													
Месяц	Всего:	Янв.	Февр.	Март	Апр.	Май	Июнь	Июль	Авг.	Сент.	Окт.	Нояб.	Дек.
Объем, тыс. т.	310	90	90								30	50	50
Расстояние, км	45	45	45								45	45	45
Объем, тыс. т.	190	10									40	70	70
Расстояние, км	41	41									41	41	41
Объем, тыс. т.	190			25	25	30	30	30	25	25			
Расстояние, км	4			4	4	4	4	4	4	4			

Объемы приведены ориентировочные и уточняются ежемесячными заявками.

Заказчик:

_____

_____ ФИО

«____» _____ 2026 г.

М.П

Исполнитель:

_____

_____ ФИО

«____» _____ 2026 г.

М.П.

Приложение №2 Технического задания

Ориентировочные объемы транспортировки горных пород
с помесячной разбивкой на 2027-2028 гг.:

Селективная добыча 2027 год (погрузка горных пород)													
Месяц	Всего:	Янв.	Февр.	Март	Апр.	Май	Июнь	Июль	Авг.	Сент.	Окт.	Нояб.	Дек.
Объем, тыс. м^3.	25	8	11	6									
Перевозка горных пород 2027 год													
Объем, тыс. м^3.	100	8	11	6	6	7	8	8	8	8	10	10	10
Расстояние, км	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4
Перевозка горных пород 2028 год													
Месяц	Всего:	Янв.	Февр.	Март	Апр.	Май	Июнь	Июль	Авг.	Сент.	Окт.	Нояб.	Дек.
Объем, тыс. м3.	165	30	30	8	8	10	10	10	8	8	11	16	16
Расстояние, км	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4

Объемы приведены ориентировочные и уточняются ежемесячными заявками.

Заказчик:

_____

_____ ФИО
«____» _____ 2026 г.
М.П

Исполнитель:

_____

_____ ФИО
«____» _____ 2026 г.
М.П.