

УТВЕРЖДАЮ  
Технический директор  
ООО «ГЭС-инжиниринг»



М.А. Маслов

М.П.

2021 г.

### ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение работ по устройству АКЗ стального вертикального резервуара на 300м<sup>3</sup>

1. В рамках исполнения договора подряда от 11.06.2019 № 016-49-1.09/13959, заключенного между ООО «ГЭС-инжиниринг» и АО «Красноярская ГЭС» выполнить в соответствии с рабочей документацией №1230АО 115030, разработанной СПКТБ «Ленгидросталь» комплекс работ по устройству антикоррозионного покрытия металлических поверхностей стального вертикального резервуара на 300м<sup>3</sup>.

2. Перечень и объёмы работ

№ пп	Наименование	Ед. изм.	Кол.
1	2	3	4
1	Подготовка поверхности ручным и механизированным инструментом до степени поверхности St2.	м2	640
2	АКЗ внутренних поверхностей резервуара	м2	350
3	АКЗ наружных поверхностей и конструкций резервуара	м2	290

3. Цена договора согласно прилагаемому сметному расчету составляет 456 935,00 (Четыреста пятьдесят шесть тысяч девятьсот тридцать пять) рублей 00 копеек без НДС.
4. Особые условия:
  - Все работы должны быть выполнены с соблюдением норм, правил, стандартов и технических условий;
  - В период проведения работ, субподрядчик несет ответственность за обеспечение безопасного производства работ, требований пожарной безопасности и экологического законодательства, а так же ответственность за сохранность конструктивных элементов и оборудования КГЭС в зоне производства работ;
  - Работы производятся в условиях действующего предприятия;
  - Материалы в составе: Эпоксидная эмаль Эмакоут 5335 SP (340 кг); Растворитель Эмлак 233Б (20) для выполнения работ предоставляет Подрядчик;
  - Недостающий для выполнения ремонтных работ материал, инструменты и приспособления приобретает Субподрядчик;
  - Входной контроль качества материалов обеспечивает Субподрядчик.
4. Требования, предъявляемые к исполнителю:
  - Наличие допусков СРО на устройство бетонных и железобетонных монолитных конструкций, защитное покрытие лакокрасочными материалами, включая особо опасные и технически сложные объекты капитального строительства.
  - Наличие положительного опыта выполнения аналогичных работ.

- Наличие квалифицированного персонала, в т.ч. аттестованного (область - гидротехнические сооружения) в Федеральной службе по экологическому, технологическому и атомному надзору.

5. Организовать транспортировку, складирование и хранение материалов, деталей, конструкций и оборудования в соответствии с требованиями стандартов и технических условий и исключающих возможность их повреждения, порчи и потерь.

6. Условия оплаты осуществляются в следующем порядке:

- стоимость работ оплачивается в течение 40 календарных дней с момента подписания Заказчиком Акта о приемке выполненных работ.

7. Гарантийный срок на выполненные работы -3 года.

8. Планируемый период выполнения работ:

Начало – в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента заключения договора;

Окончание – 31.07.2021г.

9. По окончании выполнения работ:

- Заказчику передается исполнительная документация в 2-х экземплярах на бумажном носителе и на электронном носителе информации.

Начальник ПТО  
ООО «ГЭС – инжиниринг»

А.П. Михайлов