

УТВЕРЖДАЮ:

Директор по производству
главный инженер
ООО "БЭК-ремонт"

К.С. Галянт

" " " 2023 г.

**Ведомость объёмов работ КА 14 02-01-01 Монтажные работы ВРЧ Антикоррозионные работы работы
КОТЛОАГРЕГАТ 14 ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ ПРЯМОТОЧНЫЙ. Инв. № ИЭ140185. Модернизация
Замена ВРЧ с входными и выходными коллекторами**

№ пп	Наименование работ	Ед. изм.	Кол-во	Обоснование	Примечание
1	3	4	5	6	7
Раздел 2. АКЗ. Покраска заменяемых участков коробов и обшивы котла за 2 раза					
1	Лакокрасочное покрытия: на 1-й слой	10м2	27,82		
2	Лакокрасочное покрытия: на каждый последующий слой	10м2	27,82		
3	При выполнении пескоструйной очистки без нанесения лакокрасочных покрытий	10м2	-27,82		
4	Ветошь	кг	13,91	материалы	Субподрядчик
5	Уайт-спирит	кг	111,28	материалы	Субподрядчик
6	Эмаль кремнийорганическая: КО-075 термостойкая	т	0,059	материалы	Субподрядчик
7	Пудра алюминиевая, марки: ПАП-1	т	0,0039	материалы	Субподрядчик
8	Ксилол	кг	8,9	материалы	Субподрядчик

Генподрядчик:

Начальник КЦ ООО "БЭК-ремонт"

А.Н. Шипуля

Субподрядчик: