

УТВЕРЖДАЮ:

Директор по производству

Главный инженер

ООО "БЭК-ремонт"

К.С. Галянт

2023 г.

Ведомость объёмов работ КА 14 02-01-04 ППР ВРЧ Антикоррозионные работы
КОТЛОАГРЕГАТ 14 ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ ПРЯМОТОЧНЫЙ. Инв. № ИЭ140185. Модернизация
Замена ВРЧ с входными и выходными коллекторами

№ пп	Наименование работ	Ед. изм.	Кол-во	Обоснование	Примечание
1	2	3	4	5	6
Раздел 3. Антикоррозионная изоляция ферм					
5	Ремонт лакокрасочного покрытия: на 1-й слой	10м2	14,091		
6	Ремонт лакокрасочного покрытия: на каждый последующий слой	10м2	14,091		
7	При выполнении пескоструйной очистки без нанесения лакокрасочных покрытий	10м2	-14,091		
8	Уайт-спирит (для обезжиривания)	кг	56,36	материалы	Субподрядчик
9	Ветошь	кг	7,05	материалы	Субподрядчик
10	Уайт-спирит	кг	3,95	материалы	Субподрядчик
11	Грунтовка: ГФ-021 красно-коричневая	т	0,0282	материалы	Субподрядчик
12	Ксилол	кг	2,4	материалы	Субподрядчик
13	Эмаль ПФ-115, черная	т	0,0271	материалы	Субподрядчик
14	Уайт-спирит	кг	3,95	материалы	Субподрядчик

Генподрядчик:

Начальник КЦ ООО "БЭК-ремонт"

А.Н. Шипуля

Субподрядчик: