УТВЕРЖДАЮ
И.о главного инженера филиала
ООО «ЭН+ ГИДРО» Братская ГЭС
_____С.В. Храмушин
«16» 11 2026 г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на выполнение работ по текущему ремонту объекта:
«Камнепадная защита скальных откосов инв.№ТГ0006865
Восстановление поверхности подпорной стены и вентиляционной шахты(башни)»
(вид ремонта объект ремонта, наименование работ)

Выполнение работ		
№ п/п	Условия	Содержание
1.	Общие данные	
1.1.	Наименование организации-заказчика	ООО «ЭН+ ГИДРО» филиал «Братская ГЭС»
1.2.	Местонахождение объекта заказчика	Иркутская обл., г. Братск территория Братской ГЭС, зданием 1, стр.1
1.3.	Наименование и характеристика объекта	*Камнепадная защита скальных откосов инв.№ТГ0006865 (длина :подпорной бетонной стены 165 м, высота 2,85 м)*
1.4.	Наименование выполняемых работ	1. Восстановление поверхности подпорной стены (отделка, грунтование, покраска бетонных поверхностей, расшивка, заполнение герметиком поврежденных межблочных швов) 2. Реставрация вентиляционной шахты (башни) (очистка, грунтование, локальный ремонт и покраска поверхности стен)
1.5.	Цель выполнения работ	1.Поддержание в исправном состоянии, соблюдение требований безопасной эксплуатации камнепадной защиты скальных откосов. 2.Для создания общего эстетического вида.
1.6.	Критерии достижения цели	Подписание акта приёмки выполненных работ КС-3, КС-2, при условии выполнения требований п. 2.8 настоящего ТЗ.
2.	Требования к работам	
2.1.	Описание работ. Технические требования	Все технические решения, материалы и оборудование, используемые при выполнении работ согласовать с Заказчиком.

2.2.	Срок выполнения работ	Начало: с даты подписания договора Окончание: 31.12.2026
2.3.	Подготовительные мероприятия	. Подрядчик за 2 календарных дня до начала выполнения работ обязан предоставить заказчику список лиц, назначенных руководителями работ, производителями работ и членами бригады, перечень машин, оборудования, инструмента и приборов для допуска на территорию заказчика. 2. Подрядчик за 2 календарных дня до начала выполнения работ обязан предоставить заказчику приказ о назначении ответственных аттестованных специалистов по охране труда на весь период выполнения работ на объекте в количестве не менее 1 специалист по охране труда на каждые 50 работников, а также в количестве 1 специалиста при количестве работников менее 50 человек, с указанием зон ответственности и возложением обязанности ежедневной (не менее 2-х раз в смену) проверки рабочих мест на объекте выполнения работ. 3. До начала строительно-монтажных работ подрядчик обязан: - подготовить территорию для обеспечения безопасного производства работ – выставить ограждение, вывесить соответствующие знаки безопасности; - получить акт-допуск у заказчика на производство работ. Заказчик, до начала строительно-монтажных работ обязан подготовить рабочее место (демонтировать и вынести кухонное оборудование), в течение 1 рабочего дня, с даты заключения договора, сообщает подрядчику перечень лиц, уполномоченных выступать от имени заказчика, осуществлять контроль за качеством и технологией выполнения работ, производить приемку выполненных работ.
2.4.	Необходимость организации постоянного или временного участка подрядной организации	Не требуется
2.5.	Технический контроль и техническая отчетность	В процессе выполнения работ подрядчик обязан предоставить заказчику исполнительную документацию (акты скрытых работ, сертификаты на применяемые материалы, фотографии) в соответствии с Приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ от 16 мая 2023 года №344/пр о составе исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства, в том числе на электронном носителе в формате pdf. Согласованный пакет технической/ исполнительной документации, предоставляется заказчику не позднее чем за 2 календарных дня до окончания ремонта и начала работы приемочной комиссии, для оценки технического состояния объекта ремонта.
2.6.	ТМЦ для выполнения работ. Документация, поставляемая с оборудованием, материалами – паспорта, спецификации, чертежи, сертификаты	1. Работы выполняются из материалов подрядчика. 2. Подрядчик должен осуществлять приемку, хранение, расконсервацию и входной контроль оборудования, материалов и деталей, необходимых для проведения работ. 3. На ТМЦ, наличие которых обеспечивает подрядчик, должны быть предоставлены следующие документы (но не ограничиваясь): – сертификаты соответствия продукции требованиям Технических регламентов РФ и/или Таможенного союза, ГОСТ; – паспорта изделий, с установленным сроком службы; – руководство/ инструкция по эксплуатации и ремонту; – технические условия на поставляемое оборудование/ изделие.
2.7.	Соблюдение требований нормативных документов	При производстве работ подрядчик должен соблюдать требования действующего законодательства Российской Федерации в области охраны труда, охраны окружающей среды, промышленной и пожарной

		безопасности, а также требования локальных нормативных актов Заказчика (далее – «ЛНА»), размещенных на веб-сайте: https://www.eurosib-td.ru/ru/zakupki-rabot-i-uslug/dokumenty.php.
2.8.	Условия окончания работ	Условиями окончания работ в полном объеме являются: 1. Выполнение работ в полном объеме в соответствии с п. 2.1 ТЗ, с подписанием акта о приемке выполненных (законченных) работ; 2. Предоставление подрядчиком заказчику полного пакета исполнительной документации в соответствии с пунктом 246 правил организации технического обслуживания и ремонта объектов электроэнергетики, утверждённых приказом Минэнерго России от 25.10.2017 № 1013.
3.	Требования к подрядчику	
3.1.	Наличие необходимых лицензий и разрешений (отборочные критерии)	Не требуется
3.2.	Дополнительные требования к подрядной организации (при необходимости)	1.Наличие полного материально-технического обеспечения (спецтехники, оборудования и инструментов) и персонала.
3.3.	Оценочные критерии	Полный перечень оценочных критериев, их требуемое значение, необходимые подтверждающие документы и порядок оценки указаны в закупочной документации.
4.	Гарантийный срок. Срок производства работ.	Гарантийный срок на результат выполненных работ при эксплуатации отремонтированного здания, устанавливается продолжительностью 24 месяцев с даты подписания сторонами Акт сдачи-приёмки выполненных работ по объекту.

Зам.главного инженера-начальник ОППР М.А.Шевченко

Инженер по ОЭиР ЗиС ЦТО В.А.Бескороваева