

УТВЕРЖАЮ:
главный инженер
ООО "ЭН+ ГИДРО КАРЕЛИЯ"
" 28 июля 2026 г. Тельбухов А.О.

Дефектная ведомость (Ведомость объемов работ) № 2026-005
на Ремонт служебных зданий: ОРУ-110
(категория работ)
Служебное здание ОРУ-110 кВ (инв.№ 59007711)
(наименование объекта, стационарный номер, инвентарный номер)

№ п/п	Наименование работ	демонтируемый материал				Потребность в основных материалах и запчастях					
		Ед. изм.	Кол-во	Наименование	Ед. изм.	Кол-во	Используемые (лом, утиль, мусор, реализация, повтор. исп.)	Наименование	Ед. изм.	Кол-во	Поставка (заказчик/подра дчик)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Раздел 1. Здание ОРУ-110. Площадь помещения 44,7 м2, высота 3,27 м											
Подготовительные работы											
1	Установка и разборка наружных инвентарных лесов вдоль стен здания для ремонта фасадов, высота 4 м. **, ***	м2	105,95					Щиты настила, толщина 25 мм	м2	3,6023	Подрядчик
2	Установка и разборка внутренних инвентарных лесов для ремонта стен и потолка внутри здания, высота 3,27 м. *, **, ***	м2 горизонта льной проекции	44,7					Щиты настила, толщина 25 мм	м2	2,4585	Подрядчик
3	Защита элементов фасадов при проведении отделочных работ. **, ***	м2	91,820					Пленка полиэтиленовая, толщина 0,2-0,5 мм	м2	96,209	Подрядчик
Демонтажные работы											
4	Разборка старой отмостки. Бетон марки 100. **, ***	м3	3,072	Строительный мусор	т/м3	7,373/3,072	мусор				
5	Устройство траншеи вдоль стен. (1 группа грунтов 4) **, ***	м3	3,072								
6	Ремонт штукатурки фасадов толщиной 30 мм. **, ***	м2	2,000	Строительный мусор	т/м3	0,145/0,081	мусор	Раствор штукатурный, известковый, М100	м3	0,066	Подрядчик
9	Демонтаж кровли из рулонных материалов. **, ***	м2	61,00	Строительный мусор	т/м3	0,476/0,79	мусор				
10	Демонтаж полов из керамических плиток вручную, в связи с загрязненностью помещения технологическим оборудованием. *	м2	32,1	Строительный мусор	т/м3	1,669/0,94	мусор				

[illegible]

[illegible]

[illegible]

