


УТВЕРЖДАЮ:  
главный инженер  
ООО "ЭН+ГИДРОКАРЕЛИЯ"  
  
Тельбухов А.О.  
"24 мая 2025"

Дефектная ведомость (Ведомость объемов работ) № 2025-006

на Ремонт служебных зданий: камера переключения задвижек ОРУ-220. КПЗ  
(категория работ)

Здание камеры переключения задвижек (Инв.№ 59007667)  
(наименование объекта, стационарный номер, инвентарный номер)

№ п/п	Наименование работ	демонтируемый материал			Потребность в основных материалах и затратах							
		Ед. изм.	Кол-во	Наименование	Ед. изм.	Кол-во	Используемые (лом, утиль, мусор, реализация, повтор. исп.)	Наименование	Ед. изм.	Кол-по	Поставка (заказчик/подрядчик)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Раздел 1. Здание камеры переключения задвижек. Площадь служебного помещения - 12,8 м2, высота 4,6 м												
Подготовительные работы												
1	Установка и разборка наружных инвентарных лесов вдоль стен здания для ремонта фасадов, высота 5 м. ** , ***	м2	133,50						Щиты настила, толщина 25 мм	м2	4,539	Подрядчик
2	Установка и разборка внутренних инвентарных лесов для ремонта стен и потолка внутри здания, высота помещения 4,6 м *	м2 горизонтальной проекции	34,300						Щиты настила, толщина 25 мм	м2	1,8865	Подрядчик
3	Защита рабочего оборудования при проведении отделочных работ. ** , ***	м2	177,500						Пленка полиэтиленовая, толщина 0,2-0,5 мм	м2	185,985	Подрядчик
Демонтажные работы												
4	Разборка старой отмостки, бетон марки: 100 ** , ***	м3	2,616	Строительный мусор	м3/т	2,616/6,278	мусор					
5	Устройство траппов вдоль стен. (Группа грунтов 4) ** , ***	м3	2,616									
6	Удаление отделочного слоя поверхностей стен -2 м2. Толщина слоя 30 мм.. ** , ***	м2	2,00	Строительный мусор	м3/т	0,09/0,144	мусор					

9	Демонтаж кровли из рулонных материалов. **, ***	м2	36,9	Строительный мусор	м3/т	0,05/0,03	мусор					
10	Демонтаж дощатых полов в служебном помещении. *	м2	12,900	Строительный мусор	м3/т	0,38/0,6107	мусор					
11	Демонтаж полов из керамических плиток в помещении КПЗ. *	м2	18,8200	Строительный мусор	м3/т	0,58/0,992	мусор					
12	Разборка бетонного основания пола 70 мм вручную, в связи с затрудненностью помещения технологическим оборудованием. *	м2	18,8200	Строительный мусор	м3/т	2/3,21	мусор					
13	Демонтаж деревянных оконных блоков - 2 шт 3100*1200 мм - 7,44 м2. *	м2	7,4400	Строительный мусор	м3/т	0,04/0,03	мусор					
14	Демонтаж дверных полотен и коробок. (1000*2000 мм; 920*2000 мм) - 3,84 м2 и дверные коробки - 2 шт. *	м2	3,8400	Строительный мусор	м3/т	0,02/0,01	мусор					
Строительно-облицовочные работы. Отмостка												
16	Устройство песчаной подложки толщиной 0,1 м **, ***	м3	2,616					Песок природный для строительных работ I класс, средний	м3	2,8776	Подрядчик	
17	Устройство бетонной отмостки. **, ***	м3	2,616					Смесь бетонные тяжелого бетона (БСТ) на щебне из гравия, класс В15, F(1)150, W4	м3	2,6683	Подрядчик	
Фасады												
18	Оштукатуривание поверхностей оконных и дверных откосов снаружи здания - (17,2+9,9) * 0,1 = 2,7 м2 **, ***.	м2	2,700					Раствор кладочный, цементно-известковый, М150	м3	0,05103	Подрядчик	
19	Окраска фасадов с подготовкой поверхности. Расчет: (6,75+6,6)*2*5 = 133,5 м2 **, ***	м2	133,500					Краска водо-дисперсионная акрилатная ВД-АК-101	т	0,0682185	Подрядчик	
								Смесь сухие цементно-песчаные штукатурные гидроизоляционные с полимерными добавками для внутренних и наружных работ, ручного и механизированного нанесения, класс В12,5 (М150)	т	0,0700875	Подрядчик	
Кровля												
21	Заделка борозд в перекрытии (4шт). **, ***	м3	0,024					Раствор готовый кладочный, цементно-песчаный, М150	м3	0,02496	Подрядчик	
22	Устройство выравнивающей стяжки толщиной 40 мм. **, ***	м2	36,900					Раствор готовый кладочный, цементный, М150	м3	1,50552	Подрядчик	
23	Устройство обрешетки из оцинкованного профиля для покрытия кровли **, ***.	м	147,600					Профиль направляющий из оцинкованной стали, размеры 60х27 мм, толщина стали 0,6 мм	м	162,36	Подрядчик	

24	Монтаж кровли из профилированного листа (в том числе: планка карниза, планка торцевого), **, ***	м2	36,9												Планка карниза из оцинкованной окрашенной стали для металлочерепичной кровли, толщина стали 0,5 мм, размеры 100х65 мм, длина 2000 мм	шт	14	Подрядчик
															Планка торцевая из оцинкованной окрашенной стали для металлочерепичной кровли, толщина стали 0,5 мм, ширина до 120 мм, высота до 145 мм, длина 2000 мм	шт	14,000	Подрядчик
															Профили оцинкованный с лакокрасочным или полимерным покрытием С44-1000-0,8	м2	37,6380	Подрядчик
															Планка檐овая из оцинкованной стали с полимерным покрытием для устройства кровли, размеры 298х298 мм	м	28,000	Подрядчик
25	Устройство козырька над входной дверью (2 шт.), **, ***	м2	4,00												Металлоконструкция прочие одноэтажных производственных зданий	т	0,028	Подрядчик
															Сталь листовая кровельная, марка СТК-1, толщина 0,5 мм	т	0,0188	Подрядчик
Полы																		
26	Устройство песчаной подложки под фундамент в служебном помещении. *	м3	12,90												Песок природный для строительных работ I класс, средний	м3	14,1900	Подрядчик
27	Устройство фундаментной плиты в служебном помещении. *	м3	12,900												Доска обрезная антисептированная, естественной влажности, длина 4,6 м, ширина 150 мм, толщина 40 мм, сорт II	м3	0,1471	Подрядчик
															Прокат арматурный для железобетонных конструкций, класс А500С, диаметр 10 мм	т	0,1935	Подрядчик
															Смесь бетонные тяжелого бетона (БСТ) на щебне из гравия, класс В12,5, F(t)100, W2	м3	13,0935	Подрядчик
28	Заливка бетонной стяжки по площади помещения КПЗ толщиной 70 мм. *	м2	18,82												Раствор готовый кладочный, цементный, М150	м3	1,3437	Подрядчик
29	Устройство покрытий из плит керамогранитных в служебном помещении и в помещении КПЗ. *	м2	31,52												Клей монтажный сухой для внутренних и наружных работ на основе цементного вяжущего, для тяжелой плитки, керамогранита, мозаики, камня	т	0,3782	Подрядчик
															Рейка строганная сухая хвойных пород (ель, сосна), длина 2-3 м, размеры 8х18 мм	м3	0,0032	Подрядчик

[illegible]

Раздел 2. Вывоз мусора												
38	Затаривание строительного мусора в мешки. **, ***	т	11,300						Мешки полипропиленовые, размеры 550x1050 мм, грузоподъемность до 50 кг	100 шт	2,26	Подрядчик
39	Погрузка в автотранспортное средство: мусор строительный с погрузкой вручную	1т груза	11,300									
40	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 15 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстоянии 20 км	1т груза	11,300									

\* 1. Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства, эксплуатация которого не прекращена, в том числе для объектов производственного и непроизводственного назначения без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы;

\*\* 2. Производство ремонтно-строительных работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из следующих факторов:  
- разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций;

\*\*\* 3. Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности.

Визы отв. лиц заказчика ООО «ЭН+ ГИДРО КАРЕЛИЯ»:


Начальник ПТО

А.С. Тихонов



Ст.мастер 1 гр.

В.Л. Дьячков



Инженер по эксплуатации

Е.В. Вежина

\_\_\_\_\_

СОГЛАСОВАНО:

Служба зданий и сооружений

ООО "ЭН+ ГИДРО"