

СОГЛАСОВАНО

" " 2024 .

УТВЕРЖДАЮ
Директор ТЭЦ-10 филиала
ООО "Байкальская энергетическая компания"
Д.В. Васильев
" " 2024г.

Дефектная ведомость (Ведомость объемов работ) № 1
текущий ремонт
(категория ремонта)
Ремонт сит ВС-2

Объект: Циркуляционный насос с эл.двигателем и водоочистной сеткой инв.№ИЭ140165

№ п/п	Наименование работ	Объем работ		Демонтируемый материал			Потребность в основных материалах и зап частях				
		Ед. изм.	Кол-во	Наименование	Ед. изм.	Кол-во	Использование (лом, утиль, мусор, реализация, повторное использ)	Наименование	Ед. изм.	Кол-во	Поставка (заказчик/подрядчик)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Раздел 1. Т1009РАС08КТ002 ЦИРКУЛЯЦИОННЫЙ НАСОС С ЭЛ.ДВИГАТЕЛЕМ И ВОДООЧИСТНОЙ СЕТКОЙ инв.№ИЭ140165 Ремонт сит ВС-2											
1	Изготовление сетки рамы водоочистных вращающихся сеток (0,5х2,85) с пазами (шип-паз)	компл.	58					Лента (полоса) нержав.0,5х20 AISI304 (или эквивалент)	м	475,6	Подрядчик
								Саморез с пресс-шайбой, нержавеющей А2, 4,2х70 острый	шт	580	Подрядчик
								Саморез с пресс-шайбой, нержавеющей А2, 4,8х32 острый	шт	4060	Подрядчик
								Брусok лиственница 0,05х0,04х4 м	мп	480	Подрядчик
2	Замена сетки на раме (без изготовления водоочистных вращающихся сеток (снятие и установка для замены рамы)	компл.	58	сетка	шт	58	повтор.использ.				
3	Сверление отверстий: в деревянных конструкциях электродрелью диаметром до 10 мм глубиной до 20 см (ф10; глуб.10см)	100 отверстий	3,48								
4	Установка отдельных стержней: диаметром свыше 8 мм (прим.в раму 10мм*10см)	т	0,0214					Прокат стальной горячекатаный круглый, марки стали Ст3сп, Ст3пс, диаметр 5-12 мм	т	0,0214	Подрядчик

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	Простая окраска масляными составами по дереву: заполнения (прим. рамы) в 2 слоя	100 м2	0,86					Краска масляная МА-0115, мумия, сурик железный	кг	25,8	Подрядчик
								Уайт-спирит	кг	2,58	Подрядчик

Условия производства работ: Вредность (12%) К=1,0255 (Коэффициент доплат к стоимости работ согласно общих частей Справочника БЦ)

Условия производства работ согласно Методики (приказ Минстроя России):

Производство ремонтно-строительных работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных

ниже факторов:- разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций;- стесненных условий для складирования материалов;- действующего технологического оборудования

К=1,15

Заказчик:

Начальник ГТЦ

А.В. Кокорев

Мастер по ремонту ГТЦ

Д.В. Иванов