

УТВЕРЖДАЮ:

Главный инженер
Филиала ООО "ЭН+ГИДРО" "Братская ГЭС"
А.В. Боярский
" " 2026г.

Братская ГЭС ООО"ЭН+ ГИДРО"
Ведомость объемов работ №1
Техническое обслуживание
(категория ремонта)

Очистка от зарастания деревьями, кустарником и травянистой растительностью охранных зон и территории Братской ГЭС

(наименование объекта, станционный номер, инвентарный номер)

№ п.п.	Наименование работ	Объем работ		Демонтируемый материал				Потребность в основных материалах и зап. частях*			
		Ед. изм.	Кол-во	Наименование	Ед. изм.	Кол-во	Использование (лом, утиль, мусор, реализация, повторное исп.)	Наименование	Ед. изм.	Кол-во	Поставка (заказчик/подрядчик)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

Раздел 1. Ограждение от КПП-1 до КПП-2 инв. № 00020755. Участок периметрального ограждения от КПП-1 до КПП-2.

Удаление деревьев и пней, планировка территории

1	Спиливание деревьев диаметром до 16 см	шт.	12	деревья	т	0,331	растительный мусор				
2	Спиливание деревьев диаметром до 24 см	шт.	7	деревья	т	1,064	растительный мусор				
3	Разделка древесины для осуществления поручочных работ	шт.	19								
4	ручная разработка грунта вокруг: - существующих деревьев, - пней с целью последующего спилования пней ниже уровня земли, грунта грунтов 2	шт.	50	грунт (почвенно-растительный слой)			повторное использование				
		м3	13,50								
5	Спиливание пней диаметром до 16 см	шт.	20	деревья	т	0,046	растительный мусор				
6	Спиливание пней диаметром до 24 см	шт.	30	деревья	т	0,285	растительный мусор				
7	Обратная засыпка грунтом мест проведения работ по спилованию пней	м3	13,50				грунт повторного использования				
8	вертикальная планировка территории: - срезка/ удаление неровностей - мест проведения работ по обратной засыпки	м2	353,25								

Условия производства работ данному разделу:

табл.3 п.5 Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередач, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности.

Раздел 2. Ограждение от КПП до КПП-2 инв № 00020755. Участок периметрального ограждения от КПП-1 до КПП-2.

Выкашивание травы и кустарника

9	Механизированное выкашивание травы и срезка поросли участков: 1. между основным ж.б. ограждением и наружным предупредительным ограждением; 2. от наружного предупредительного ограждения 3 метра наружу территории; 3. между основным ж.б. ограждением и внутренним предупредительным ограждением; 4. от внутреннего периметрального ограждения 3 метра внутрь территории Периодичность 1 раз за сезон: с 15 июля по 15 августа	Га	2,1952																
10	Механизированная срезка кустарниковой растительности участков: 1. между основным ж.б. ограждением и наружным предупредительным ограждением; 2. от наружного предупредительного ограждения 3 метра наружу территории; 3. между основным ж.б. ограждением и внутренним предупредительным ограждением; 4. от внутреннего периметрального ограждения 3 метра внутрь территории	Га	0,0022																
11	Сгребание и уборка кустарника вилами	Га	0,0022	кустарник	т	0,082	растительный мусор												

Раздел 3. Ограждение от КПП-2 до реки Ангара инв № 00020756. Обрезка веток деревьев вдоль а/д №8 (участок от будки обзора КНС р.Падь Турока до конца паранетного ограждения)

12	Механизированная обрезка веток у деревьев и кустарников, расположенных на расстоянии до 3 м от существующего бетонного периметрального ограждения. Обрезка веток на высоту ствола до 6 м. На косогорных участках в районе видеоканера на участке от будки обзора КНС р.Падь Турока до конца паранетного ограждения. при помощи автогазопропеллера	шт (деревьев)	10	лесопопубочные остатки	т	0,200	растительный мусор												
13	Разделка веток для осуществления подрозочных работ	шт (веток)	40																
14	Сгребание веток вручную	т	0,200																
15	Переноска лесопопубочных остатков вручную на расстояние до 110м для последующей подбукки	т	0,200																
16	Переноска лесопопубочных остатков упавших деревьев вручную на расстояние до 110м для последующей подбукки	т	0,400	деревья и кустарник	т	0,400	растительный мусор												

Условия производства работ данному разделу:
табл.3 п.12 Производство работ осуществляется на склонах гор с сохранением природного ландшафта.

Раздел 4. Левобережная грунтовая плотина инв. № 7Г0000007.
Выкашивание травы и кустарника от ПК 2+76,87 до ПК 12+03,52

17	Механизированное выкашивание травы и срезка поросли на участке: - низовой откос ЛБ грунтовой плотины, участок от водопротускского жб/лотка, расположенного в основании массива низового откоса до периметрального ограждения вдоль а/д отм. 395 (от ПК 3+10 до ПК 12+03,52), - низовой откос ЛБ грунтовой плотины, участок 5м от а.д. до ж.д. (от ПК 2+76,87 до ПК 09+80) Периодичность 1 раз за сезон: с 15 июля по 15 августа	Ia	4,6288							
18	Механизированная срезка кустарниковой растительности данного участка	Ia	0,023							
19	Стригание и уборка кустарника вилами	Ia	0,023	кустарник	t	0,087	растительный			

Раздел 5. Правобережная грунтовая плотина инв. № Т1 00000006.
Удаление деревьев от ПК 21+62,67 до ПК 51+69,51

[illegible]

Примечание:

- место проведения работ по расчистке площадей от кустарника и мелкоколесья согласовать с Заказчиком,

- Высота пней - не более 10 см.

- корчევкү пней не производить.

Условия производства работ данному разделу:

табл. 3 п. 12 Производство работ осуществляется на склонах гор с сохранением природного ландшафта.

Раздел 6. Правобережная грунтовая плотина инв. № ТТ0000006. Уборка мусора от ПК 35+00 до ПК 36+90									
32	Погрузка мусора в автомобили самосвалы экскаватором (бытовой и строительный мусор)	т	60,000	мусор	т	60,000	мусор		
33	Планировка площадей после уборки мусора: механизированным способом, группа принтов. I	м2	100,0						
34	Уборка мусора вручную	т	0,500	мусор	т	0,500	мусор		
		м2	100						
Раздел 7. Правобережная грунтовая плотина инв. № ТТ0000006. Выкашивание травы и кустарника от ПК 21+62,67 до ПК 51+69,51									
	Механизированное выкашивание травы и срезка поросли участка: - низовой откос ПБ грунтовой плотины, участок от водопротускного ж/б лотка, расположенного в основании низового откоса насыпи до в/д (от ПК 28+05 до ПК 46+08), - низовой откос ПБ грунтовой плотины, участок 5м от в.д. до ж.д. (от ПК 23+60 до ПК 51+60), Периодичность 1 раз за сезон: с 15 июля по 15 августа	Га	8,926						
36	Механизированная срезка кустарниковой растительности данного участка	Га	0,045						
37	Стригание и уборка кустарника вилами	Га	0,045	кустарник	т	0,167	растительный мусор		
Условия производства работ данному разделу: табл.3 п.12 Производство работ осуществляется на склонах тор с сохранением природного ландшафта.									
Раздел 8. Левобережная грунтовая плотина инв. № ТТ0000007. Выкашивание травы и кустарника берегов укрепленного русла ручья Падь Турока									
38	Механизированное выкашивание травы и срезка поросли на участках: - каменный левый берег русла, - каменное заполнение матрацев Рено правого берега русла. Периодичность 1 раз за сезон: с 15 июля по 15 августа	м	417,6						
39	Стригание и уборка травы и поросли граблями и вилами	Га	0,4176	травянистая растительность	т	0,188	растительный мусор		
		Га	0,4176						
Примечание: - при производстве работ соблюдать осторожность, исключить падение в воду. Условия производства работ данному разделу: - табл.3 п.12 Производство работ осуществляется на склонах тор с сохранением природного ландшафта. - Производство работ виллом с ручьем Дики.									

[illegible]

табл. 3 п. 15 Производство работ на предприятиях, где в силу режима секретности и (или) внутриобъектного режима применяются специальный допуск, специальный пропуск и другие ограничения для рабочих

Заместитель начальника ЦТО по ГТС

С.А. Муцаев

ый пропуск и другие с