

Утверждаю:

Главный инженер
ООО «ЕвроСибЭнерго-Гидрогенерация»
филиал Усть-Илимская ГЭС
С.В. Крапицкий
« 28 » 05 2023 г.

Дефектная ведомость (ведомость объемов работ) №1
на Ремонт кровли и ограждения кровли машзала
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

UIG10UMB10UU010

Инвентарный номер: ТГ0002093

№ п.п.	Наименование работ	Объем работ		Демонтируемый материал				Потребность в основных материалах			
		Ед. изм.	Кол-во	Наименование	Ед. изм.	Кол-во	Использование (лом, утиль, мусор, реализация, повторное исп.)	Наименование	Ед. изм.	Кол-во	Поставка (заказчик/подрядчик)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Раздел 1. Замена парапетных плит											
1	Демонтаж парапетных плит установленных на растворе 1 плита по проекту 0,13м3 бетона	шт	570	Строительный мусор (2400кг/м3)	т	177,8400	мусор				
				Строительный мусор (1800кг/м3)	м3	74,10					
					т	12,4260					
					м3	6,90					
2	Установка на растворе из сухой смеси плит парапета массой: до 0,5 т 1 плита по проекту 0,13м3 бетона	шт	570					Плиты парапетные	шт/м3	570/74,1	Подрядчик
								Смеси сухие монтажно-кладочные цементно-песчаные, В7,5 (М100), F50, крупность заполнителя не более 3,5 мм	т	12,426	
3	Сверление вертикальных отверстий в железобетонных конструкциях полов перфоратором глубиной 200 мм диаметром: до 20 мм 2 отв. в плите и 2 отв. в основании	отверстий	2280					Буры 16 x 150	шт	57,46	Подрядчик
4	Установка анкерных болтов: в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м	т	0,2839	Строительный мусор (1800кг/м3)	т	0,5040	мусор	Анкер клиновой 16x200 2шт x 1плиту вес 1 анкера 249 гр 70мм в плите 130мм в основании	т	0,2839	Подрядчик
					м3	0,28		Раствор М100 гильза 30мм x 16мм x 2шт	м3	0,00687	
5	Герметизация мастикой швов: горизонтальных швов 0,12м+0,7м+0,15м	м	553,87					Мастика	т	0,4154	Подрядчик
6	Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3	т	190,77								
7	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 23 км	т	190,77								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Раздел 2. Захоронение мусора											
8	Размещение строительного мусора (2400кг/м3) на полигоне	т	177,8400								
		м3	74,10								
9	Размещение строительного мусора (1800кг/м3) на полигоне	т	12,9300								
		м3	7,18								

Примечание: Захоронение мусора осуществляется специализированной организацией в г. Усть-Илимске ООО "СтройФирма" Приказ № 23 от 16.11.2022


Условия производства работ:

МДС35 пр.1 т.1 п.4. Производство строительных и других работ на открытых и полукрытых производственных площадках в стесненных условиях: с наличием в зоне производства работ действующего технологического оборудования К=1,15 (п.п. 1-12)

Выдана Служб ИИ (по принадлежности работ):


Подтверждение необходимости проведения работ

СЗС ООО «ЕвроСибЭнерго-Гидрогенерация»




Подписи лиц, ответственных на филиале за составление дефектных ведомостей


Начальник ОПНР У-ИГЭС

 А.Н. Белов

Инженер ОЭиР ЗИС У-ИГЭС

 Е.А. Сухоцкий

Зам. начальника ЦТО по ГТС У-ИГЭС

 А.А. Тельнов