

УТВЕРЖДАЮ:  
Начальник Ачинского участка  
ООО "Иркутскэнергоремонт" \_\_\_\_\_ Г.В. Масленников

ТЭЦ АО "РУСАЛ Ачинск"  
(наименование стройки)

ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ № 1

Текущий ремонт мастерских здания ОВК. ТЭЦ АО "РУСАЛ Ачинск"  
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

№ пп	Наименование работ	Объем работ		Демонтируемый материал			Наименование основного ТМЦ Подрядчика	Единица измерения	Кол-во
		Единица измерения	Кол-во	Наименование	Единица измерения	Кол-во			
1	2	3	4	5	6	7	9	10	11
1	Разборка деревянных заполнений проемов: оконных без подоконных досок	100 м2	1,0872						
2	Монтаж м/к	т	0,3				Уголок 50	т	0,3
3	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м2 двухстворчатых	100 м2	1,0872				Блоки оконные пластиковые	м2	108,72
							Пена монтажная	л	56,2626
4	Установка подоконных досок из ПВХ: в каменных стенах толщиной до 0,51 м	100 м	0,302				Доски подоконные ПВХ	м	30,2
							Пена монтажная	л	
5	Установка уголков ПВХ на клею (стартовый профиль)	100 м	1,75				Уголок ПВХ	п.м	175
6	Установка уголков ПВХ на клею	100 м	1,75				Уголок ПВХ	п.м	175
7	Разборка покрытий кровель: из рулонных материалов	100 м2	21						
8	Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер: готовой эмульсией битумной	100 м2	21				Эмульсия битумная гидроизоляционная	т	0,945
9	Устройство кровель плоских из наплавляемых материалов: в два слоя	100 м2	21				Материалы рулонные кровельные для верхнего слоя	м2	2394
							Материалы рулонные кровельные для нижних слоев	м2	2436
10	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных окон: за два раза с расчисткой старой краски более 35%	100 м2	4,94				Краски для внутренних работ масляные готовые к применению	т	0,114114
11	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25	м2	5,434				Шпатлевка клеевая	т	0,217854
12	Окрашивание водоэмульсионными составами поверхностей стен, ранее окрашенных: водоэмульсионной краской с расчисткой старой краски более 35%	100 м2	23,6				Краска водоэмульсионная	т	1,4868
							Шпатлевка клеевая	т	0,12036
13	Окрашивание водоэмульсионными составами поверхностей потолков, ранее окрашенных: водоэмульсионной краской, с расчисткой старой краски более 35%	100 м2	16,1				Краска водоэмульсионная	т	1,0143
							Шпатлевка клеевая	т	0,08855
14	Устройство подвесных потолков из декоративно-акустических плит по готовому каркасу с установкой направляющих и деталей крепления	100 м2	0,72				Панели потолочные Армстронг	м2	75,6
							Основная (несущая) направляющая, длиной 3,6 или 3,7 м	м.п.	60,48
							Длинная поперечная планка длиной 1200 мм	м.п.	120,96
							Короткая поперечная планка длиной 600 мм	м.п.	60,48
							Подвесы	шт.	50
							Угловой периметральный профиль	м.п.	36
15	Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка мусора строительного	т	0,2						
16	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 5 км	т	0,2						