

УТВЕРЖДАЮ
Директор филиала ОАО «ИЭСК»
«Восточные электрические сети»

А.И.Щекин

22 декабря 2023 г.

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 23-2

Единицных расценок на выполнение работ по ремонту помещений в зданиях управления и базы филиала ОАО «ИЭСК» «Восточные электрические сети»

Составлен ресурсным методом

(наименование работ и затрат)

Составлен(а) в текущем уровне цен

№ п/п	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество			Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб.		
				на единицу	коэффициенты	всего с учетом коэффициентов	на единицу	коэффициенты	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Раздел 1. Внутренние работы									
Потолки									
1	ГЭСН15-01-047-16	Демонтаж потолков: реечных алюминиевых	100 м2	1					
	Приказ от 14.07.2022 № 571/лр п.83 табл.2 ИЭСК-Вн-ИД-0036-23 от 12.01.2022 Индекс-дефлятор к стоимости материалов и механизмов от 4 квартала 2022г. к кварталу окончания работ: 4 квартал 2023г. ЭМ=2,95%; МАТ=2,95%								
	1 ОТ(ЗТ)					75,852			27 651,09
	1-3-8 Затраты труда рабочих (ср 3,8)		чел.-ч	108,36	0,7	75,852	364,54		27 651,09
	ЭМ								945,91
	3 ОТм(ЗТм)					0,273			129,85
	91.05.05-015 Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т		маш.час	0,25	0,7	0,175	2 052,77	1,0295	369,83
	4-100-060 ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 6		чел.-ч	0,25	0,7	0,175	501,66		87,79
	91.06.03-062 Лебедки электрические тяговым усилием до 31,39 кН (3,2 т)		маш.час	16,2	0,7	11,34	39,90	1,0295	465,81
	91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т		маш.час	0,14	0,7	0,098	1 092,93	1,0295	110,27
	4-100-040 ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 4		чел.-ч	0,14	0,7	0,098	429,20		42,06
	Итого прямые затраты								28 726,85
	ФОТ								27 780,94
	Приказ № 812/лр от 21.12.2020 Прил. п.15, Приказ № 812/лр от 21.12.2020 п.25	НР Отделочные работы	%	100	0,9	90			25 002,85
	Приказ № 774/лр от 11.12.2020 Прил. п.15, Приказ № 774/лр от 11.12.2020 п.16	СП Отделочные работы	%	49	0,85	41,65			11 570,76
	Всего по позиции								65 300,46
2	ГЭСНр54-3-2 применительно	Разборка потолков типа Армстронг	100 м2	0,01					
	ИЭСК-Вн-ИД-0036-23 от 12.01.2022 Индекс-дефлятор к стоимости материалов и механизмов от 4 квартала 2022г. к кварталу окончания работ: 4 квартал 2023г. ЭМ=2,95%; МАТ=2,95%								
	1 ОТ(ЗТ)					0,1479			44,72
	1-2-0 Затраты труда рабочих (ср 2)		чел.-ч	14,79		0,1479	302,39		44,72
	ЭМ								0,52
	3 ОТм(ЗТм)					0,0009			0,45
	91.06.06-048 Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м		маш.час	0,09		0,0009	564,57	1,0295	0,52
	4-100-060 ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 6		чел.-ч	0,09		0,0009	501,66		0,45
	Итого прямые затраты								45,69
	ФОТ								45,17
	Приказ № 812/лр от 21.12.2020 Прил. п.88	НР Перекрытия (ремонтно-строительные)	%	92		92			41,56
	Приказ № 774/лр от 11.12.2020 Прил. п.88	СП Перекрытия (ремонтно-строительные)	%	59		59			26,65
	Всего по позиции								113,90
3	ГЭСН15-01-047-15	Устройство потолков: плитно-ячеистых по каркасу из оцинкованного профиля типа Армстронг	100 м2	0,01					
	Приказ от 04.08.2020 № 421/лр п.586 ИЭСК-Вн-ИД-0036-23 от 12.01.2022 Индекс-дефлятор к стоимости материалов и механизмов от 4 квартала 2022г. к кварталу окончания работ: 4 квартал 2023г. ЭМ=2,95%; МАТ=2,95%								
	1 ОТ(ЗТ)					1,17829			429,53
	1-3-8 Затраты труда рабочих (ср 3,8)		чел.-ч	102,46	1,15	1,17829	364,54		429,53
	ЭМ								69,94
	3 ОТм(ЗТм)					0,06675			29,34
	91.06.06-048 Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м		маш.час	0,76	1,25	0,0095	564,57	1,0295	5,52
	4-100-060 ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 6		чел.-ч	0,76	1,25	0,0095	501,66		4,77
	91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т		маш.час	4,58	1,25	0,05725	1 092,93	1,0295	64,42
	4-100-040 ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 4		чел.-ч	4,58	1,25	0,05725	429,20		24,57
	Итого прямые затраты								528,81
	ФОТ								458,87
	Приказ № 812/лр от 21.12.2020 Прил. п.15, Приказ № 812/лр от 21.12.2020 п.25	НР Отделочные работы	%	100	0,9	90			412,98
	Приказ № 774/лр от 11.12.2020 Прил. п.15, Приказ № 774/лр от 11.12.2020 п.16	СП Отделочные работы	%	49	0,85	41,65			191,12
	Всего по позиции								1 132,91
4	01.6.04.02-0011 4 кв.2022	Панели потолочные с комплектующими	м2	1			417,90	1,0295	430,23
	ИЭСК-Вн-ИД-0036-23 от 12.01.2022 Индекс-дефлятор к стоимости материалов и механизмов от 4 квартала 2022г. к кварталу окончания работ: 4 квартал 2023г. ЭМ=2,95%; МАТ=2,95%								
	Всего по позиции								430,23

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5	ГЭСН15-04-007-02	Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная: по штукатурке потолков	100 м2			0,01			
	Приказ от 04.08.2020 № При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25								
	ИЗСК-Вн-ИД-0036-23 от Индекс-дефлятор к стоимости материалов и механизмов от 4 квартала 2022г. к кварталу окончания работ: 4 квартал 2023г. ЭМ=2,95%; МАТ=2,95%								
	12.01.2022	1 ОТ(ЗТ)				0,7245			245,74
	1-3-2	Затраты труда рабочих (ср 3,2)	чел.-ч	63	1,15	0,7245	339,18		245,74
		ЭМ							2,36
		3 ОТм(ЗТм)				0,00225			0,94
	91.06.06-046	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 25 м	маш.час	0,02	1,25	0,00025	408,20	1,0295	0,11
	4-100-030	ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 3	чел.-ч	0,02	1,25	0,00025	331,65		0,08
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.час	0,16	1,25	0,002	1 092,93	1,0295	2,25
	4-100-040	ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,16	1,25	0,002	429,20		0,86
		4 М							57,35
	01.7.17.11-0011	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25	м2	0,84		0,0084	880,41	1,0295	7,61
	01.7.20.08-0051	Ветошь	кг	0,31		0,0031	115,23	1,0295	0,37
	14.5.11.02-0101	Шпатлевка водно-дисперсионная	т	0,055		0,00055	87 190,28	1,0295	49,37
		Итого прямые затраты							306,39
5.1	14.3.02.03-0001	Краска водно-дисперсионная поливинилацетатная ВД-ВА-17 белая	т	0,033		0,00033	67 395,02	1,0295	22,90
5.2	14.3.01.03-0001	Состав грунтовочный глубокого проникновения	кг	22		0,22	87,84	1,0295	19,89
		ФОТ							246,68
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.15, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Отделочные работы	%	100	0,9	90			222,01
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.15, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Отделочные работы	%	49	0,85	41,65			102,74
	Всего по позиции								
									673,93
6	ГЭСН15-04-025-09	Улучшенная окраска масляными составами по штукатурке: потолков	100 м2			0,01			
	Приказ от 04.08.2020 № При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25								
	ИЗСК-Вн-ИД-0036-23 от Индекс-дефлятор к стоимости материалов и механизмов от 4 квартала 2022г. к кварталу окончания работ: 4 квартал 2023г. ЭМ=2,95%; МАТ=2,95%								
	12.01.2022	1 ОТ(ЗТ)				0,6555			230,74
	1-3-5	Затраты труда рабочих (ср 3,5)	чел.-ч	57	1,15	0,6555	352,00		230,74
		ЭМ							1,70
		3 ОТм(ЗТм)				0,001625			0,72
	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.час	0,02	1,25	0,00025	564,57	1,0295	0,15
	4-100-060	ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 6	чел.-ч	0,02	1,25	0,00025	501,66		0,13
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.час	0,11	1,25	0,001375	1 092,93	1,0295	1,55
	4-100-040	ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,11	1,25	0,001375	429,20		0,59
		4 М							65,57
	01.7.17.11-0011	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25	м2	0,84		0,0084	880,41	1,0295	7,61
	01.7.20.08-0051	Ветошь	кг	0,31		0,0031	115,23	1,0295	0,37
	02.4.03.02-0001	Щебень пористый из металлургического шлака М 600, фракция 5-10 мм	м3	0,0024		0,000024	696,69	1,0295	0,02
	14.4.01.04-0003	Грунтовка масляная готовая к применению	т	0,0089		0,000089	292 584,87	1,0295	26,81
	14.5.05.01-0002	Олифа для улучшенной окраски (10% натуральной, 90% комбинированной)	т	0,013		0,00013	111 121,29	1,0295	14,87
	14.5.11.01-0003	Шпатлевка масляно-клеевая	т	0,055		0,00055	28 058,01	1,0295	15,89
		Итого прямые затраты							298,73
6.1	14.4.02.04-0111	Краска для внутренних работ МА-025, выбор цвета	т	0,021		0,00021	110 797,80	1,0295	23,95
		ФОТ							231,46
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.15, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Отделочные работы	%	100	0,9	90			208,31
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.15, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Отделочные работы	%	49	0,85	41,65			96,40
	Всего по позиции								
									627,39
7	ГЭСН13-06-003-01	Очистка поверхности щетками	м2			1			
	1 ОТ(ЗТ)					0,9			298,49
	1-3-0	Затраты труда рабочих (ср 3)	чел.-ч	0,9		0,9	331,65		298,49
		Итого прямые затраты							298,49
		ФОТ							298,49
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.13, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии	%	94	0,9	84,6			252,52
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.13, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии	%	51	0,85	43,35			129,40
	Всего по позиции								
									680,41
Жна, двери									
8	ГЭСНр56-11-1	Снятие наличников (с сохранением)	100 м			0,01			
	1 ОТ(ЗТ)					0,0421			12,97
	1-2-2	Затраты труда рабочих (ср 2,2)	чел.-ч	4,21		0,0421	307,96		12,97
		Итого прямые затраты							12,97
		ФОТ							12,97
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.90	НР Проемы (ремонтно-строительные)	%	90		90			11,67
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.90	СП Проемы (ремонтно-строительные)	%	47		47			6,10
	Всего по позиции								
									30,74
9	ГЭСН10-01-060-01	Установка и крепление наличников	100 м			0,01			
	Приказ от 04.08.2020 № При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25								
	ИЗСК-Вн-ИД-0036-23 от Индекс-дефлятор к стоимости материалов и механизмов от 4 квартала 2022г. к кварталу окончания работ: 4 квартал 2023г. ЭМ=2,95%; МАТ=2,95%								
	12.01.2022								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		1 ОТ(ЗТ)				0,08993			28,47
		1-2-5 Затраты труда рабочих (ср 2,5)	чел.-ч	7,82	1,15	0,08993	316,60		28,47
		ЭМ							0,56
		3 ОТм(ЗТм)				0,0005			0,21
		91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.час	0,04	1,25	0,0005	1 092,93	1,0295	0,56
		4-100-040 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,04	1,25	0,0005	429,20		0,21
		4 М							0,86
		01.7.15.06-0111 Гвозди строительные	т	0,00071		0,0000071	117 562,70	1,0295	0,86
		Итого прямые затраты							30,10
		ФОТ							28,68
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.10, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Деревянные конструкции	%	108	0,9	97,2			27,88
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.10, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Деревянные конструкции	%	55	0,85	46,75			13,41
		Всего по позиции							71,39
10	11.1.01.10-0003 4 кв.2022	Наличники из древесины тип Н-1, Н-2, размер 13х54 мм	м			1	161,01	1,0295	165,76
		ИЭСК-Вн-ИД-0036-23 от 12.01.2022 Индекс-дефлятор к стоимости материалов и механизмов от 4 квартала 2022г. к кварталу окончания работ: 4 квартал 2023г. ЭМ=2,95%; МАТ=2,95%							
		Всего по позиции							165,76
11	ГЭСН09-05-006-01	Резка стального профилированного настила	м реза			1			
		1 ОТ(ЗТ)				0,34			118,16
		1-3-4 Затраты труда рабочих (ср 3,4)	чел.-ч	0,34		0,34	347,54		118,16
		Итого прямые затраты							118,16
		ФОТ							118,16
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.9, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Строительные металлические конструкции	%	93	0,9	83,7			98,90
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.9, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Строительные металлические конструкции	%	62	0,85	52,7			62,27
		Всего по позиции							279,33
12	11.3.03.14-1000 4 кв.2022	Заглушки торцевые двусторонние к подоконной доске из ПВХ	10 шт			0,1	213,96	1,0295	22,03
		ИЭСК-Вн-ИД-0036-23 от 12.01.2022 Индекс-дефлятор к стоимости материалов и механизмов от 4 квартала 2022г. к кварталу окончания работ: 4 квартал 2023г. ЭМ=2,95%; МАТ=2,95%							
		Всего по позиции							22,03
13	ГЭСН15-02-024-03	Облицовка гипсовыми и гипсоволокнистыми листами: откосов при отделке под окраску	100 м2			0,01			
		Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586 элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к раск.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25							
		ИЭСК-Вн-ИД-0036-23 от 12.01.2022 Индекс-дефлятор к стоимости материалов и механизмов от 4 квартала 2022г. к кварталу окончания работ: 4 квартал 2023г. ЭМ=2,95%; МАТ=2,95%							
		1 ОТ(ЗТ)				1,748			592,89
		1-3-2 Затраты труда рабочих (ср 3,2)	чел.-ч	152	1,15	1,748	339,18		592,89
		ЭМ							17,15
		3 ОТм(ЗТм)				0,031375			11,67
		91.06.06-048 Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.час	0,31	1,25	0,003875	564,57	1,0295	2,25
		4-100-060 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6	чел.-ч	0,31	1,25	0,003875	501,66		1,94
		91.07.08-024 Растворосмесители передвижные, объем барабана 65 л	маш.час	1,7	1,25	0,02125	359,91	1,0295	7,87
		4-100-030 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3	чел.-ч	1,7	1,25	0,02125	331,65		7,05
		91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.час	0,5	1,25	0,00625	1 092,93	1,0295	7,03
		4-100-040 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,5	1,25	0,00625	429,20		2,68
		4 М							48,17
		01.7.15.06-0064 Гвозди отделочные, круглые, размер 1,6х25 мм	т	0,002		0,00002	389 421,02	1,0295	8,02
		01.7.20.08-0102 Миткаль суровый	10 м	1,71		0,0171	267,06	1,0295	4,70
		03.1.01.01-0002 Гипс строительный Г-3	т	0,49		0,0049	4 230,96	1,0295	21,34
		04.3.01.07-0012 Раствор готовый отделочный тяжелый, известковый, состав 1:2,5	м3	0,03		0,0003	6 175,34	1,0295	1,91
		14.1.01.01-0001 Клей казеиновый	т	0,0048		0,000048	246 955,85	1,0295	12,20
		Итого прямые затраты							669,88
13.1		01.6.01.02-0006 Листы гипсокартонные ГКЛ, толщина 12,5 мм	м2	105		1,05	127,15	1,0295	137,45
		ФОТ							604,56
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.15, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Отделочные работы	%	100	0,9	90			544,10
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.15, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Отделочные работы	%	49	0,85	41,65			251,80
		Всего по позиции							1 603,23
14	ГЭСН09-04-012-01	Демонтаж металлических дверных блоков	м2			1			
		Приказ от 14.07.2022 № 571/пр п.83 табл.2							
		ИЭСК-Вн-ИД-0036-23 от 12.01.2022 Индекс-дефлятор к стоимости материалов и механизмов от 4 квартала 2022г. к кварталу окончания работ: 4 квартал 2023г. ЭМ=2,95%; МАТ=2,95%							
		1 ОТ(ЗТ)				1,68			646,14
		1-4-2 Затраты труда рабочих (ср 4,2)	чел.-ч	2,4	0,7	1,68	384,61		646,14
		ЭМ							145,55
		3 ОТм(ЗТм)				0,119			51,07
		91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.час	0,17	0,7	0,119	1 092,93	1,0295	133,90
		4-100-040 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,17	0,7	0,119	429,20		51,07
		91.17.04-233 Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.час	0,4	0,7	0,28	40,40	1,0295	11,65
		Итого прямые затраты							842,76
		ФОТ							697,21
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.9, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Строительные металлические конструкции	%	93	0,9	83,7			583,56

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.9, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Строительные металлические конструкции	%	62	0,85	52,7			367,43
	Всего по позиции								1 793,75
15	ГЭСН09-04-012-01	Установка металлических дверных блоков в готовые проемы	м2			1			
	ИЗСК-Вн-ИД-0036-23 от 12.01.2022 Индекс-дефлятор к стоимости материалов и механизмов от 4 квартала 2022г. к кварталу окончания работ: 4 квартал 2023г. ЭМ=2,95%; МАТ=2,95%								
	1 ОТ(ЗТ)					2,4			923,06
	1-4-2 Затраты труда рабочих (ср 4,2)	чел.-ч	2,4			2,4	384,61		923,06
	ЭМ								207,92
	3 ОТм(ЗТм)					0,17			72,96
	91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.час	0,17			0,17	1 092,93	1,0295	191,28
	4-100-040 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,17			0,17	429,20		72,96
	91.17.04-233 Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.час	0,4			0,4	40,40	1,0295	16,64
	4 М								464,13
	01.7.11.07-0032 Электроды сварочные Э42, диаметр 4 мм	т	0,0001			0,0001	170 321,46	1,0295	17,53
	08.4.01.02-0011 Детали закладные и накладные, изготовленные без применения сварки, гнутая, сверления (пробивки) отверстий, поставляемые отдельно	т	0,003			0,003	123 161,82	1,0295	380,39
	14.5.01.10-0025 Пена монтажная для герметизации стыков в баллоннике емкостью 0,85 л	шт	0,1			0,1	643,09	1,0295	66,21
	Итого прямые затраты								1 668,07
	ФОТ								996,02
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.9, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Строительные металлические конструкции	%	93	0,9	83,7			833,67
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.9, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Строительные металлические конструкции	%	62	0,85	52,7			524,90
	Всего по позиции								3 026,64
16	ТЦ_09.4.02.00_38_3808118 560_31.12.2022_02	Дверь металлическая утепленная двустворчатая	м2			1	9 706,10	1,0295	9 992,43
	ТД ЕСЭ выгрузка								
	ИЗСК-Вн-ИД-0036-23 от 12.01.2022 Индекс-дефлятор к стоимости материалов и механизмов от 4 квартала 2022г. к кварталу окончания работ: 4 квартал 2023г. ЭМ=2,95%; МАТ=2,95%								
	Всего по позиции								9 992,43
17	ГЭСНр56-10-1	Снятие дверных полотен	100 м2			0,01			
	1 ОТ(ЗТ)					0,3628			111,73
	1-2-2 Затраты труда рабочих (ср 2,2)	чел.-ч	36,28			0,3628	307,96		111,73
	Итого прямые затраты								111,73
	ФОТ								111,73
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.90	НР Проемы (ремонтно-строительные)	%	90		90			100,56
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.90	СП Проемы (ремонтно-строительные)	%	47		47			52,51
	Всего по позиции								264,80
18	ГЭСНр56-9-1	Демонтаж дверных коробок: в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах	100 шт			0,01			
	ИЗСК-Вн-ИД-0036-23 от 12.01.2022 Индекс-дефлятор к стоимости материалов и механизмов от 4 квартала 2022г. к кварталу окончания работ: 4 квартал 2023г. ЭМ=2,95%; МАТ=2,95%								
	1 ОТ(ЗТ)					1,793			557,17
	1-2-3 Затраты труда рабочих (ср 2,3)	чел.-ч	179,3			1,793	310,75		557,17
	ЭМ								10,39
	91.18.01-508 Компрессоры передвижные с электродвигателем, производительность до 5,0 м3/мин	маш.час	3,97			0,0397	222,30	1,0295	9,09
	91.21.10-003 Молотки при работе от передвижных компрессорных станций отбойные пневматические	маш.час	7,93			0,0793	15,96	1,0295	1,30
	Итого прямые затраты								567,56
	ФОТ								557,17
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.90	НР Проемы (ремонтно-строительные)	%	90		90			501,45
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.90	СП Проемы (ремонтно-строительные)	%	47		47			261,87
	Всего по позиции								1 330,88
19	ГЭСН10-01-039-01	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах: в каменных стенах, площадь проема до 3 м2	100 м2			0,01			
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586 элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расч.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25								
	ИЗСК-Вн-ИД-0036-23 от 12.01.2022 Индекс-дефлятор к стоимости материалов и механизмов от 4 квартала 2022г. к кварталу окончания работ: 4 квартал 2023г. ЭМ=2,95%; МАТ=2,95%								
	1 ОТ(ЗТ)					1,029595			366,72
	1-3-6 Затраты труда рабочих (ср 3,6)	чел.-ч	89,53	1,15		1,029595	356,18		366,72
	ЭМ								237,77
	3 ОТм(ЗТм)					0,163			80,11
	91.05.01-017 Краны башенные, грузоподъемность 8 т	маш.час	9,69	1,25		0,121125	1 378,33	1,0295	171,88
	4-100-060 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6	чел.-ч	9,69	1,25		0,121125	501,66		60,76
	91.05.05-015 Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.час	1,52	1,25		0,019	2 052,77	1,0295	40,15
	4-100-060 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6	чел.-ч	1,52	1,25		0,019	501,66		9,53
	91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.час	1,83	1,25		0,022875	1 092,93	1,0295	25,74
	4-100-040 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	1,83	1,25		0,022875	429,20		9,82
	4 М								197,43
	01.7.15.06-0111 Гвозди строительные	т	0,00413			0,0000413	117 562,70	1,0295	5,00
	04.3.01.07-0011 Раствор готовый отделочный тяжелый, известковый, состав 1:2	м3	0,105			0,00105	6 092,84	1,0295	6,59
	08.1.02.25-0031 Ерш металлический строительный	кг	37,5			0,375	88,71	1,0295	34,25
	11.1.03.06-0087 Доска обрезная, хвойных пород, ширина 75-150 мм, толщина 25 мм, длина 4-6,5 м, сорт III	м3	0,08			0,0008	16 405,17	1,0295	13,51
	14.5.01.10-0003 Пена монтажная	л	32,4			0,324	413,96	1,0295	138,08
	Итого прямые затраты								882,03
	ФОТ								446,83
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.10, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Деревянные конструкции	%	108	0,9	97,2			434,32

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.10, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Деревянные конструкции	%	55	0,85	46,75			208,89
		Всего по позиции							1 525,24
20	ГЭСН10-01-039-03	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах: в перегородках и деревянных нерубленых стенах, площадь проема до 3 м2	100 м2			0,01			
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586 элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов							
	ИЭСК-Вн-ИД-0036-23 от 12.01.2022	Индекс-дефлятор к стоимости материалов и механизмов от 4 квартала 2022г. к кварталу окончания работ: 4 квартал 2023г. ЭМ=2,95%; МАТ=2,95%							
	1 ОТ(ЗТ)					1,3225			459,62
	1-3-4 Затраты труда рабочих (ср 3,4)	чел.-ч	115	1,15	1,3225		347,54		459,62
	ЭМ								53,91
	3 ОТм(ЗТм)					0,050875			22,28
	91.06.06-048 Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.час	0,49	1,25	0,006125		564,57	1,0295	3,56
	4-100-060 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6	чел.-ч	0,49	1,25	0,006125		501,66		3,07
	91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.час	3,58	1,25	0,04475		1 092,93	1,0295	50,35
	4-100-040 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	3,58	1,25	0,04475		429,20		19,21
	4 М								97,94
	01.7.07.29-0111 Пакля пропитанная	кг	108		1,08		64,92	1,0295	72,18
	01.7.15.06-0111 Гвозди строительные	т	0,01012		0,0001012		117 562,70	1,0295	12,25
	11.1.03.06-0087 Доска обрезная, хвойных пород, ширина 75-150 мм, толщина 25 мм, длина 4-6,5 м, сорт III	м3	0,08		0,0008		16 405,17	1,0295	13,51
	Итого прямые затраты								633,75
	ФОТ								481,90
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.10, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Деревянные конструкции	%	108	0,9	97,2			468,41
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.10, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Деревянные конструкции	%	55	0,85	46,75			225,29
		Всего по позиции							1 327,45
21	11.2.02.01-0001 4 кв.2022	Блок дверной, одностворчатый, глухой, лакированный	м2			1	5 325,25	1,0295	5 482,34
		Цена=7679,54/1,4421							
	ИЭСК-Вн-ИД-0036-23 от 12.01.2022	Индекс-дефлятор к стоимости материалов и механизмов от 4 квартала 2022г. к кварталу окончания работ: 4 квартал 2023г. ЭМ=2,95%; МАТ=2,95%							
		Всего по позиции							5 482,34
22	ТЦ_09.4.02.00_77_3808118 560_31.12.2022_02 ТД ЕСЭ выгрузка	Дверь металлическая утепленная одностворчатая	м2			1	7 872,22	1,0295	8 104,45
	ИЭСК-Вн-ИД-0036-23 от 12.01.2022	Индекс-дефлятор к стоимости материалов и механизмов от 4 квартала 2022г. к кварталу окончания работ: 4 квартал 2023г. ЭМ=2,95%; МАТ=2,95%							
		Всего по позиции							8 104,45
23	ГЭСНр53-21-8 применительно	Ремонт и восстановление герметизации коробок окон и балконных дверей мастикой: вулканизирующейся тиоколовой или монтажной пеной	100 м			0,01			
	ИЭСК-Вн-ИД-0036-23 от 12.01.2022	Индекс-дефлятор к стоимости материалов и механизмов от 4 квартала 2022г. к кварталу окончания работ: 4 квартал 2023г. ЭМ=2,95%; МАТ=2,95%							
	1 ОТ(ЗТ)					0,2774			105,07
	1-4-1 Затраты труда рабочих (ср 4,1)	чел.-ч	27,74		0,2774		378,75		105,07
	ЭМ								1,46
	3 ОТм(ЗТм)					0,0013			0,56
	91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.час	0,13		0,0013		1 092,93	1,0295	1,46
	4-100-040 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,13		0,0013		429,20		0,56
	Итого прямые затраты								107,09
	ФОТ								105,63
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.87	НР Стены (ремонтно-строительные)	%	92		92			97,18
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.87	СП Стены (ремонтно-строительные)	%	52		52			54,93
		Всего по позиции							259,20
24	14.5.01.10-0024 4 кв.2022	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 0,75 л	шт.			1	522,90	1,0295	538,33
	ИЭСК-Вн-ИД-0036-23 от 12.01.2022	Индекс-дефлятор к стоимости материалов и механизмов от 4 квартала 2022г. к кварталу окончания работ: 4 квартал 2023г. ЭМ=2,95%; МАТ=2,95%							
		Всего по позиции							538,33
25	ГЭСНр56-3-4	Снятие подоконных досок: пластиковых	100 м2			0,01			
	1 ОТ(ЗТ)					0,147			44,08
	1-1-9 Затраты труда рабочих (ср 1,9)	чел.-ч	14,7		0,147		299,88		44,08
	Итого прямые затраты								44,08
	ФОТ								44,08
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.90	НР Проемы (ремонтно-строительные)	%	90		90			39,67
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.90	СП Проемы (ремонтно-строительные)	%	47		47			20,72
		Всего по позиции							104,47
26	ГЭСН10-01-035-02	Установка подоконных досок из ПВХ: в панельных стенах	100 м			0,01			
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586 элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов							
	ИЭСК-Вн-ИД-0036-23 от 12.01.2022	Индекс-дефлятор к стоимости материалов и механизмов от 4 квартала 2022г. к кварталу окончания работ: 4 квартал 2023г. ЭМ=2,95%; МАТ=2,95%							
	1 ОТ(ЗТ)					0,22425			74,37
	1-3-0 Затраты труда рабочих (ср 3)	чел.-ч	19,5	1,15	0,22425		331,65		74,37
	ЭМ								2,75
	3 ОТм(ЗТм)					0,00275			1,22
	91.06.06-048 Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.час	0,05	1,25	0,000625		564,57	1,0295	0,36
	4-100-060 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6	чел.-ч	0,05	1,25	0,000625		501,66		0,31
	91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.час	0,17	1,25	0,002125		1 092,93	1,0295	2,39
	4-100-040 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,17	1,25	0,002125		429,20		0,91
	4 М								170,71
	11.3.03.15-0021 Клинья пластиковые монтажные	100 шт	4		0,04		628,83	1,0295	25,90

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	14.5.01.10-0003	Пена монтажная	л	33,98		0,3398	413,96	1,0295	144,81
		Итого прямые затраты							249,05
		ФОТ							75,59
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.10, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Деревянные конструкции	%	108	0,9	97,2			73,47
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.10, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Деревянные конструкции	%	55	0,85	46,75			35,34
		Всего по позиции							357,86
27	11.3.03.01-0010 4 кв.2022	Доски подоконные из ПВХ	м2			1	551,14	1,0295	567,40
	ИЗСК-Вн-ИД-0036-23 от 12.01.2022	Индекс-дефлятор к стоимости материалов и механизмов от 4 квартала 2022г. к кварталу окончания работ: 4 квартал 2023г. ЭМ=2,95%; МАТ=2,95%							
		Всего по позиции							567,40
28	ГЭСН15-01-050-04	Облицовка оконных и дверных откосов декоративным бумажно-слоистым пластиком или листами из синтетических материалов на клею	100 м2			0,01			
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расч.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25							
	ИЗСК-Вн-ИД-0036-23 от 12.01.2022	Индекс-дефлятор к стоимости материалов и механизмов от 4 квартала 2022г. к кварталу окончания работ: 4 квартал 2023г. ЭМ=2,95%; МАТ=2,95%							
		1 ОТ(ЗТ)				1,92832			678,77
		1-3-5 Затраты труда рабочих (ср 3,5)	чел.-ч	167,68	1,15	1,92832	352,00		678,77
		ЭМ							1,27
		3 ОТм(ЗТм)				0,00175			0,82
	91.06.05-013	Погрузчики на автомобильном ходу, грузоподъемность до 2 т	маш.час	0,017	1,25	0,0002125	795,82	1,0295	0,17
	4-100-040	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,017	1,25	0,0002125	373,46		0,08
	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.час	0,093	1,25	0,0011625	564,57	1,0295	0,68
	4-100-060	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6	чел.-ч	0,093	1,25	0,0011625	501,66		0,58
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.час	0,03	1,25	0,000375	1 092,93	1,0295	0,42
	4-100-040	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,03	1,25	0,000375	429,20		0,16
		4 М							7,35
	01.7.20.08-0051	Ветошь	кг	0,2		0,002	115,23	1,0295	0,24
	14.4.01.02-0012	Грунтовка укрепляющая, глубокого проникновения, быстросохнущая, паропроницаемая	кг	8,9		0,089	77,59	1,0295	7,11
		Итого прямые затраты							688,21
		ФОТ							679,59
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.15, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Отделочные работы	%	100	0,9	90			611,63
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.15, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Отделочные работы	%	49	0,85	41,65			283,05
		Всего по позиции							1 582,89
29	11.2.11.01-0001 4 кв.2022	Пластик бумажно-слоистый с декоративной стороной	1000 м2			0,001	499 817,38	1,0295	514,56
	ИЗСК-Вн-ИД-0036-23 от 12.01.2022	Индекс-дефлятор к стоимости материалов и механизмов от 4 квартала 2022г. к кварталу окончания работ: 4 квартал 2023г. ЭМ=2,95%; МАТ=2,95%							
		Всего по позиции							514,56
30	ТЦ_14.1.06.00_38_3811464 055_16.02.2023_02	Жидкий пластик , алюминиевый мембранный тьюик, белый, COSMOFEN PLUS-S , Туба , 200 мл	шт			1	249,17	1,0295	256,52
	Протокол 1-23 от 16.02.23 п.8	Цена=299/1,2							
	ИЗСК-Вн-ИД-0036-23 от 12.01.2022	Индекс-дефлятор к стоимости материалов и механизмов от 4 квартала 2022г. к кварталу окончания работ: 4 квартал 2023г. ЭМ=2,95%; МАТ=2,95%							
		Всего по позиции							256,52
Стены									
31	ГЭСНр61-055-02 применительно	Укрытие оборудования пленкой полиэтиленовой	100 м2			0,01			
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расч.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25							
	ИЗСК-Вн-ИД-0036-23 от 12.01.2022	Индекс-дефлятор к стоимости материалов и механизмов от 4 квартала 2022г. к кварталу окончания работ: 4 квартал 2023г. ЭМ=2,95%; МАТ=2,95%							
		1 ОТ(ЗТ)				0,16514			56,01
		1-3-2 Затраты труда рабочих (ср 3,2)	чел.-ч	14,36	1,15	0,16514	339,18		56,01
		ЭМ							3,52
		3 ОТм(ЗТм)				0,003125			1,34
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.час	0,25	1,25	0,003125	1 092,93	1,0295	3,52
	4-100-040	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,25	1,25	0,003125	429,20		1,34
		Итого прямые затраты							60,87
31.1	01.7.07.12-0022	Пленка полиэтиленовая, толщина 0,2-0,5 мм	м2	115		1,15	22,05	1,0295	26,11
		ФОТ							57,35
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.20, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Теплоизоляционные работы	%	97	0,9	87,3			50,07
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.20, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Теплоизоляционные работы	%	55	0,85	46,75			26,81
		Всего по позиции							163,86
32	ГЭСНр63-10-1	Разборка облицовки из гипсокартонных листов: стен и перегородок	100 м2			0,01			
	ИЗСК-Вн-ИД-0036-23 от 12.01.2022	Индекс-дефлятор к стоимости материалов и механизмов от 4 квартала 2022г. к кварталу окончания работ: 4 квартал 2023г. ЭМ=2,95%; МАТ=2,95%							
		1 ОТ(ЗТ)				0,0731			24,49
		1-3-1 Затраты труда рабочих (ср 3,1)	чел.-ч	7,31		0,0731	335,00		24,49
		ЭМ							1,16
		3 ОТм(ЗТм)				0,002			1,00
	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.час	0,2		0,002	564,57	1,0295	1,16
	4-100-060	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6	чел.-ч	0,2		0,002	501,66		1,00
		Итого прямые затраты							26,65

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		ФОТ							25,49
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.97	НР Стекольные, обойные и облицовочные работы (ремонтно-строительные)	%	90		90			22,94
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.97	СП Стекольные, обойные и облицовочные работы (ремонтно-строительные)	%	45		45			11,47
		Всего по позиции							61,06
33	ГЭСНр53-3-3	Прорезка проемов в стенах и перегородках: каркасно-обшивных	м2			1			
	ИЗСК-Вн-ИД-0036-23 от 12.01.2022	Индекс-дефлятор к стоимости материалов и механизмов от 4 квартала 2022г. к кварталу окончания работ: 4 квартал 2023г. ЭМ=2,95%; МАТ=2,95%							
	1 ОТ(ЗТ)					3,26			1 092,10
	1-3-1 Затраты труда рабочих (ср 3,1)		чел.-ч	3,26		3,26	335,00		1 092,10
	ЭМ								22,50
	3 ОТм(ЗТм)					0,02			8,58
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.час	0,02		0,02	1 092,93	1,0295	22,50
	4-100-040	ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,02		0,02	429,20		8,58
	4 М								60,52
	01.7.15.06-0111	Гвозди строительные	т	0,0005		0,0005	117 562,70	1,0295	60,52
		Итого прямые затраты							1 183,70
		ФОТ							1 100,68
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.87	НР Стены (ремонтно-строительные)	%	92		92			1 012,63
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.87	СП Стены (ремонтно-строительные)	%	52		52			572,35
		Всего по позиции							2 768,68
34	ГЭСНр63-5-1	Снятие обоев: простых и улучшенных	100 м2			0,01			
	1 ОТ(ЗТ)					0,104			31,45
	1-2-0 Затраты труда рабочих (ср 2)		чел.-ч	10,4		0,104	302,39		31,45
		Итого прямые затраты							31,45
		ФОТ							31,45
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.97	НР Стекольные, обойные и облицовочные работы (ремонтно-строительные)	%	90		90			28,31
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.97	СП Стекольные, обойные и облицовочные работы (ремонтно-строительные)	%	45		45			14,15
		Всего по позиции							73,91
35	ГЭСН15-01-050-01 применительно	Демонтаж облицовки стен декоративным бумажно-слоистым пластиком или листами из синтетических материалов: по деревянной обрешетке	100 м2			0,01			
	Приказ от 04.09.2019 № 507/пр табл.2 п.2	Демонтаж (разборка) сборных деревянных конструкций ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗГМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8							
	ИЗСК-Вн-ИД-0036-23 от 12.01.2022	Индекс-дефлятор к стоимости материалов и механизмов от 4 квартала 2022г. к кварталу окончания работ: 4 квартал 2023г. ЭМ=2,95%; МАТ=2,95%							
	1 ОТ(ЗТ)					0,398			141,76
	1-3-6 Затраты труда рабочих (ср 3,6)		чел.-ч	49,75	0,8	0,398	356,18		141,76
	ЭМ								0,92
	3 ОТм(ЗТм)					0,001296			0,61
	91.06.05-013	Погрузчики на автомобильном ходу, грузоподъемность до 2 т	маш.час	0,022	0,8	0,000176	795,82	1,0295	0,14
	4-100-040	ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,022	0,8	0,000176	373,46		0,07
	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.час	0,11	0,8	0,00088	564,57	1,0295	0,51
	4-100-060	ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 6	чел.-ч	0,11	0,8	0,00088	501,66		0,44
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.час	0,03	0,8	0,00024	1 092,93	1,0295	0,27
	4-100-040	ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,03	0,8	0,00024	429,20		0,10
		Итого прямые затраты							143,29
		ФОТ							142,37
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.15,	НР Отделочные работы	%	100	0,9	90			126,13
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25								
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.15,	СП Отделочные работы	%	49	0,85	41,65			59,30
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16								
		Всего по позиции							330,72
36	ГЭСН10-05-009-02	Демонтаж облицовки стен по одинарному металлическому каркасу из направляющих и стоечных профилей гипсокартонными листами в один слой: с дверным проемом	100 м2			0,01			
	Приказ от 04.09.2019 № 507/пр табл.2 п.2	Демонтаж (разборка) сборных деревянных конструкций ОЗП=0,6; ЭМ=0,8 к расх.; ЗГМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8							
	ИЗСК-Вн-ИД-0036-23 от 12.01.2022	Индекс-дефлятор к стоимости материалов и механизмов от 4 квартала 2022г. к кварталу окончания работ: 4 квартал 2023г. ЭМ=2,95%; МАТ=2,95%							
	1 ОТ(ЗТ)					0,536			188,67
	1-3-5 Затраты труда рабочих (ср 3,5)		чел.-ч	67	0,8	0,536	352,00		188,67
	ЭМ								5,33
	3 ОТм(ЗТм)					0,0032			1,49
	91.05.05-015	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.час	0,2	0,8	0,0016	2 052,77	1,0295	3,38
	4-100-060	ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 6	чел.-ч	0,2	0,8	0,0016	501,66		0,80
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.час	0,2	0,8	0,0016	1 092,93	1,0295	1,80
	4-100-040	ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,2	0,8	0,0016	429,20		0,69
	91.21.12-004	Ножницы электрические	маш.час	0,14	0,8	0,00112	126,12	1,0295	0,15
		Итого прямые затраты							195,49
		ФОТ							190,16
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.10,	НР Деревянные конструкции	%	108	0,9	97,2			184,84
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25								
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.10,	СП Деревянные конструкции	%	55	0,85	46,75			88,90
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16								
		Всего по позиции							469,23
37	ГЭСН15-01-050-04	Демонтаж облицовки оконных и дверных откосов декоративным бумажно-слоистым пластиком или листами из синтетических материалов на клею	100 м2			0,01			
	Приказ от 04.09.2019 № 507/пр табл.2 п.2	Демонтаж (разборка) сборных деревянных конструкций ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗГМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8							
	ИЗСК-Вн-ИД-0036-23 от 12.01.2022	Индекс-дефлятор к стоимости материалов и механизмов от 4 квартала 2022г. к кварталу окончания работ: 4 квартал 2023г. ЭМ=2,95%; МАТ=2,95%							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		1 ОТ(ЗТ)				1,34144			472,19
		1-3-5 Затраты труда рабочих (ср 3,5)	чел.-ч	167,68	0,8	1,34144	352,00		472,19
		ЭМ							0,81
		3 ОТм(ЗТм)				0,00112			0,52
		91.06.05-013 Погрузчики на автомобильном ходу, грузоподъемность до 2 т	маш.час	0,017	0,8	0,000136	795,82	1,0295	0,11
		4-100-040 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,017	0,8	0,000136	373,46		0,05
		91.06.06-048 Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.час	0,093	0,8	0,000744	564,57	1,0295	0,43
		4-100-060 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6	чел.-ч	0,093	0,8	0,000744	501,66		0,37
		91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.час	0,03	0,8	0,00024	1 092,93	1,0295	0,27
		4-100-040 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,03	0,8	0,00024	429,20		0,10
		Итого прямые затраты							473,52
		ФОТ							472,71
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.15, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Отделочные работы	%	100	0,9	90			425,44
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.15, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Отделочные работы	%	49	0,85	41,65			196,88
		Всего по позиции							1 095,64
38	ГЭСН46-04-006-01	Разборка деревянных перегородок: оштукатуренных щитовых и дощатых однослойных	100 м2			0,01			
	ИЗСК-Вн-ИД-0036-23 от 12.01.2022	Индекс-дефлятор к стоимости материалов и механизмов от 4 квартала 2022г. к кварталу окончания работ: 4 квартал 2023г. ЭМ=2,95%; МАТ=2,95%							
		1 ОТ(ЗТ)				0,4286			125,54
		1-1-6 Затраты труда рабочих (ср 1,6)	чел.-ч	42,86		0,4286	292,91		125,54
		ЭМ							43,07
		3 ОТм(ЗТм)				0,0741			37,17
		91.06.06-048 Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.час	7,41		0,0741	564,57	1,0295	43,07
		4-100-060 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6	чел.-ч	7,41		0,0741	501,66		37,17
		Итого прямые затраты							205,78
		ФОТ							162,71
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.40.2	НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом	%	91		91			148,07
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.40.2	СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом	%	52		52			84,61
		Всего по позиции							438,46
39	ГЭСНр63-7-5	Разборка облицовки стен: из керамических глазурованных плиток	100 м2			0,01			
	ИЗСК-Вн-ИД-0036-23 от 12.01.2022	Индекс-дефлятор к стоимости материалов и механизмов от 4 квартала 2022г. к кварталу окончания работ: 4 квартал 2023г. ЭМ=2,95%; МАТ=2,95%							
		1 ОТ(ЗТ)				0,743			226,75
		1-2-1 Затраты труда рабочих (ср 2,1)	чел.-ч	74,3		0,743	305,18		226,75
		ЭМ							6,32
		3 ОТм(ЗТм)				0,0035			1,76
		91.06.06-048 Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.час	0,35		0,0035	564,57	1,0295	2,03
		4-100-060 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6	чел.-ч	0,35		0,0035	501,66		1,76
		91.18.01-508 Компрессоры передвижные с электродвигателем, производительность до 5,0 м3/мин	маш.час	1,64		0,0164	222,30	1,0295	3,75
		91.21.10-003 Молотки при работе от передвижных компрессорных станций отбойные пневматические	маш.час	3,28		0,0328	15,96	1,0295	0,54
		Итого прямые затраты							234,83
		ФОТ							228,51
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.97	НР Стекольные, обойные и облицовочные работы (ремонтно-строительные)	%	90		90			205,66
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.97	СП Стекольные, обойные и облицовочные работы (ремонтно-строительные)	%	45		45			102,83
		Всего по позиции							543,32
40	ГЭСН46-02-009-02	Отбивка штукатурки с поверхностей: стен и потолков кирпичных	100 м2			0,01			
		1 ОТ(ЗТ)				0,2282			69,01
		1-2-0 Затраты труда рабочих (ср 2)	чел.-ч	22,82		0,2282	302,39		69,01
		Итого прямые затраты							69,01
		ФОТ							69,01
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.40.2	НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом	%	91		91			62,80
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.40.2	СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом	%	52		52			35,89
		Всего по позиции							167,70
41	ГЭСНр62-48-1	Антигрибковая защита поверхностей каменных конструкций	100 м2			0,01			
	ИЗСК-Вн-ИД-0036-23 от 12.01.2022	Индекс-дефлятор к стоимости материалов и механизмов от 4 квартала 2022г. к кварталу окончания работ: 4 квартал 2023г. ЭМ=2,95%; МАТ=2,95%							
		1 ОТ(ЗТ)				0,1427			47,33
		1-3-0 Затраты труда рабочих (ср 3)	чел.-ч	14,27		0,1427	331,65		47,33
		ЭМ							0,34
		3 ОТм(ЗТм)				0,0003			0,13
		91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.час	0,03		0,0003	1 092,93	1,0295	0,34
		4-100-040 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,03		0,0003	429,20		0,13
		Итого прямые затраты							47,80
41.1	14.2.06.01-0103	Антисептик «НОРТЕКС-ДЕЗИНФЕКТОР» для бетона	кг	30,9		0,309	201,92	1,0295	64,23
		ФОТ							47,46
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.96	НР Малярные работы (ремонтно-строительные)	%	90		90			42,71
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.96	СП Малярные работы (ремонтно-строительные)	%	46		46			21,83
		Всего по позиции							176,57
42	ГЭСНр61-2-1	Ремонт штукатурки внутренних стен по камню известковым раствором площадью отдельных мест: до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм	100 м2			0,01			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	ИЭСК-Вн-ИД-0036-23 от 12.01.2022	Индекс-дефлятор к стоимости материалов и механизмов от 4 квартала 2022г. к кварталу окончания работ: 4 квартал 2023г. ЭМ=2,95%; МАТ=2,95%							
	1 ОТ(ЗТ)					2,0307			697,26
	1-3-3 Затраты труда рабочих (ср 3,3)		чел.-ч	203,07		2,0307	343,36		697,26
	ЭМ								3,89
	3 ОТм(ЗТм)					0,0067			3,36
	91.06.06-048 Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.час	0,67			0,0067	564,57	1,0295	3,89
	4-100-060 ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 6	чел.-ч	0,67			0,0067	501,66		3,36
	4 М								139,87
	04.3.01.07-0012 Раствор готовый отделочный тяжелый, известковый, состав 1:2,5	м3	2,2			0,022	6 175,34	1,0295	139,87
	Итого прямые затраты								844,38
	ФОТ								700,62
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.95	НР Штукатурные работы (ремонтно-строительные)	%	89		89			623,55
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.95	СП Штукатурные работы (ремонтно-строительные)	%	44		44			308,27
	Всего по позиции								1 776,20
43	ГЭСНр61-2-2	Ремонт штукатурки внутренних стен по камню известковым раствором площадью отдельных мест: на каждые следующие 10 мм толщины слоя добавлять к норме 61-2-1	100 м2			0,01			
	ИЭСК-Вн-ИД-0036-23 от 12.01.2022	Индекс-дефлятор к стоимости материалов и механизмов от 4 квартала 2022г. к кварталу окончания работ: 4 квартал 2023г. ЭМ=2,95%; МАТ=2,95%							
	1 ОТ(ЗТ)					0,2921			100,30
	1-3-3 Затраты труда рабочих (ср 3,3)		чел.-ч	29,21		0,2921	343,36		100,30
	ЭМ								1,98
	3 ОТм(ЗТм)					0,0034			1,71
	91.06.06-048 Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.час	0,34			0,0034	564,57	1,0295	1,98
	4-100-060 ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 6	чел.-ч	0,34			0,0034	501,66		1,71
	4 М								69,93
	04.3.01.07-0012 Раствор готовый отделочный тяжелый, известковый, состав 1:2,5	м3	1,1			0,011	6 175,34	1,0295	69,93
	Итого прямые затраты								173,92
	ФОТ								102,01
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.95	НР Штукатурные работы (ремонтно-строительные)	%	89		89			90,79
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.95	СП Штукатурные работы (ремонтно-строительные)	%	44		44			44,88
	Всего по позиции								309,59
44	ГЭСНр61-1-9	Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями: стен	100 м2			0,01			
	ИЭСК-Вн-ИД-0036-23 от 12.01.2022	Индекс-дефлятор к стоимости материалов и механизмов от 4 квартала 2022г. к кварталу окончания работ: 4 квартал 2023г. ЭМ=2,95%; МАТ=2,95%							
	1 ОТ(ЗТ)					0,3583			117,43
	1-2-9 Затраты труда рабочих (ср 2,9)		чел.-ч	35,83		0,3583	327,75		117,43
	ЭМ								4,14
	3 ОТм(ЗТм)					0,0094			3,47
	91.06.05-011 Погрузчики, грузоподъемность 5 т	маш.час	0,02			0,0002	1 427,42	1,0295	0,29
	4-100-040 ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,02			0,0002	373,46		0,07
	91.06.06-048 Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.час	0,21			0,0021	564,57	1,0295	1,22
	4-100-060 ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 6	чел.-ч	0,21			0,0021	501,66		1,05
	91.07.08-024 Растворосмесители передвижные, объем барабана 65 л	маш.час	0,71			0,0071	359,91	1,0295	2,63
	4-100-030 ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 3	чел.-ч	0,71			0,0071	331,65		2,35
	Итого прямые затраты								125,04
44.1	04.3.02.05-0004 Смеси штукатурные на основе гипса, быстротвердеющие, для ручного нанесения, М50	т	0,855			0,00855	13 160,25	1,0295	115,84
44.2	14.3.01.03-0001 Состав грунтовочный глубокого проникновения	кг	10,3			0,103	87,84	1,0295	9,31
	ФОТ								120,90
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.95	НР Штукатурные работы (ремонтно-строительные)	%	89		89			107,60
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.95	СП Штукатурные работы (ремонтно-строительные)	%	44		44			53,20
	Всего по позиции								410,99
45	ГЭСН15-04-006-03	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен	100 м2			0,01			
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расч.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25							
	ИЭСК-Вн-ИД-0036-23 от 12.01.2022	Индекс-дефлятор к стоимости материалов и механизмов от 4 квартала 2022г. к кварталу окончания работ: 4 квартал 2023г. ЭМ=2,95%; МАТ=2,95%							
	1 ОТ(ЗТ)					0,053475			19,97
	1-4-0 Затраты труда рабочих (ср 4)		чел.-ч	4,65	1,15	0,053475	373,46		19,97
	ЭМ								0,21
	3 ОТм(ЗТм)					0,00025			0,11
	91.06.06-048 Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.час	0,01	1,25		0,000125	564,57	1,0295	0,07
	4-100-060 ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 6	чел.-ч	0,01	1,25		0,000125	501,66		0,06
	91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.час	0,01	1,25		0,000125	1 092,93	1,0295	0,14
	4-100-040 ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,01	1,25		0,000125	429,20		0,05
	4 М								0,12
	01.7.20.08-0051 Ветошь	кг	0,1			0,001	115,23	1,0295	0,12
	Итого прямые затраты								20,41
45.1	14.3.01.03-0001 Состав грунтовочный глубокого проникновения	кг	10,3			0,103	87,84	1,0295	9,31
	ФОТ								20,06
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.15,	НР Отделочные работы	%	100	0,9	90			18,07
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25								
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.15,	СП Отделочные работы	%	49	0,85	41,65			8,36
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16								
	Всего по позиции								56,15
46	ГЭСН10-05-009-02	Облицовка стен по одинарному металлическому каркасу из направляющих и стоечных профилей гипсокартонными листами в один слой: с дверным проемом	100 м2			0,01			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586 элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 ИЗСК-Вн-ИД-0036-23 от 12.01.2022 Индекс-дефлятор к стоимости материалов и механизмов от 4 квартала 2022г. к кварталу окончания работ: 4 квартал 2023г. ЭМ=2,95%; МАТ=2,95%									
	1 ОТ(ЗТ)					0,7705			271,22
	1-3-5 Затраты труда рабочих (ср 3,5)	чел.-ч	67	1,15	0,7705		352,00		271,22
	ЭМ								8,32
	3 ОТм(ЗТм)					0,005			2,32
	91.05.05-015 Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.час	0,2	1,25	0,0025		2 052,77	1,0295	5,28
	4-100-060 ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 6	чел.-ч	0,2	1,25	0,0025		501,66		1,25
	91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.час	0,2	1,25	0,0025		1 092,93	1,0295	2,81
	4-100-040 ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,2	1,25	0,0025		429,20		1,07
	91.21.12-004 Ножницы электрические	маш.час	0,14	1,25	0,00175		126,12	1,0295	0,23
	4 М								613,31
	01.7.06.01-0043 Лента эластичная самоклеящаяся для профилей направляющих 70/30000 мм	м	116	1,16		1,16	13,77	1,0295	16,44
	01.7.06.04-0002 Лента бумажная для повышения трещиностойкости стыков ГКЛ и ГВЛ	м	118	1,18		1,18	2,70	1,0295	3,28
	01.7.06.04-0007 Лента разделительная для сопряжения потолка из ЛГК со стеной	100 м	0,8	0,008		0,008	2 452,63	1,0295	20,20
	01.7.15.07-0152 Дюбели с шурупом, размер 6х35 мм	100 шт	1,49	0,0149		0,0149	113,29	1,0295	1,74
	01.7.15.14-0044 Шурупы самонарезающий прокалывающий, для крепления гипсокартонных листов (ГКЛ, ГКЛВ, ГКЛВО) к каркасу из металлических профилей 3,5/25 мм	100 шт	19,43	0,1943		0,1943	67,81	1,0295	13,56
	07.2.06.03-0116 Профиль направляющий, стальной, оцинкованный, для монтажа гипсовых перегородок и подвесных потолков, длина 3 м, сечение 75х40х0,6 мм	м	122	1,22		1,22	112,27	1,0295	141,01
	07.2.06.03-0199 Профиль стоечный, стальной, оцинкованный, для монтажа гипсовых перегородок, длина 3 м, сечение 75х50х0,6 мм	м	234	2,34		2,34	137,64	1,0295	331,58
	11.1.03.01-0003 Бруски деревянные, размер 75х50 мм	м	37	0,37		0,37	140,83	1,0295	53,64
	14.1.06.01-0001 Смесь сухая для наружных работ мелкозернистая, гипсовая, клеевая, для приклеивания ГКЛ и минераловатных плит, ручного нанесения, прочность на сжатие 2,0 МПа, прочность сцепления с основанием 0,3 МПа, прочность на изгиб 1,0 МПа	кг	76	0,76		0,76	14,47	1,0295	11,32
	14.4.01.02-0012 Грунтовка укрепляющая, глубокого проникновения, быстросохнущая, паропроницаемая	кг	10	0,1		0,1	77,59	1,0295	7,99
	14.5.11.03-0001 Смесь сухая шпательная на основе высокопрочного гипса с полимерными добавками, крупность заполнителя не более 0,15 мм, прочность на изгиб 2,7 МПа	кг	5	0,05		0,05	89,96	1,0295	4,63
	14.5.11.03-0004 Смесь сухая шпательная на основе гипса, универсальная с полимерными добавками, крупность заполнителя не более 0,2 мм, прочность на изгиб не менее 1,0 МПа	кг	34	0,34		0,34	22,62	1,0295	7,92
	Итого прямые затраты								895,17
46.1	01.6.01.02-0006 Листы гипсокартонные ГКЛ, толщина 12,5 мм	м2	112	1,12		1,12	127,15	1,0295	146,61
	ФОТ								273,54
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.10, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25 НР Деревянные конструкции	%	108	0,9	97,2				265,88
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.10, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 СП Деревянные конструкции	%	55	0,85	46,75				127,88
	Всего по позиции								1 435,54
47	ГЭСН10-05-010-02 Облицовка стен по одинарному металлическому каркасу из направляющих и стоечных профилей гипсокартонными листами в два слоя: с дверным проемом	100 м2				0,01			
Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586 элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 ИЗСК-Вн-ИД-0036-23 от 12.01.2022 Индекс-дефлятор к стоимости материалов и механизмов от 4 квартала 2022г. к кварталу окончания работ: 4 квартал 2023г. ЭМ=2,95%; МАТ=2,95%									
	1 ОТ(ЗТ)					0,966			340,03
	1-3-5 Затраты труда рабочих (ср 3,5)	чел.-ч	84	1,15	0,966		352,00		340,03
	ЭМ								13,59
	3 ОТм(ЗТм)					0,00825			3,84
	91.05.05-015 Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.час	0,33	1,25	0,004125		2 052,77	1,0295	8,72
	4-100-060 ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 6	чел.-ч	0,33	1,25	0,004125		501,66		2,07
	91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.час	0,33	1,25	0,004125		1 092,93	1,0295	4,64
	4-100-040 ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,33	1,25	0,004125		429,20		1,77
	91.21.12-004 Ножницы электрические	маш.час	0,14	1,25	0,00175		126,12	1,0295	0,23
	4 М								602,80
	01.7.06.01-0043 Лента эластичная самоклеящаяся для профилей направляющих 70/30000 мм	м	117	1,17		1,17	13,77	1,0295	16,59
	01.7.06.04-0002 Лента бумажная для повышения трещиностойкости стыков ГКЛ и ГВЛ	м	118	1,18		1,18	2,70	1,0295	3,28
	01.7.06.04-0007 Лента разделительная для сопряжения потолка из ЛГК со стеной	100 м	0,8	0,008		0,008	2 452,63	1,0295	20,20
	01.7.15.07-0152 Дюбели с шурупом, размер 6х35 мм	100 шт	1,49	0,0149		0,0149	113,29	1,0295	1,74
	01.7.15.14-0044 Шурупы самонарезающий прокалывающий, для крепления гипсокартонных листов (ГКЛ, ГКЛВ, ГКЛВО) к каркасу из металлических профилей 3,5/25 мм	100 шт	7,9	0,079		0,079	67,81	1,0295	5,52
	01.7.15.14-0045 Шурупы самонарезающий прокалывающий, для крепления гипсокартонных листов (ГКЛ, ГКЛВ, ГКЛВО) к каркасу из металлических профилей 3,5/35 мм	100 шт	18,44	0,1844		0,1844	90,17	1,0295	17,12
	07.2.06.03-0116 Профиль направляющий, стальной, оцинкованный, для монтажа гипсовых перегородок и подвесных потолков, длина 3 м, сечение 75х40х0,6 мм	м	86	0,86		0,86	112,27	1,0295	99,40
	07.2.06.03-0199 Профиль стоечный, стальной, оцинкованный, для монтажа гипсовых перегородок, длина 3 м, сечение 75х50х0,6 мм	м	234	2,34		2,34	137,64	1,0295	331,58
	11.1.03.01-0003 Бруски деревянные, размер 75х50 мм	м	37	0,37		0,37	140,83	1,0295	53,64
	14.1.06.01-0001 Смесь сухая для наружных работ мелкозернистая, гипсовая, клеевая, для приклеивания ГКЛ и минераловатных плит, ручного нанесения, прочность на сжатие 2,0 МПа, прочность сцепления с основанием 0,3 МПа, прочность на изгиб 1,0 МПа	кг	137	1,37		1,37	14,47	1,0295	20,41
	14.4.01.02-0012 Грунтовка укрепляющая, глубокого проникновения, быстросохнущая, паропроницаемая	кг	10	0,1		0,1	77,59	1,0295	7,99
	14.5.11.03-0001 Смесь сухая шпательная на основе высокопрочного гипса с полимерными добавками, крупность заполнителя не более 0,15 мм, прочность на изгиб 2,7 МПа	кг	10	0,1		0,1	89,96	1,0295	9,26
	14.5.11.03-0004 Смесь сухая шпательная на основе гипса, универсальная с полимерными добавками, крупность заполнителя не более 0,2 мм, прочность на изгиб не менее 1,0 МПа	кг	69	0,69		0,69	22,62	1,0295	16,07
	Итого прямые затраты								960,26
47.1	01.6.01.02-0006 Листы гипсокартонные ГКЛ, толщина 12,5 мм	м2	225	2,25		2,25	127,15	1,0295	294,53

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	ФОТ								343,87
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.10, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Деревянные конструкции	%	108	0,9	97,2			334,24
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.10, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Деревянные конструкции	%	55	0,85	46,75			160,76
		Всего по позиции							1 749,79
48	ГЭСН10-05-012-01	Облицовка стен глухих (без проемов) по металлическому одинарному каркасу гипсокартонными листами	100 м2			0,01			
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расч.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25							
	ИЭСК-Вн-ИД-0036-23 от 12.01.2022	Индекс-дефлятор к стоимости материалов и механизмов от 4 квартала 2022г. к кварталу окончания работ: 4 квартал 2023г. ЭМ=2,95%; МАТ=2,95%							
	1 ОТ(ЗТ)					0,928855			322,81
	1-3-4 Затраты труда рабочих (ср 3,4)		чел.-ч	80,77	1,15	0,928855	347,54		322,81
	ЭМ								0,68
	3 ОТм(ЗТм)					0,00175			0,58
	91.06.06-045	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 15 м	маш.час	0,14	1,25	0,00175	380,04	1,0295	0,68
	4-100-030	ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 3	чел.-ч	0,14	1,25	0,00175	331,65		0,58
	4 М								274,68
	01.7.06.01-0042	Лента эластичная самоклеящаяся для профилей направляющих 50/30000 мм	м	93,81		0,9381	9,82	1,0295	9,48
	01.7.06.04-0002	Лента бумажная для повышения трещиностойкости стыков ГКЛ и ГВЛ	м	130		1,3	2,70	1,0295	3,61
	01.7.06.04-0007	Лента разделительная для сопряжения потолка из ЛГК со стеной	100 м	0,3333		0,003333	2 452,63	1,0295	8,42
	01.7.15.07-0152	Дюбели с шурупом, размер 6х35 мм	100 шт	3,53		0,0353	113,29	1,0295	4,12
	01.7.15.14-0042	Шурупы самонарезающий прокалывающий, для крепления металлических профилей или листовых деталей 3,5/9,5 мм	100 шт	4,29		0,0429	56,41	1,0295	2,49
	01.7.15.14-0044	Шурупы самонарезающий прокалывающий, для крепления гипсокартонных листов (ГКЛ, ГКЛВ, ГКЛВО) к каркасу из металлических профилей 3,5/25 мм	100 шт	16,67		0,1667	67,81	1,0295	11,64
	07.2.06.03-0119	Профиль направляющий, стальной, оцинкованный, для монтажа гипсовых перегородок и подвесных потолков, длина 3 м, сечение 28х27х0,6 мм	м	80,95		0,8095	54,45	1,0295	45,38
	07.2.06.03-0155	Профиль направляющий, стальной, оцинкованный, для монтажа гипсовых перегородок и подвесных потолков, длина 3 м, сечение 60х27х0,6 мм	м	171,83		1,7183	88,63	1,0295	156,79
	07.2.06.04-0076	Подвес прямой, стальной, оцинкованный, для закрепления (подвески) потолочных профилей к несущим конструкциям	100 шт	2,14		0,0214	682,15	1,0295	15,03
	07.2.06.05-0017	Соединитель профиля одноуровневый потолочный	100 шт	0,36		0,0036	2 055,50	1,0295	7,62
	14.4.01.02-0012	Грунтовка укрепляющая, глубокого проникновения, быстросохнущая, лапропроницаемая	кг	0,57		0,0057	77,59	1,0295	0,46
	14.5.11.03-0004	Смесь сухая шпательная на основе гипса, универсальная с полимерными добавками, крупность заполнителя не более 0,2 мм, прочность на изгиб не менее 1,0 МПа	кг	41,4		0,414	22,62	1,0295	9,64
		Итого прямые затраты							598,75
48.1	01.6.01.02-0006	Листы гипсокартонные ГКЛ, толщина 12,5 мм	м2	105		1,05	127,15	1,0295	137,45
	ФОТ								323,39
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.10, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Деревянные конструкции	%	108	0,9	97,2			314,34
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.10, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Деревянные конструкции	%	55	0,85	46,75			151,18
		Всего по позиции							1 201,72
49	ГЭСН15-02-024-05	Облицовка стен листами сухой штукатурки при отделке под окраску и оклейку обоями с креплением на пристенный металлический каркас	100 м2			0,01			
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расч.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25							
	ИЭСК-Вн-ИД-0036-23 от 12.01.2022	Индекс-дефлятор к стоимости материалов и механизмов от 4 квартала 2022г. к кварталу окончания работ: 4 квартал 2023г. ЭМ=2,95%; МАТ=2,95%							
	1 ОТ(ЗТ)					1,01545			361,68
	1-3-6 Затраты труда рабочих (ср 3,6)		чел.-ч	88,3	1,15	1,01545	356,18		361,68
	ЭМ								12,12
	3 ОТм(ЗТм)					0,02075			7,83
	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.час	0,21	1,25	0,002625	564,57	1,0295	1,53
	4-100-060	ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 6	чел.-ч	0,21	1,25	0,002625	501,66		1,32
	91.07.08-024	Растворосмесители передвижные, объем барабана 65 л	маш.час	1,04	1,25	0,013	359,91	1,0295	4,82
	4-100-030	ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 3	чел.-ч	1,04	1,25	0,013	331,65		4,31
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.час	0,41	1,25	0,005125	1 092,93	1,0295	5,77
	4-100-040	ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,41	1,25	0,005125	429,20		2,20
	4 М								29,69
	01.7.06.14-0041	Лента тканевая с липким слоем	10 м	21		0,21	62,84	1,0295	13,59
	01.7.15.04-0058	Винты самонарезающие СМ1-35	т	0,007		0,00007	223 397,49	1,0295	16,10
		Итого прямые затраты							411,32
49.1	01.6.01.02-0006	Листы гипсокартонные ГКЛ, толщина 12,5 мм	м2	105		1,05	127,15	1,0295	137,45
49.2	04.3.02 09-0102	Смеси сухие водостойкие для затирки межплиточных швов шириной 1-6 мм (различная цветовая гамма)	т	0,0276		0,000276	77 447,51	1,0295	22,01
	ФОТ								369,51
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.15, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Отделочные работы	%	100	0,9	90			332,56
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.15, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Отделочные работы	%	49	0,85	41,65			153,90
		Всего по позиции							1 057,24
50	ГЭСН10-05-001-02	Устройство перегородок из гипсокартонных листов (ГКЛ) с одинарным металлическим каркасом и однослойной обшивкой с обеих сторон: с одним дверным проемом	100 м2			0,01			
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расч.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25							
	ИЭСК-Вн-ИД-0036-23 от 12.01.2022	Индекс-дефлятор к стоимости материалов и механизмов от 4 квартала 2022г. к кварталу окончания работ: 4 квартал 2023г. ЭМ=2,95%; МАТ=2,95%							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		1 ОТ(ЗТ)				1,1845			416,94
		1-3-5 Затраты труда рабочих (ср 3,5)	чел.-ч	103	1,15	1,1845	352,00		416,94
		ЭМ							14,44
		3 ОТм(ЗТм)				0,0075			3,56
		91.05.05-015 Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.час	0,38	1,25	0,00475	2 052,77	1,0295	10,04
		4-100-060 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6	чел.-ч	0,38	1,25	0,00475	501,66		2,38
		91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.час	0,22	1,25	0,00275	1 092,93	1,0295	3,09
		4-100-040 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,22	1,25	0,00275	429,20		1,18
		91.21.12-004 Ножицы электрические	маш.час	0,81	1,25	0,010125	126,12	1,0295	1,31
		4 М							620,59
		01.7.06.01-0042 Лента эластичная самоклеящаяся для профилей направляющих 50/30000 мм	м	117		1,17	9,82	1,0295	11,83
		01.7.06.04-0002 Лента бумажная для повышения трещиностойкости стыков ГКЛ и ГВЛ	м	177		1,77	2,70	1,0295	4,92
		01.7.06.04-0007 Лента разделительная для сопряжения потолка из ЛГК со стеной	100 м	1,62		0,0162	2 452,63	1,0295	40,90
		01.7.15.07-0082 Дюбель-гвозди, размер 6х39 мм	100 шт	0,7		0,007	112,82	1,0295	0,81
		01.7.15.07-0152 Дюбели с шурупом, размер 6х35 мм	100 шт	1,63		0,0163	113,29	1,0295	1,90
		01.7.15.14-0044 Шурупы самонарезающий прокалывающий, для крепления гипсокартонных листов (ГКЛ, ГКЛВ, ГКЛВО) к каркасу из металлических профилей 3,5/25 мм	100 шт	37,88		0,3788	67,81	1,0295	26,44
		07.2.06.03-0112 Профиль направляющий, стальной, оцинкованный, для монтажа гипсовых перегородок и подвесных потолков, длина 3 м, сечение 50х40х0,6 мм	м	158		1,58	92,03	1,0295	149,70
		07.2.06.03-0195 Профиль стоечный, стальной, оцинкованный, для монтажа гипсовых перегородок, длина 3 м, сечение 50х50х0,6 мм	м	254		2,54	111,60	1,0295	291,83
		07.2.06.04-0011 Верхний уголок для крепления несущих элементов двери 100х123 мм	100 шт	0,14		0,0014	5 994,17	1,0295	8,64
		07.2.06.04-0061 Нижний уголок для крепления несущих элементов двери 100х123 мм	100 шт	0,14		0,0014	5 994,17	1,0295	8,64
		11.1.03.01-0001 Брусочки деревянные, размер 50х50 мм	м3	0,0975		0,000975	31 687,87	1,0295	31,81
		14.4.01.02-0012 Грунтовка укрепляющая, глубокого проникновения, быстросохнущая, паропроницаемая	кг	20		0,2	77,59	1,0295	15,98
		14.5.11.03-0001 Смесь сухая шпательная на основе высокопрочного гипса с полимерными добавками, крупность заполнителя не более 0,15 мм, прочность на изгиб 2,7 МПа	кг	10		0,1	89,96	1,0295	9,26
		14.5.11.03-0004 Смесь сухая шпательная на основе гипса, универсальная с полимерными добавками, крупность заполнителя не более 0,2 мм, прочность на изгиб не менее 1,0 МПа	кг	77		0,77	22,62	1,0295	17,93
		Итого прямые затраты							1 055,53
50.1		01.6.01.02-0006 Листы гипсокартонные ГКЛ, толщина 12,5 мм	м2	226		2,26	127,15	1,0295	295,84
50.2		12.2.05.10-1006 Плиты минераловатные, толщина 50 мм	м2	103		1,03	237,90	1,0295	252,27
		ФОТ							420,50
		Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.10, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	%	108	0,9	97,2			408,73
		Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.10, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	%	55	0,85	46,75			196,58
		Всего по позиции							2 208,95
51	ГЭСН15-04-027-01 применительно	Третья шпатлевка при высококачественной окраске по дереву: стен	100 м2			0,01			
		Приказ от 04.08.2020 № При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расч.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25							
		ИЗСК-Вн-ИД-0036-23 от 12.01.2022 Индекс-дефлятор к стоимости материалов и механизмов от 4 квартала 2022г. к кварталу окончания работ: 4 квартал 2023г. ЭМ=2,95%; МАТ=2,95%							
		1 ОТ(ЗТ)				0,12535			46,25
		1-3-9 Затраты труда рабочих (ср 3,9)	чел.-ч	10,9	1,15	0,12535	369,00		46,25
		ЭМ							0,35
		3 ОТм(ЗТм)				0,000375			0,17
		91.06.06-046 Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.час	0,01	1,25	0,000125	564,57	1,0295	0,07
		4-100-060 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6	чел.-ч	0,01	1,25	0,000125	501,66		0,06
		91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.час	0,02	1,25	0,00025	1 092,93	1,0295	0,28
		4-100-040 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,02	1,25	0,00025	429,20		0,11
		4 М							31,93
		01.7.17.11-0011 Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25	м2	3		0,03	880,41	1,0295	27,19
		01.7.20.08-0051 Ветошь	кг	0,1		0,001	115,23	1,0295	0,12
		14.5.11.01-0003 Шпатлевка масляно-клеевая	т	0,016		0,00016	28 058,01	1,0295	4,62
		Итого прямые затраты							78,70
		ФОТ							46,42
		Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.15, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	%	100	0,9	90			41,78
		Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.15, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	%	49	0,85	41,65			19,33
		Всего по позиции							139,81
52	ГЭСНр62-32-2	Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей труб: стальных за 2 раза	100 м2			0,01			
		ИЗСК-Вн-ИД-0036-23 от 12.01.2022 Индекс-дефлятор к стоимости материалов и механизмов от 4 квартала 2022г. к кварталу окончания работ: 4 квартал 2023г. ЭМ=2,95%; МАТ=2,95%							
		1 ОТ(ЗТ)				0,741			232,33
		1-2-4 Затраты труда рабочих (ср 2,4)	чел.-ч	74,1		0,741	313,54		232,33
		ЭМ							0,11
		3 ОТм(ЗТм)				0,0001			0,04
		91 14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.час	0,01		0,0001	1 092,93	1,0295	0,11
		4-100-040 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,01		0,0001	429,20		0,04
		4 М							13,40
		01.7.20.08-0051 Ветошь	кг	0,1		0,001	115,23	1,0295	0,12
		14.5.05.01-0012 Олифа комбинированная для разведения масляных густотертых красок и для внешних работ по деревянным поверхностям	т	0,0089		0,000089	144 904,55	1,0295	13,28
		Итого прямые затраты							245,88
52 1		14.4.02.04-0111 Краска для внутренних работ МА-025, выбор цвета	т	0,0161		0,000161	110 797,80	1,0295	18,36
		ФОТ							232,37

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.96	НР Малярные работы (ремонтно-строительные)	%	90		90			209,13
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.96	СП Малярные работы (ремонтно-строительные)	%	46		46			106,89
		Всего по позиции							580,26
53	ГЭСНр62-7-5	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных стен: за два раза с расчисткой старой краски свыше 10 до 35%	100 м2			0,01			
	ИЗСК-Вн-ИД-0036-23 от 12.01.2022	Индекс-дефлятор к стоимости материалов и механизмов от 4 квартала 2022г. к кварталу окончания работ: 4 квартал 2023г. ЭМ=2,95%; МАТ=2,95%							
	1 ОТ(ЗТ)					0,5119			171,49
	1-3-1 Затраты труда рабочих (ср 3,1)		чел.-ч	51,19		0,5119	335,00		171,49
	ЭМ								1,26
	3 ОТм(ЗТм)					0,0016			0,76
	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.час	0,1		0,001	564,57	1,0295	0,58
	4-100-060	ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 6	чел.-ч	0,1		0,001	501,66		0,50
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.час	0,06		0,0006	1 092,93	1,0295	0,68
	4-100-040	ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,06		0,0006	429,20		0,26
	4 М								30,44
	01.7.17.11-0011	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25	м2	1,1		0,011	880,41	1,0295	9,97
	01.7.20.08-0051	Ветошь	кг	0,18		0,0018	115,23	1,0295	0,21
	14.5.05.01-0012	Олифа комбинированная для разведения масляных густотертых красок и для внешних работ по деревянным поверхностям	т	0,0057		0,000057	144 904,55	1,0295	8,50
	14.5.11.01-0001	Шпатлевка клеевая	т	0,0409		0,000409	27 925,21	1,0295	11,76
		Итого прямые затраты							203,95
53.1	14.4.02.04-0111	Краска для внутренних работ МА-025, выбор цвета	т	0,0211		0,000211	110 797,80	1,0295	24,07
	ФОТ								172,25
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.96	НР Малярные работы (ремонтно-строительные)	%	90		90			155,03
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.96	СП Малярные работы (ремонтно-строительные)	%	46		46			79,24
		Всего по позиции							462,29
54	ГЭСН15-06-001-01	Оклейка обоями стен по монолитной штукатурке и бетону: простыми и средней плотности	100 м2			0,01			
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расч.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25							
	ИЗСК-Вн-ИД-0036-23 от 12.01.2022	Индекс-дефлятор к стоимости материалов и механизмов от 4 квартала 2022г. к кварталу окончания работ: 4 квартал 2023г. ЭМ=2,95%; МАТ=2,95%							
	1 ОТ(ЗТ)					0,34845			119,64
	1-3-3 Затраты труда рабочих (ср 3,3)		чел.-ч	30,3	1,15	0,34845	343,36		119,64
	ЭМ								0,21
	3 ОТм(ЗТм)					0,00025			0,11
	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.час	0,01	1,25	0,000125	564,57	1,0295	0,07
	4-100-060	ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 6	чел.-ч	0,01	1,25	0,000125	501,66		0,06
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.час	0,01	1,25	0,000125	1 092,93	1,0295	0,14
	4-100-040	ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,01	1,25	0,000125	429,20		0,05
	4 М								23,45
	01.7.02.10-0005	Бумага ролевая	т	0,0071		0,000071	47 981,65	1,0295	3,51
	01.7.20.08-0051	Ветошь	кг	0,01		0,0001	115,23	1,0295	0,01
	14.1.03.02-0013	Клей для обоев: QUELYD-EXPRESS	кг	2		0,02	874,34	1,0295	18,00
	14.5.11.01-0001	Шпатлевка клеевая	т	0,0067		0,000067	27 925,21	1,0295	1,93
		Итого прямые затраты							143,41
54.1	01.6.02.01-0025	Обои обыкновенного качества	100 м2	1,13		0,0113	9 660,52	1,0295	112,38
	ФОТ								119,75
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.15,	НР Отделочные работы	%	100	0,9	90			107,78
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25								
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.15,	СП Отделочные работы	%	49	0,85	41,65			49,88
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16								
		Всего по позиции							413,45
55	ГЭСН15-04-006-04 применительно	Окраска обоев водно-дисперсионными акриловыми составами на 2 раза	100 м2			0,01			
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расч.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25							
	ИЗСК-Вн-ИД-0036-23 от 12.01.2022	Индекс-дефлятор к стоимости материалов и механизмов от 4 квартала 2022г. к кварталу окончания работ: 4 квартал 2023г. ЭМ=2,95%; МАТ=2,95%							
	1 ОТ(ЗТ)					0,18768			70,09
	1-4-0 Затраты труда рабочих (ср 4)		чел.-ч	16,32	1,15	0,18768	373,46		70,09
	ЭМ								0,35
	3 ОТм(ЗТм)					0,000375			0,17
	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.час	0,01	1,25	0,000125	564,57	1,0295	0,07
	4-100-060	ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 6	чел.-ч	0,01	1,25	0,000125	501,66		0,06
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.час	0,02	1,25	0,00025	1 092,93	1,0295	0,28
	4-100-040	ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,02	1,25	0,00025	429,20		0,11
	4 М								0,24
	01.7.20.08-0051	Ветошь	кг	0,2		0,002	115,23	1,0295	0,24
		Итого прямые затраты							70,85
55.1	14.3.02.03-0001	Краска водно-дисперсионная поливинилацетатная ВД-ВА-17 белая	т	0,0474		0,000474	67 395,02	1,0295	32,89
	ФОТ								70,26
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.15,	НР Отделочные работы	%	100	0,9	90			63,23
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25								
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.15,	СП Отделочные работы	%	49	0,85	41,65			29,26
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16								
		Всего по позиции							196,23
56	14.4.02.09-1006 4 кв.2022	Краска-колер	кг			1	393,55	1,0295	405,16
	ИЗСК-Вн-ИД-0036-23 от 12.01.2022	Индекс-дефлятор к стоимости материалов и механизмов от 4 квартала 2022г. к кварталу окончания работ: 4 квартал 2023г. ЭМ=2,95%; МАТ=2,95%							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по позиции									405,16
57	ГЭСН15-07-015-01 применительно Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586 ИЗСК-Вн-ИД-0036-23 от 12.01.2022	Монтаж системы защиты стен и углов: доска-отбойник цельнопластиковая по стенам из кирпича и бетона При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 Индекс-дефлятор к стоимости материалов и механизмов от 4 квартала 2022г. к кварталу окончания работ: 4 квартал 2023г. ЭМ=2,95%; МАТ=2,95%	10 м			0,1			
		1 ОТ(ЗТ)				0,2093			72,74
		1-3-4 Затраты труда рабочих (ср 3,4)	чел.-ч	1,82	1,15	0,2093	347,54		72,74
		ЭМ							1,41
		3 ОТм(ЗТм)				0,00125			0,54
		91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.час	0,01	1,25	0,00125	1 092,93	1,0295	1,41
		4-100-040 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,01	1,25	0,00125	429,20		0,54
		4 М							21,12
		01.7.15.07-0081 Дюбель-гвозди	кг	0,35		0,035	586,00	1,0295	21,12
		Итого прямые затраты							95,81
		ФОТ							73,28
		Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.15, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Отделочные работы	%	100	0,9	90		65,95
		Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.15, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Отделочные работы	%	49	0,85	41,65		30,52
Всего по позиции									192,28
58	11.2.09.07-0002 4 квартал 2021 г. с Инд-дефл от 4 кв 21 в 4 кв 22	Плиты древесностружечные облицованные с одной декоративной стороной, толщина 16 мм Цена=820,22*1,0215 ИЗСК-Вн-ИД-0036-23 от 12.01.2022	м2			1	837,85	1,0295	862,57
Всего по позиции									862,57
59	ГЭСН15-01-019-05	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей: по кирпичу и бетону Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586 ИЗСК-Вн-ИД-0036-23 от 12.01.2022	100 м2			0,01			
		1 ОТ(ЗТ)				1,32549			472,11
		1-3-6 Затраты труда рабочих (ср 3,6)	чел.-ч	115,26	1,15	1,32549	356,18		472,11
		ЭМ							9,45
		3 ОТм(ЗТм)				0,020625			7,45
		91.06.05-011 Погрузчики, грузоподъемность 5 т	маш.час	0,08	1,25	0,001	1 427,42	1,0295	1,47
		4-100-040 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,08	1,25	0,001	373,46		0,37
		91.06.06-048 Подъемники одномаховые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.час	0,27	1,25	0,003375	564,57	1,0295	1,96
		4-100-060 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6	чел.-ч	0,27	1,25	0,003375	501,66		1,69
		91.07.08-024 Растворосмесители передвижные, объем барабана 65 л	маш.час	1,3	1,25	0,01625	359,91	1,0295	6,02
		4-100-030 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3	чел.-ч	1,3	1,25	0,01625	331,65		5,39
		4 М							0,59
		01.7.20.08-0051 Ветошь	кг	0,5		0,005	115,23	1,0295	0,59
		Итого прямые затраты							489,60
59.1		04.3.02.09-0102 Смеси сухие водостойкие для затирки межплиточных швов шириной 1-6 мм (различная цветовая гамма)	т	0,05		0,0005	77 447,51	1,0295	39,87
59.2		06.2.05.04-0011 Плитки карнизные, глазурованные, гладкие	м2	100		1	941,83	1,0295	969,61
59.3		14.1.06.02-0004 Клей для плиток Ветонит "KL FIX" (сухая смесь)	т	0,375		0,00375	18 370,17	1,0295	70,92
		ФОТ							479,56
		Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.15, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Отделочные работы	%	100	0,9	90		431,60
		Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.15, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Отделочные работы	%	49	0,85	41,65		199,74
Всего по позиции									2 201,34
60	ГЭСН10-01-036-01	Установка уголков ПВХ на клее Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586 ИЗСК-Вн-ИД-0036-23 от 12.01.2022	100 м			0,01			
		1 ОТ(ЗТ)				0,07705			25,55
		1-3-0 Затраты труда рабочих (ср 3)	чел.-ч	6,7	1,15	0,07705	331,65		25,55
		4 М							5,16
		14.1.04.02-0011 Клей резиновый № 88-Н	кг	0,8		0,008	626,75	1,0295	5,16
		Итого прямые затраты							30,71
		ФОТ							25,55
		Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.10, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Деревянные конструкции	%	108	0,9	97,2		24,83
		Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.10, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Деревянные конструкции	%	55	0,85	46,75		11,94
Всего по позиции									67,48
61	11.3.03.13-0047 4 кв.2022	Уголок из ПВХ, размер 40x40 мм ИЗСК-Вн-ИД-0036-23 от 12.01.2022	10 м			0,1	429,43	1,0295	44,21
Всего по позиции									44,21
62	11.3.03.13-0043 4 кв.2022	Уголок из ПВХ, размер 20x20 мм ИЗСК-Вн-ИД-0036-23 от 12.01.2022	10 м			0,1	193,15	1,0295	19,88
Всего по позиции									19,88

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
63	ГЭСН17-01-010-01 ИЭСК-Вн-ИД-0036-23 от 12.01.2022	Установка люков сантехнических (ревизионных): с креплением саморезами Индекс-дефлятор к стоимости материалов и механизмов от 4 квартала 2022г. к кварталу окончания работ: 4 квартал 2023г. ЭМ=2,95%; МАТ=2,95%	100 шт			0,01			
	1 ОТ(ЗТ)					0,2163			71,74
	1-3-0 Затраты труда рабочих (ср 3)		чел.-ч	21,63		0,2163	331,65		71,74
	ЭМ								1,70
	3 ОТм(ЗТм)					0,0016			0,70
	91.06.06-048 Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.час	0,02			0,0002	564,57	1,0295	0,12
	4-100-060 ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 6	чел.-ч	0,02			0,0002	501,66		0,10
	91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.час	0,14			0,0014	1 092,93	1,0295	1,58
	4-100-040 ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,14			0,0014	429,20		0,60
	4 М								196,32
	01.7.15.14-1054 Шурупы-саморезы с потайной головкой, наконечник сверло, оцинкованные 4,2x60 мм	100 шт	4,04			0,0404	111,20	1,0295	4,63
	14.5.01.07-1000 Герметик клей силиконовый	л	7,14			0,0714	2 607,82	1,0295	191,69
	Итого прямые затраты								270,46
	ФОТ								72,44
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.16, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)	%	121	0,9	108,9			78,89
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.16, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)	%	72	0,85	61,2			44,33
	Всего по позиции								393,68
64	ТЦ 59.1.07.02_77_7722753 969_07.02.2023_02 КА п.1.3/Протокол 1-23 от 16.02.23 п.1	Люк ревизионный открытого типа пластик цвет белый 20x40 см Индекс-дефлятор к стоимости материалов и механизмов от 4 квартала 2022г. к кварталу окончания работ: 4 квартал 2023г. ЭМ=2,95%; МАТ=2,95%	шт			1	747,50	1,0295	769,55
	Всего по позиции								769,55
65	ГЭСН15-04-025-08 Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586 ИЭСК-Вн-ИД-0036-23 от 12.01.2022	Улучшенная окраска масляными составами по штукатурке: стен При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к раск.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 Индекс-дефлятор к стоимости материалов и механизмов от 4 квартала 2022г. к кварталу окончания работ: 4 квартал 2023г. ЭМ=2,95%; МАТ=2,95%	100 м2			0,01			
	1 ОТ(ЗТ)					0,5382			189,45
	1-3-5 Затраты труда рабочих (ср 3,5)	чел.-ч	46,8	1,15		0,5382	352,00		189,45
	ЭМ								1,62
	3 ОТм(ЗТм)					0,0015			0,65
	91.06.06-048 Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.час	0,01	1,25		0,000125	564,57	1,0295	0,07
	4-100-060 ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 6	чел.-ч	0,01	1,25		0,000125	501,66		0,06
	91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.час	0,11	1,25		0,001375	1 092,93	1,0295	1,55
	4-100-040 ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,11	1,25		0,001375	429,20		0,59
	4 М								58,17
	01.7.17.11-0011 Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25	м2	0,84			0,0084	880,41	1,0295	7,61
	01.7.20.08-0051 Ветошь	кг	0,31			0,0031	115,23	1,0295	0,37
	02.4.03.02-0001 Щебень пористый из металлургического шлака М 600, фракция 5-10 мм	м3	0,0024			0,000024	696,69	1,0295	0,02
	14.4.01.04-0003 Грунтовка масляная готовая к применению	т	0,0075			0,000075	292 584,87	1,0295	22,59
	14.5.05.01-0002 Олифа для улучшенной окраски (10% натуральной, 90% комбинированной)	т	0,0113			0,000113	111 121,29	1,0295	12,93
	14.5.11.01-0003 Шпатлевка масляно-клеевая	т	0,0507			0,000507	28 058,01	1,0295	14,65
	Итого прямые затраты								249,89
65.1	14.4.02.04-0111 Краска для внутренних работ МА-025, выбор цвета	т	0,01837			0,0001837	110 797,80	1,0295	20,95
	ФОТ								190,10
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.15, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Отделочные работы	%	100	0,9	90			171,09
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.15, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Отделочные работы	%	49	0,85	41,65			79,18
	Всего по позиции								521,11
66	ГЭСН10-01-059-01 применительно Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586 ИЭСК-Вн-ИД-0036-23 от 12.01.2022	Установка штучных изделий // Установка жалюзи При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к раск.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 Индекс-дефлятор к стоимости материалов и механизмов от 4 квартала 2022г. к кварталу окончания работ: 4 квартал 2023г. ЭМ=2,95%; МАТ=2,95%	100 шт			0,01			
	1 ОТ(ЗТ)					0,77855			241,93
	1-2-3 Затраты труда рабочих (ср 2,3)	чел.-ч	67,7	1,15		0,77855	310,75		241,93
	ЭМ								47,31
	3 ОТм(ЗТм)					0,0525			24,10
	91.06.06-048 Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.час	1,73	1,25		0,021625	564,57	1,0295	12,57
	4-100-060 ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 6	чел.-ч	1,73	1,25		0,021625	501,66		10,85
	91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.час	2,47	1,25		0,030875	1 092,93	1,0295	34,74
	4-100-040 ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	2,47	1,25		0,030875	429,20		13,25
	Итого прямые затраты								313,34
	ФОТ								266,03
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.10, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Деревянные конструкции	%	108	0,9	97,2			258,58
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.10, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Деревянные конструкции	%	55	0,85	46,75			124,37
	Всего по позиции								696,29
67	ГЭСН20-02-002-08 ИЭСК-Вн-ИД-0036-23 от 12.01.2022	Установка пластиковых вентиляционных решеток площадью в свету до 0,05 м2 Индекс-дефлятор к стоимости материалов и механизмов от 4 квартала 2022г. к кварталу окончания работ: 4 квартал 2023г. ЭМ=2,95%; МАТ=2,95%	100 шт			0,01			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		1 ОТ(ЗТ)				0,248			82,25
		1-3-0 Затраты труда рабочих (ср 3)	чел.-ч	24,8		0,248	331,65		82,25
		ЭМ							0,25
		3 ОТм(ЗТм)				0,00023			0,11
		91.06.06-048 Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.час	0,003		0,00003	564,57	1,0295	0,02
		4-100-060 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6	чел.-ч	0,003		0,00003	501,66		0,02
		91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.час	0,02		0,0002	1 092,93	1,0295	0,23
		4-100-040 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,02		0,0002	429,20		0,09
		4 М							61,81
		01.7.15.07-0152 Дюбели с шурупом, размер бх35 мм	100 шт	4,04		0,0404	113,29	1,0295	4,71
		14.5.01.07-1000 Герметик клей силиконовый	л	2,1267		0,021267	2 607,82	1,0295	57,10
		Итого прямые затраты							144,42
		ФОТ							82,36
		Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.16, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование (трубопроводы, водопровод, Приказ № 812/пр от воздуха)	%	121	0,9	108,9			89,69
		21.12.2020 п.25							
		Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.16, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование (трубопроводы, водопровод, Приказ № 774/пр от воздуха)	%	72	0,85	61,2			50,40
		11.12.2020 п.16							
		Всего по позиции							284,51
68	ТЦ_59.1.11.03_77_7722753 969_08.02.2023_02 КА п.2.1/Протокол 1-23 от 16.02.23 п.2 ИЭСК-Вн-ИД-0036-23 от 12.01.2022	Решетка вентиляционная	шт			1	87,50	1,0295	90,08
		Индекс-дефлятор к стоимости материалов и механизмов от 4 квартала 2022г. к кварталу окончания работ: 4 квартал 2023г. ЭМ=2,95%; МАТ=2,95%							
		Всего по позиции							90,08
69	ГЭСНр69-2-1	Сверление отверстий: в кирпичных стенах электроперфоратором диаметром до 20 мм, толщина стен 0,5 кирпича	100 отверстий			0,01			
		1 ОТ(ЗТ)				0,0536			17,78
		1-3-0 Затраты труда рабочих (ср 3)	чел.-ч	5,36		0,0536	331,65		17,78
		Итого прямые затраты							17,78
		ФОТ							17,78
		Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.103	%	92		92			16,36
		Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.103	%	44		44			7,82
		Всего по позиции							41,96
70	ГЭСНр69-2-2	Сверление отверстий: на каждые 0,5 кирпича толщины стен добавлять к норме 69-2-1	100 отверстий			0,01			
		1 ОТ(ЗТ)				0,0528			17,51
		1-3-0 Затраты труда рабочих (ср 3)	чел.-ч	5,28		0,0528	331,65		17,51
		Итого прямые затраты							17,51
		ФОТ							17,51
		Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.103	%	92		92			16,11
		Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.103	%	44		44			7,70
		Всего по позиции							41,32
71	ГЭСНр69-2-3	Сверление отверстий: на каждые 10 мм диаметра свыше 20 мм добавлять к норме 69-2-1	100 отверстий			0,01			
		1 ОТ(ЗТ)				0,0631			20,93
		1-3-0 Затраты труда рабочих (ср 3)	чел.-ч	6,31		0,0631	331,65		20,93
		Итого прямые затраты							20,93
		ФОТ							20,93
		Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.103	%	92		92			19,26
		Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.103	%	44		44			9,21
		Всего по позиции							49,40
72	ГЭСНр69-2-4	Сверление отверстий: в деревянных конструкциях электродрелью диаметром до 10 мм глубиной до 20 см	100 отверстий			0,01			
		1 ОТ(ЗТ)				0,105			34,82
		1-3-0 Затраты труда рабочих (ср 3)	чел.-ч	10,5		0,105	331,65		34,82
		Итого прямые затраты							34,82
		ФОТ							34,82
		Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.103	%	92		92			32,03
		Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.103	%	44		44			15,32
		Всего по позиции							82,17
73	ГЭСНр69-2-6	Сверление отверстий: на каждые 10 мм диаметра свыше 10 мм добавлять к норме 69-2-4	100 отверстий			0,01			
		1 ОТ(ЗТ)				0,0368			12,20
		1-3-0 Затраты труда рабочих (ср 3)	чел.-ч	3,68		0,0368	331,65		12,20
		Итого прямые затраты							12,20
		ФОТ							12,20
		Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.103	%	92		92			11,22
		Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.103	%	44		44			5,37
		Всего по позиции							28,79
74	ГЭСНр66-24-3	Разборка тепловой изоляции: из ваты стеклянной	100 м2			0,01			
		1 ОТ(ЗТ)				0,193			62,18
		1-2-7 Затраты труда рабочих (ср 2,7)	чел.-ч	19,3		0,193	322,18		62,18
		Итого прямые затраты							62,18
		ФОТ							62,18
		Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.100.1	%	89		89			55,34
		Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.100.1	%	44		44			27,36
		Всего по позиции							144,88

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
75	ГЭСН15-02-019-03	Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм: стен	100 м2			0,01			
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к раск.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25							
	ИЗСК-Вн-ИД-0036-23 от 12.01.2022	Индекс-дефлятор к стоимости материалов и механизмов от 4 квартала 2022г. к кварталу окончания работ: 4 квартал 2023г. ЭМ=2,95%; МАТ=2,95%							
	1 ОТ(ЗТ)					0,373635			123,92
	1-3-0 Затраты труда рабочих (ср 3)		чел.-ч	32,49	1,15	0,373635	331,65		123,92
	ЭМ								5,14
	3 ОТм(ЗТм)					0,011625			4,31
	91.06.05-011 Погрузчики, грузоподъемность 5 т		маш.час	0,02	1,25	0,00025	1 427,42	1,0295	0,37
	4-100-040 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4		чел.-ч	0,02	1,25	0,00025	373,46		0,09
	91.06.06-048 Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м		маш.час	0,21	1,25	0,002625	564,57	1,0295	1,53
	4-100-060 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6		чел.-ч	0,21	1,25	0,002625	501,66		1,32
	91.07.08-024 Растворосмесители передвижные, объем барабана 65 л		маш.час	0,7	1,25	0,00875	359,91	1,0295	3,24
	4-100-030 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3		чел.-ч	0,7	1,25	0,00875	331,65		2,90
	Итого прямые затраты								133,37
75.1	04.3.02.09-1015	Смеси сухие штукатурно-клеевые на цементной основе для наружных и внутренних работ, фракции 1,5 мм	кг	850		8,5	26,84	1,0295	234,87
75.2	14.3.01.03-0001	Состав грунтовоочный глубокого проникновения	кг	10,3		0,103	87,84	1,0295	9,31
	ФОТ								128,23
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.15.	НР Отделочные работы	%	100	0,9	90			115,41
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	СП Отделочные работы	%	49	0,85	41,65			53,41
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.15.								
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16								
	Всего по позиции								546,37
76	ГЭСН15-02-019-07	Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей на каждый 1 мм изменения толщины слоя добавлять или исключать к норме: 15-02-019-03	100 м2			0,01			
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к раск.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25							
	ИЗСК-Вн-ИД-0036-23 от 12.01.2022	Индекс-дефлятор к стоимости материалов и механизмов от 4 квартала 2022г. к кварталу окончания работ: 4 квартал 2023г. ЭМ=2,95%; МАТ=2,95%							
	1 ОТ(ЗТ)					0,03565			11,82
	1-3-0 Затраты труда рабочих (ср 3)		чел.-ч	3,1	1,15	0,03565	331,65		11,82
	ЭМ								0,51
	3 ОТм(ЗТм)					0,00115			0,43
	91.06.05-011 Погрузчики, грузоподъемность 5 т		маш.час	0,002	1,25	0,000025	1 427,42	1,0295	0,04
	4-100-040 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4		чел.-ч	0,002	1,25	0,000025	373,46		0,01
	91.06.06-048 Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м		маш.час	0,02	1,25	0,00025	564,57	1,0295	0,15
	4-100-060 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6		чел.-ч	0,02	1,25	0,00025	501,66		0,13
	91.07.08-024 Растворосмесители передвижные, объем барабана 65 л		маш.час	0,07	1,25	0,000875	359,91	1,0295	0,32
	4-100-030 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3		чел.-ч	0,07	1,25	0,000875	331,65		0,29
	Итого прямые затраты								12,76
76.1	04.3.02.09-1015	Смеси сухие штукатурно-клеевые на цементной основе для наружных и внутренних работ, фракции 1,5 мм	кг	85		0,85	26,84	1,0295	23,49
	ФОТ								12,25
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.15.	НР Отделочные работы	%	100	0,9	90			11,03
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	СП Отделочные работы	%	49	0,85	41,65			5,10
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.15.								
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16								
	Всего по позиции								52,38
77	ГЭСН15-04-007-01	Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная: по штукатурке стен	100 м2			0,01			
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к раск.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25							
	ИЗСК-Вн-ИД-0036-23 от 12.01.2022	Индекс-дефлятор к стоимости материалов и механизмов от 4 квартала 2022г. к кварталу окончания работ: 4 квартал 2023г. ЭМ=2,95%; МАТ=2,95%							
	1 ОТ(ЗТ)					0,50094			169,91
	1-3-2 Затраты труда рабочих (ср 3,2)		чел.-ч	43,56	1,15	0,50094	339,18		169,91
	ЭМ								2,22
	3 ОТм(ЗТм)					0,002125			0,88
	91.06.06-046 Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 25 м		маш.час	0,02	1,25	0,00025	408,20	1,0295	0,11
	4-100-030 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3		чел.-ч	0,02	1,25	0,00025	331,65		0,08
	91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т		маш.час	0,15	1,25	0,001875	1 092,93	1,0295	2,11
	4-100-040 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4		чел.-ч	0,15	1,25	0,001875	429,20		0,80
	4 М								53,76
	01.7.17.11-0011 Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25		м2	0,84		0,0084	880,41	1,0295	7,61
	01.7.20.08-0051 Ветошь		кг	0,31		0,0031	115,23	1,0295	0,37
	14.5.11.02-0101 Шпателька водно-дисперсионная		т	0,051		0,00051	87 190,28	1,0295	45,78
	Итого прямые затраты								226,77
77.1	14.3.02.03-0001	Краска водно-дисперсионная поливинилацетатная ВД-ВА-17 белая	т	0,03		0,0003	67 395,02	1,0295	20,81
77.2	14.3.01.03-0001	Состав грунтовоочный глубокого проникновения	кг	20		0,2	87,84	1,0295	18,09
	ФОТ								170,79
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.15.	НР Отделочные работы	%	100	0,9	90			153,71
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	СП Отделочные работы	%	49	0,85	41,65			71,13
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.15.								
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16								
	Всего по позиции								490,51
78	ГЭСН46-02-007-01	Кладка отдельных участков кирпичных стен и заделка проемов в кирпичных стенах при объеме кладки в одном месте: до 5 м3 (из 6/у кирпича)	м3			1			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	ИЗСК-Вн-ИД-0036-23 от 12.01.2022	Индекс-дефлятор к стоимости материалов и механизмов от 4 квартала 2022г. к кварталу окончания работ: 4 квартал 2023г. ЭМ=2,95%; МАТ=2,95%							
	1 ОТ(ЗТ)					14,63			4 631,86
	1-2-5 Затраты труда рабочих (ср 2,5)		чел.-ч	14,63		14,63	316,60		4 631,86
	ЭМ								10,60
	91.06.03-055 Лебедки электрические тяговым усилием 19,62 кН (2 т)		маш.час	0,32		0,32	32,17	1,0295	10,60
	4 М								1 359,67
	04.3.01.12-0003 Раствор кладочный, цементно-известковый, М50		м3	0,24		0,24	5 502,95	1,0295	1 359,67
	Итого прямые затраты								6 002,13
	ФОТ								4 631,86
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.40.1	НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов	%	103		103			4 770,82
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.40.1	СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов	%	59		59			2 732,80
	Всего по позиции								13 505,75
79	ГЭСНр53-20-4	Кладка отдельных участков из кирпича: внутренних стен (из б/у кирпича)	100 м3			0,01			
	ИЗСК-Вн-ИД-0036-23 от 12.01.2022	Индекс-дефлятор к стоимости материалов и механизмов от 4 квартала 2022г. к кварталу окончания работ: 4 квартал 2023г. ЭМ=2,95%; МАТ=2,95%							
	1 ОТ(ЗТ)					6,7			2 177,23
	1-2-8 Затраты труда рабочих (ср 2,8)		чел.-ч	670		6,7	324,96		2 177,23
	ЭМ								553,41
	3 ОТм(ЗТм)					0,39			195,65
	91.05.01-017 Краны башенные, грузоподъемность 8 т		маш.час	39		0,39	1 378,33	1,0295	553,41
	4-100-060 ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 6		чел.-ч	39		0,39	501,66		195,65
	4 М								1 337,01
	04.3.01.12-0003 Раствор кладочный, цементно-известковый, М50		м3	23,6		0,236	5 502,95	1,0295	1 337,01
	Итого прямые затраты								4 263,30
	ФОТ								2 372,88
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.87	НР Стены (ремонтно-строительные)	%	92		92			2 183,05
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.87	СП Стены (ремонтно-строительные)	%	52		52			1 233,90
	Всего по позиции								7 680,25
80	ГЭСН46-04-001-04	Разборка: кирпичных стен	м3			1			
	ИЗСК-Вн-ИД-0036-23 от 12.01.2022	Индекс-дефлятор к стоимости материалов и механизмов от 4 квартала 2022г. к кварталу окончания работ: 4 квартал 2023г. ЭМ=2,95%; МАТ=2,95%							
	1 ОТ(ЗТ)					7,1			2 437,86
	1-3-3 Затраты труда рабочих (ср 3,3)		чел.-ч	7,1		7,1	343,36		2 437,86
	ЭМ								300,98
	91.18.01-508 Компрессоры передвижные с электродвигателем, производительность до 5,0 м3/мин		маш.час	1,15		1,15	222,30	1,0295	263,19
	91.21.10-003 Молотки при работе от передвижных компрессорных станций отбойные пневматические		маш.час	2,3		2,3	15,96	1,0295	37,79
	Итого прямые затраты								2 738,84
	ФОТ								2 437,86
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.40.2	НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом	%	91		91			2 218,45
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.40.2	СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом	%	52		52			1 267,69
	Всего по позиции								6 224,98
Юлы									
81	ГЭСНр57-3-1	Разборка плитусов: деревянных и из пластмассовых материалов	100 м			0,01			
	1 ОТ(ЗТ)					0,0377			11,40
	1-2-0 Затраты труда рабочих (ср 2)		чел.-ч	3,77		0,0377	302,39		11,40
	Итого прямые затраты								11,40
	ФОТ								11,40
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.91	НР Полы (ремонтно-строительные)	%	89		89			10,15
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.91	СП Полы (ремонтно-строительные)	%	49		49			5,59
	Всего по позиции								27,14
82	ГЭСНр57-2-1	Разборка покрытий полов: из линолеума и релина	100 м2			0,01			
	ИЗСК-Вн-ИД-0036-23 от 12.01.2022	Индекс-дефлятор к стоимости материалов и механизмов от 4 квартала 2022г. к кварталу окончания работ: 4 квартал 2023г. ЭМ=2,95%; МАТ=2,95%							
	1 ОТ(ЗТ)					0,1139			34,44
	1-2-0 Затраты труда рабочих (ср 2)		чел.-ч	11,39		0,1139	302,39		34,44
	ЭМ								0,76
	3 ОТм(ЗТм)					0,0013			0,65
	91.06.06-048 Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м		маш.час	0,13		0,0013	564,57	1,0295	0,76
	4-100-060 ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 6		чел.-ч	0,13		0,0013	501,66		0,65
	Итого прямые затраты								35,65
	ФОТ								35,09
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.91	НР Полы (ремонтно-строительные)	%	89		89			31,23
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.91	СП Полы (ремонтно-строительные)	%	49		49			17,19
	Всего по позиции								84,27
83	ГЭСНр57-2-7 применительно	Разборка покрытий полов: из ламината	100 м2			0,01			
	ИЗСК-Вн-ИД-0036-23 от 12.01.2022	Индекс-дефлятор к стоимости материалов и механизмов от 4 квартала 2022г. к кварталу окончания работ: 4 квартал 2023г. ЭМ=2,95%; МАТ=2,95%							
	1 ОТ(ЗТ)					0,1109			33,54
	1-2-0 Затраты труда рабочих (ср 2)		чел.-ч	11,09		0,1109	302,39		33,54
	ЭМ								0,70
	3 ОТм(ЗТм)					0,0012			0,60
	91.06.06-048 Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м		маш.час	0,12		0,0012	564,57	1,0295	0,70
	4-100-060 ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 6		чел.-ч	0,12		0,0012	501,66		0,60
	Итого прямые затраты								34,84

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		ФОТ							34,14
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.91	НР Полы (ремонтно-строительные)	%	89		89			30,38
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.91	СП Полы (ремонтно-строительные)	%	49		49			16,73
		Всего по позиции							81,95
84	ГЭСНр57-2-5	Разборка покрытий полов: из древесностружечных плит в один слой	100 м2			0,01			
	ИЭСК-Вн-ИД-0036-23 от 12.01.2022	Индекс-дефлятор к стоимости материалов и механизмов от 4 квартала 2022г. к кварталу окончания работ: 4 квартал 2023г. ЭМ=2,95%; МАТ=2,95%							
	1 ОТ(ЗТ)					0,1617			48,90
	1-2-0 Затраты труда рабочих (ср 2)		чел.-ч	16,17		0,1617	302,39		48,90
	ЭМ								0,87
	3 ОТм(ЗТм)					0,0015			0,75
	91.06.06-048 Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.час	0,15			0,0015	564,57	1,0295	0,87
	4-100-060 ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 6	чел.-ч	0,15			0,0015	501,66		0,75
	Итого прямые затраты								50,52
	ФОТ								49,65
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.91	НР Полы (ремонтно-строительные)	%	89		89			44,19
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.91	СП Полы (ремонтно-строительные)	%	49		49			24,33
		Всего по позиции							119,04
85	ГЭСНр57-2-7	Разборка покрытий полов: из древесноволокнистых плит	100 м2			0,01			
	ИЭСК-Вн-ИД-0036-23 от 12.01.2022	Индекс-дефлятор к стоимости материалов и механизмов от 4 квартала 2022г. к кварталу окончания работ: 4 квартал 2023г. ЭМ=2,95%; МАТ=2,95%							
	1 ОТ(ЗТ)					0,1109			33,54
	1-2-0 Затраты труда рабочих (ср 2)		чел.-ч	11,09		0,1109	302,39		33,54
	ЭМ								0,70
	3 ОТм(ЗТм)					0,0012			0,60
	91.06.06-048 Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.час	0,12			0,0012	564,57	1,0295	0,70
	4-100-060 ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 6	чел.-ч	0,12			0,0012	501,66		0,60
	Итого прямые затраты								34,84
	ФОТ								34,14
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.91	НР Полы (ремонтно-строительные)	%	89		89			30,38
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.91	СП Полы (ремонтно-строительные)	%	49		49			16,73
		Всего по позиции							81,95
86	ГЭСНр57-2-8	Разборка покрытий полов: из керамогранитных плит	100 м2			0,01			
	ИЭСК-Вн-ИД-0036-23 от 12.01.2022	Индекс-дефлятор к стоимости материалов и механизмов от 4 квартала 2022г. к кварталу окончания работ: 4 квартал 2023г. ЭМ=2,95%; МАТ=2,95%							
	1 ОТ(ЗТ)					0,7874			255,87
	1-2-8 Затраты труда рабочих (ср 2,8)		чел.-ч	78,74		0,7874	324,96		255,87
	ЭМ								4,59
	3 ОТм(ЗТм)					0,0079			3,96
	91.06.06-048 Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.час	0,79			0,0079	564,57	1,0295	4,59
	4-100-060 ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 6	чел.-ч	0,79			0,0079	501,66		3,96
	Итого прямые затраты								264,42
	ФОТ								259,83
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.91	НР Полы (ремонтно-строительные)	%	89		89			231,25
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.91	СП Полы (ремонтно-строительные)	%	49		49			127,32
		Всего по позиции							622,99
87	ГЭСН46-04-010-02	Разборка покрытий полов: дощатых	100 м2			0,01			
	ИЭСК-Вн-ИД-0036-23 от 12.01.2022	Индекс-дефлятор к стоимости материалов и механизмов от 4 квартала 2022г. к кварталу окончания работ: 4 квартал 2023г. ЭМ=2,95%; МАТ=2,95%							
	1 ОТ(ЗТ)					0,3053			92,32
	1-2-0 Затраты труда рабочих (ср 2)		чел.-ч	30,53		0,3053	302,39		92,32
	ЭМ								21,21
	3 ОТм(ЗТм)					0,0365			18,31
	91.06.06-048 Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.час	3,65			0,0365	564,57	1,0295	21,21
	4-100-060 ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 6	чел.-ч	3,65			0,0365	501,66		18,31
	Итого прямые затраты								131,84
	ФОТ								110,63
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.40.2	НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом	%	91		91			100,67
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.40.2	СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом	%	52		52			57,53
		Всего по позиции							290,04
88	ГЭСН46-04-010-03	Разборка покрытий полов: паркетных	100 м2			0,01			
	ИЭСК-Вн-ИД-0036-23 от 12.01.2022	Индекс-дефлятор к стоимости материалов и механизмов от 4 квартала 2022г. к кварталу окончания работ: 4 квартал 2023г. ЭМ=2,95%; МАТ=2,95%							
	1 ОТ(ЗТ)					0,4601			139,13
	1-2-0 Затраты труда рабочих (ср 2)		чел.-ч	46,01		0,4601	302,39		139,13
	ЭМ								10,23
	3 ОТм(ЗТм)					0,0176			8,83
	91.06.06-048 Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.час	1,76			0,0176	564,57	1,0295	10,23
	4-100-060 ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 6	чел.-ч	1,76			0,0176	501,66		8,83
	Итого прямые затраты								158,19
	ФОТ								147,96
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.40.2	НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом	%	91		91			134,64
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.40.2	СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом	%	52		52			76,94
		Всего по позиции							369,77

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
89	ГЭСНр57-8-1	Смена простильных дощатых полов: с добавлением новых досок до 25%	100 м2			0,01			
	ИЗСК-Вн-ИД-0036-23 от 12.01.2022	Индекс-дефлятор к стоимости материалов и механизмов от 4 квартала 2022г. к кварталу окончания работ: 4 квартал 2023г. ЭМ=2,95%; МАТ=2,95%							
	1 ОТ(ЗТ)					0,4262			133,63
	1-2-4 Затраты труда рабочих (ср 2,4)		чел.-ч	42,62		0,4262	313,54		133,63
	ЭМ								1,54
	3 ОТм(ЗТм)					0,0017			0,78
	91.06.06-048 Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м		маш.час	0,07		0,0007	564,57	1,0295	0,41
	4-100-060 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6		чел.-ч	0,07		0,0007	501,66		0,35
	91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т		маш.час	0,1		0,001	1 092,93	1,0295	1,13
	4-100-040 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4		чел.-ч	0,1		0,001	429,20		0,43
	4 М								129,51
	01.7.15.06-0111 Гвозди строительные		т	0,013		0,00013	117 562,70	1,0295	15,73
	11.1.03.06-0091 Доска обрезная, хвойных пород, ширина 75-150 мм, толщина 32-40 мм, длина 4-6,5 м, сорт III		м3	0,63		0,0063	17 542,06	1,0295	113,78
	Итого прямые затраты								265,46
	ФОТ								134,41
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.91	НР Полы (ремонтно-строительные)	%	89		89			119,62
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.91	СП Полы (ремонтно-строительные)	%	49		49			65,86
	Всего по позиции								450,94
90	ГЭСНр69-10-1	Антисептирование древесины: водными растворами	100 м2			0,01			
	ИЗСК-Вн-ИД-0036-23 от 12.01.2022	Индекс-дефлятор к стоимости материалов и механизмов от 4 квартала 2022г. к кварталу окончания работ: 4 квартал 2023г. ЭМ=2,95%; МАТ=2,95%							
	1 ОТ(ЗТ)					0,0251			8,32
	1-3-0 Затраты труда рабочих (ср 3)		чел.-ч	2,51		0,0251	331,65		8,32
	ЭМ								0,23
	3 ОТм(ЗТм)					0,0002			0,09
	91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т		маш.час	0,02		0,0002	1 092,93	1,0295	0,23
	4-100-040 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4		чел.-ч	0,02		0,0002	429,20		0,09
	Итого прямые затраты								8,64
90.1	14.2.06.01-0104 Антисептик «НОРТЕКС-ДЕЗИНФЕКТОР» для древесины		кг	30		0,3	201,96	1,0295	62,38
	ФОТ								8,41
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.103	НР Прочие ремонтно-строительные работы	%	92		92			7,74
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.103	СП Прочие ремонтно-строительные работы	%	44		44			3,70
	Всего по позиции								82,46
91	ГЭСН11-01-053-02	Устройство оснований полов из фанеры в один слой площадью: свыше 20 м2	100 м2			0,01			
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расч.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25							
	ИЗСК-Вн-ИД-0036-23 от 12.01.2022	Индекс-дефлятор к стоимости материалов и механизмов от 4 квартала 2022г. к кварталу окончания работ: 4 квартал 2023г. ЭМ=2,95%; МАТ=2,95%							
	1 ОТ(ЗТ)					0,365585			115,74
	1-2-5 Затраты труда рабочих (ср 2,5)		чел.-ч	31,79	1,15	0,365585	316,80		115,74
	ЭМ								97,92
	3 ОТм(ЗТм)					0,08975			33,98
	91.06.06-048 Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м		маш.час	0,13	1,25	0,001625	564,57	1,0295	0,94
	4-100-060 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6		чел.-ч	0,13	1,25	0,001625	501,66		0,82
	91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т		маш.час	0,35	1,25	0,004375	1 092,93	1,0295	4,92
	4-100-040 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4		чел.-ч	0,35	1,25	0,004375	429,20		1,88
	91.18.01-007 Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания, давление до 686 кПа (7 ат), производительность до 5 м3/мин		маш.час	6,7	1,25	0,08375	1 067,71	1,0295	92,06
	4-100-040 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4		чел.-ч	6,7	1,25	0,08375	373,46		31,28
	4 М								3,54
	01.7.15.14-0164 Шурупы с полукруглой головкой 3,5х35 мм		т	0,0018		0,000018	190 991,54	1,0295	3,54
	Итого прямые затраты								251,18
	ФОТ								149,72
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.11,	НР Полы	%	112	0,9	100,8			150,92
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25								
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.11,	СП Полы	%	65	0,85	55,25			82,72
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16								
	Всего по позиции								484,82
92	11.2.11.04-0138 4 кв.2022	Фанера общего назначения из шпона лиственных пород повышенной водостойкости, ФСФ, сорт II/IV, толщина 6 мм	м3			1	122 968,49	1,0295	126 596,06
	ИЗСК-Вн-ИД-0036-23 от 12.01.2022	Индекс-дефлятор к стоимости материалов и механизмов от 4 квартала 2022г. к кварталу окончания работ: 4 квартал 2023г. ЭМ=2,95%; МАТ=2,95%							
	Всего по позиции								126 596,06
93	11.2.11.04-0141 4 кв.2022	Фанера общего назначения из шпона лиственных пород повышенной водостойкости, ФСФ, сорт II/IV, толщина 10 мм	м3			1	100 215,16	1,0295	103 171,51
	ИЗСК-Вн-ИД-0036-23 от 12.01.2022	Индекс-дефлятор к стоимости материалов и механизмов от 4 квартала 2022г. к кварталу окончания работ: 4 квартал 2023г. ЭМ=2,95%; МАТ=2,95%							
	Всего по позиции								103 171,51
94	11.2.11.04-0145 4 кв.2022	Фанера общего назначения из шпона лиственных пород повышенной водостойкости, ФСФ, сорт II/IV, толщина 21 мм	м3			1	79 450,06	1,0295	81 793,84
	ИЗСК-Вн-ИД-0036-23 от 12.01.2022	Индекс-дефлятор к стоимости материалов и механизмов от 4 квартала 2022г. к кварталу окончания работ: 4 квартал 2023г. ЭМ=2,95%; МАТ=2,95%							
	Всего по позиции								81 793,84
95	ГЭСН11-01-036-03	Устройство покрытий: из линолеума насухо из готовых ковров на комнату	100 м2			0,01			
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расч.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25							
	ИЗСК-Вн-ИД-0036-23 от 12.01.2022	Индекс-дефлятор к стоимости материалов и механизмов от 4 квартала 2022г. к кварталу окончания работ: 4 квартал 2023г. ЭМ=2,95%; МАТ=2,95%							
	1 ОТ(ЗТ)					0,1978			63,73
	1-2-7 Затраты труда рабочих (ср 2,7)		чел.-ч	17,2	1,15	0,1978	322,18		63,73
	ЭМ								9,22
	3 ОТм(ЗТм)					0,01025			4,71

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	91.06.06-048	Подъемники одномаховые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.час	0,34	1,25	0,00425	564,57	1,0295	2,47
	4-100-060	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6	чел.-ч	0,34	1,25	0,00425	501,66		2,13
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.час	0,48	1,25	0,006	1 092,93	1,0295	6,75
	4-100-040	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,48	1,25	0,006	429,20		2,58
	Итого прямые затраты								77,66
	ФОТ								68,44
	Приказ № 812/нр от НР Полы 21.12.2020 Прил. п.11, Приказ № 812/нр от 21.12.2020 п.25								68,99
	Приказ № 774/нр от СП Полы 11.12.2020 Прил. п.11, Приказ № 774/нр от 11.12.2020 п.16								37,81
	Всего по позиции								184,46
96	ТЦ_01.6.03.04_77_9703073 954_08.02.2023_02 КА п.3.2/Протокол 1-23 от 16.02.23 п.3	Линолеум Tarkett , Полукоммерция , 1,8/0,4 мм	м2			1	594,17	1,0295	611,70
	ИЭСК-Вн-ИД-0036-23 от Индекс-дефлятор к стоимости материалов и механизмов от 4 квартала 2022г. к кварталу окончания работ: 4 квартал 2023г. ЭМ=2,95%; МАТ=2,95%								
	Всего по позиции								611,70
97	ГЭСН11-01-049-01	Укладка металлического накладного профиля (порога)	100 м			0,01			
	Приказ от 04.08.2020 № При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расч.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25								
	ИЭСК-Вн-ИД-0036-23 от Индекс-дефлятор к стоимости материалов и механизмов от 4 квартала 2022г. к кварталу окончания работ: 4 квартал 2023г. ЭМ=2,95%; МАТ=2,95%								
	1 ОТ(ЗТ)								63,46
	1-3-0 Затраты труда рабочих (ср 3)								63,46
	4 М								5,22
	01.7.15.04-0048 Винты самонарезающие, остроконечные, длина 35 мм								5,22
	Итого прямые затраты								68,68
	ФОТ								63,46
	Приказ № 812/нр от НР Полы 21.12.2020 Прил. п.11, Приказ № 812/нр от 21.12.2020 п.25								63,97
	Приказ № 774/нр от СП Полы 11.12.2020 Прил. п.11, Приказ № 774/нр от 11.12.2020 п.16								35,06
	Всего по позиции								167,71
98	ТЦ_09.2.03.02_77_5029069 967_08.02.2023_02 КА п.4.2/Протокол 1-23 от 16.02.23 п.4	Кант алюминиевый полукруглый, 40мм	м			1	135,34	1,0295	139,33
	ИЭСК-Вн-ИД-0036-23 от Индекс-дефлятор к стоимости материалов и механизмов от 4 квартала 2022г. к кварталу окончания работ: 4 квартал 2023г. ЭМ=2,95%; МАТ=2,95%								
	Всего по позиции								139,33
99	ГЭСН11-01-039-01	Устройство плинтусов: деревянных	100 м			0,01			
	Приказ от 04.08.2020 № При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расч.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25								
	ИЭСК-Вн-ИД-0036-23 от Индекс-дефлятор к стоимости материалов и механизмов от 4 квартала 2022г. к кварталу окончания работ: 4 квартал 2023г. ЭМ=2,95%; МАТ=2,95%								
	1 ОТ(ЗТ)								29,29
	1-3-0 Затраты труда рабочих (ср 3)								29,29
	ЭМ								1,20
	3 ОТм(ЗТм)								0,49
	91.06.06-048 Подъемники одномаховые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м								0,07
	4-100-060 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6								0,06
	91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т								1,13
	4-100-040 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4								0,43
	4 М								85,63
	01.7.15.06-0123 Гвозди строительные с плоской головкой, размер 1,8х60 мм								0,27
	11.1.01.14-0014 Плинтус для полов из древесины, тип ПЛ-2, сечение 19х54 мм								85,36
	Итого прямые затраты								116,61
	ФОТ								29,78
	Приказ № 812/нр от НР Полы 21.12.2020 Прил. п.11, Приказ № 812/нр от 21.12.2020 п.25								30,02
	Приказ № 774/нр от СП Полы 11.12.2020 Прил. п.11, Приказ № 774/нр от 11.12.2020 п.16								16,45
	Всего по позиции								163,08
100	ГЭСН15-04-025-03 применительно	Улучшенная окраска масляными составами по дереву: плинтусов	100 м2			0,01			
	Приказ от 04.08.2020 № При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расч.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25								
	ИЭСК-Вн-ИД-0036-23 от Индекс-дефлятор к стоимости материалов и механизмов от 4 квартала 2022г. к кварталу окончания работ: 4 квартал 2023г. ЭМ=2,95%; МАТ=2,95%								
	1 ОТ(ЗТ)								189,04
	1-3-5 Затраты труда рабочих (ср 3,5)								189,04
	ЭМ								1,70
	3 ОТм(ЗТм)								0,72
	91.06.06-048 Подъемники одномаховые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м								0,15
	4-100-060 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6								0,13
	91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т								1,55
	4-100-040 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4								0,59
	4 М								36,85
	01.7.17.11-0011 Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25								7,61
	01.7.20.08-0051 Ветошь								0,37
	14.5.05 01-0002 Олифа для улучшенной окраски (10% натуральной, 90% комбинированной)								13,27
	14.5.11.01-0003 Шпатлевка масляно-клеевая								15,60

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Итого прямые затраты							228,31
100.1	14.4.02.04-0111	Краска для внутренних работ МА-025, выбор цвета	т	0,025		0,00025	110 797,80	1,0295	28,52
		ФОТ							189,76
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.15, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Отделочные работы	%	100	0,9	90			170,78
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.15, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Отделочные работы	%	49	0,85	41,65			79,04
		Всего по позиции							506,65
101	ГЭСН11-01-011-08	Устройство стяжек: из быстротвердеющей смеси на цементной основе, толщиной 5 мм	100 м2			0,01			
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расч.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25							
	ИЗСК-Вн-ИД-0036-23 от 12.01.2022	Индекс-дефлятор к стоимости материалов и механизмов от 4 квартала 2022г. к кварталу окончания работ: 4 квартал 2023г. ЭМ=2,95%; МАТ=2,95%							
		1 ОТ(ЗТ)				0,37973			125,94
		1-3-0 Затраты труда рабочих (ср 3)	чел.-ч	33,02	1,15	0,37973	331,65		125,94
		ЭМ							2,33
		3 ОТМ(ЗТм)				0,002125			0,75
	91.06.06-046	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 25 м	маш.час	0,13	1,25	0,001625	408,20	1,0295	0,68
	4-100-030	ОТМ(ЗТм) Средний разряд машинистов 3	чел.-ч	0,13	1,25	0,001625	331,65		0,54
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.час	0,04	1,25	0,0005	1 092,93	1,0295	0,56
	4-100-040	ОТМ(ЗТм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,04	1,25	0,0005	429,20		0,21
	91.21.22-638	Пылесосы промышленные, мощность до 2000 Вт 4 М	маш.час	2,8	1,25	0,035	30,13	1,0295	1,09
	01.7.07.12-1006	Пленка полиэтиленовая, толщина 80 мкм	м2	10		0,1	17,25	1,0295	1,78
		Итого прямые затраты							130,80
101.1	04.3.02.01-0415	Смеси сухие цементные быстротвердеющие для создания прочных стяжек и уклонов, в сухих и влажных внутренних помещениях, фракции 1,2 мм	т	0,842		0,00842	17 837,22	1,0295	154,62
101.2	14.3.01.03-0001	Состав грунтовоочный глубокого проникновения	кг	20		0,2	87,84	1,0295	18,09
		ФОТ							126,69
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.11, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Полы	%	112	0,9	100,8			127,70
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.11, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Полы	%	65	0,85	55,25			70,00
		Всего по позиции							501,21
102	ГЭСН11-01-011-10	Устройство стяжек: на каждый последующий слой толщиной 1 мм добавлять к норме 11-01-011-08	100 м2			0,01			
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расч.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25							
	ИЗСК-Вн-ИД-0036-23 от 12.01.2022	Индекс-дефлятор к стоимости материалов и механизмов от 4 квартала 2022г. к кварталу окончания работ: 4 квартал 2023г. ЭМ=2,95%; МАТ=2,95%							
		1 ОТ(ЗТ)				0,02783			9,23
		1-3-0 Затраты труда рабочих (ср 3)	чел.-ч	2,42	1,15	0,02783	331,65		9,23
		ЭМ							0,25
		3 ОТМ(ЗТм)				0,000375			0,13
	91.06.06-046	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 25 м	маш.час	0,02	1,25	0,00025	408,20	1,0295	0,11
	4-100-030	ОТМ(ЗТм) Средний разряд машинистов 3	чел.-ч	0,02	1,25	0,00025	331,65		0,08
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.час	0,01	1,25	0,000125	1 092,93	1,0295	0,14
	4-100-040	ОТМ(ЗТм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,01	1,25	0,000125	429,20		0,05
		Итого прямые затраты							9,61
102.1	04.3.02.01-0415	Смеси сухие цементные быстротвердеющие для создания прочных стяжек и уклонов, в сухих и влажных внутренних помещениях, фракции 1,2 мм	т	0,1684		0,001684	17 837,22	1,0295	30,92
		ФОТ							9,36
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.11, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Полы	%	112	0,9	100,8			9,43
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.11, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Полы	%	65	0,85	55,25			5,17
		Всего по позиции							55,13
103	ГЭСН11-01-040-03	Устройство плитусов поливинилхлоридных: на винтах самонарезающих	100 м			0,01			
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расч.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25							
	ИЗСК-Вн-ИД-0036-23 от 12.01.2022	Индекс-дефлятор к стоимости материалов и механизмов от 4 квартала 2022г. к кварталу окончания работ: 4 квартал 2023г. ЭМ=2,95%; МАТ=2,95%							
		1 ОТ(ЗТ)				0,07682			27,36
		1-3-6 Затраты труда рабочих (ср 3,6)	чел.-ч	6,68	1,15	0,07682	356,18		27,36
		ЭМ							0,46
		3 ОТМ(ЗТм)				0,0004375			0,19
	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.час	0,005	1,25	0,0000625	564,57	1,0295	0,04
	4-100-060	ОТМ(ЗТм) Средний разряд машинистов 6	чел.-ч	0,005	1,25	0,0000625	501,66		0,03
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.час	0,03	1,25	0,000375	1 092,93	1,0295	0,42
	4-100-040	ОТМ(ЗТм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,03	1,25	0,000375	429,20		0,16
		4 М							3,22
	01.7.15.04-0048	Винты самонарезающие, остроконечные, длина 35 мм	100 шт	2,63		0,0263	75,64	1,0295	2,05
	01.7.15.07-0021	Дюбели распорные полистирольные, размер 6х30 мм	1000 шт	0,263		0,00263	433,56	1,0295	1,17
		Итого прямые затраты							31,23
		ФОТ							27,55
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.11, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Полы	%	112	0,9	100,8			27,77

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.11, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Полы	%	65	0,85	55,25			15,22
		Всего по позиции							74,22
104	11.3.03.06-0001 4 кв. 2022	Плинтус для полов из ПВХ, размер 19х48 мм	м			1	35,92	1,0295	36,98
		ИЭСК-Вн-ИД-0036-23 от 12.01.2022	Индекс-дефлятор к стоимости материалов и механизмов от 4 квартала 2022г. к кварталу окончания работ: 4 квартал 2023г. ЭМ=2,95%; МАТ=2,95%						
		Всего по позиции							36,98
105	ГЭСН13-03-003-21	Окраска огрунтованных бетонных и оштукатуренных поверхностей: эмалью ПФ-133	100 м2			0,01			
		ИЭСК-Вн-ИД-0036-23 от 12.01.2022	Индекс-дефлятор к стоимости материалов и механизмов от 4 квартала 2022г. к кварталу окончания работ: 4 квартал 2023г. ЭМ=2,95%; МАТ=2,95%						
		1 ОТ(ЗТ)				0,0538			18,94
		1-3-5 Затраты труда рабочих (ср 3,5)	чел.-ч	5,38		0,0538	352,00		18,94
		ЭМ							0,37
		3 ОТм(ЗТм)				0,0002			0,08
		91.06.05-011 Погрузчики, грузоподъемность 5 т	маш.час	0,01		0,0001	1 427,42	1,0295	0,15
		4-100-040 ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,01		0,0001	373,46		0,04
		91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.час	0,01		0,0001	1 092,93	1,0295	0,11
		4-100-040 ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,01		0,0001	429,20		0,04
		91.21.01-012 Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, мощность 1 кВт	маш.час	0,65		0,0065	16,24	1,0295	0,11
		4 м							13,86
		14.4.04.08-0007 Эмаль ПФ-133, темно-серая	т	0,009		0,00009	116 790,14	1,0295	10,82
		14.5.09.02-0002 Ксилол нефтяной, марка А	т	0,0014		0,000014	210 823,96	1,0295	3,04
		Итого прямые затраты							33,25
		ФОТ							19,02
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.13, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии	%	94	0,9	84,6			16,09
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.13, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии	%	51	0,85	43,35			8,25
		Всего по позиции							57,59
Освещение, электроснабжение									
106	ГЭСНр67-4-3	Демонтаж: светильников с лампами накаливания	100 шт			0,01			
		ИЭСК-Вн-ИД-0036-23 от 12.01.2022	Индекс-дефлятор к стоимости материалов и механизмов от 4 квартала 2022г. к кварталу окончания работ: 4 квартал 2023г. ЭМ=2,95%; МАТ=2,95%						
		1 ОТ(ЗТ)				0,0632			19,11
		1-2-0 Затраты труда рабочих (ср 2)	чел.-ч	6,32		0,0632	302,39		19,11
		ЭМ							0,17
		3 ОТм(ЗТм)				0,0003			0,15
		91.06.06-048 Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.час	0,03		0,0003	564,57	1,0295	0,17
		4-100-060 ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 6	чел.-ч	0,03		0,0003	501,66		0,15
		Итого прямые затраты							19,43
		ФОТ							19,26
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.101	НР Электромонтажные работы (ремонтно-строительные)	%	91		91			17,53
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.101	СП Электромонтажные работы (ремонтно-строительные)	%	48		48			9,24
		Всего по позиции							46,20
107	ГЭСНр67-4-1	Демонтаж: выключателей, розеток	100 шт			0,01			
		1 ОТ(ЗТ)				0,0584			17,66
		1-2-0 Затраты труда рабочих (ср 2)	чел.-ч	5,84		0,0584	302,39		17,66
		Итого прямые затраты							17,66
		ФОТ							17,66
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.101	НР Электромонтажные работы (ремонтно-строительные)	%	91		91			16,07
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.101	СП Электромонтажные работы (ремонтно-строительные)	%	48		48			8,48
		Всего по позиции							42,21
108	ГЭСНм08-02-390-01	Демонтаж: короба пластмассовые: шириной до 40 мм	100 м			0,01			
	Приказ от 04.09.2019 № 507/пр табл.2 п.5	Демонтаж (разборка) сетей инженерно-технического обеспечения ОЗП=0,6; ЭМ=0,6 к расх.; ЗПМ=0,6; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,6; ТЗМ=0,6							
		ИЭСК-Вн-ИД-0036-23 от 12.01.2022	Индекс-дефлятор к стоимости материалов и механизмов от 4 квартала 2022г. к кварталу окончания работ: 4 квартал 2023г. ЭМ=2,95%; МАТ=2,95%						
		1 ОТ(ЗТ)				0,09774			36,07
		1-3-9 Затраты труда рабочих (ср 3,9)	чел.-ч	16,29	0,6	0,09774	369,00		36,07
		ЭМ							0,03
		3 ОТм(ЗТм)				0,00006			0,03
		91.06.06-048 Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.час	0,01	0,6	0,00006	564,57	1,0295	0,03
		4-100-060 ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 6	чел.-ч	0,01	0,6	0,00006	501,66		0,03
		Итого прямые затраты							36,13
		ФОТ							36,10
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3	НР Электротехнические установки на других объектах	%	97		97			35,02
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3	СП Электротехнические установки на других объектах	%	51		51			18,41
		Всего по позиции							89,56
109	ГЭСНр67-3-1	Демонтаж: кабеля	100 м			0,01			
		ИЭСК-Вн-ИД-0036-23 от 12.01.2022	Индекс-дефлятор к стоимости материалов и механизмов от 4 квартала 2022г. к кварталу окончания работ: 4 квартал 2023г. ЭМ=2,95%; МАТ=2,95%						
		1 ОТ(ЗТ)				0,0964			29,15
		1-2-0 Затраты труда рабочих (ср 2)	чел.-ч	9,64		0,0964	302,39		29,15
		ЭМ							0,06
		3 ОТм(ЗТм)				0,0001			0,05
		91.06.06-048 Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.час	0,01		0,0001	564,57	1,0295	0,06
		4-100-060 ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 6	чел.-ч	0,01		0,0001	501,66		0,05
		Итого прямые затраты							29,26

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		ФОТ							29,20
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.101	НР Электромонтажные работы (ремонтно-строительные)	%	91		91			26,57
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.101	СП Электромонтажные работы (ремонтно-строительные)	%	48		48			14,02
		Всего по позиции							69,85
110	ГЭСНм08-03-594-08	Светильник отдельно устанавливаемый: на подвесах (штангах) с количеством ламп в светильнике до 4	100 шт			0,01			
	ИЗСК-Вн-ИД-0036-23 от 12.01.2022	Индекс-дефлятор к стоимости материалов и механизмов от 4 квартала 2022г. к кварталу окончания работ: 4 квартал 2023г. ЭМ=2,95%; МАТ=2,95%							
	1 ОТ(ЗТ)					1,48			569,22
	1-4-2 Затраты труда рабочих (ср 4,2)		чел.-ч	148		1,48	384,61		569,22
	ЭМ								9,72
	3 ОТм(ЗТм)					0,006			2,79
	91.05.05-015 Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т		маш.час	0,3		0,003	2 052,77	1,0295	6,34
	4-100-060 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6		чел.-ч	0,3		0,003	501,66		1,50
	91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т		маш.час	0,3		0,003	1 092,93	1,0295	3,38
	4-100-040 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4		чел.-ч	0,3		0,003	429,20		1,29
	4 М								19,23
	03.1.01.01-0002 Гипс строительный Г-3		т	0,00315		0,0000315	4 230,96	1,0295	0,14
	24.3.01.01-0002 Трубка полихлорвиниловая		кг	3,09		0,0309	600,17	1,0295	19,09
	Итого прямые затраты								600,96
	ФОТ								572,01
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3	НР Электротехнические установки на других объектах	%	97		97			554,85
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3	СП Электротехнические установки на других объектах	%	51		51			291,73
		Всего по позиции							1 447,54
111	ТЦ_20.3.03.04_38_3804038 546_15.02.2023_02	Светильник светодиодный Gauss IP40 595*595*7,2 мм 36W 2850лм	шт.			1	1 901,25	1,0295	1 957,34
	Протокол 1-23 от 16.02.23 п.5	4000К ультратонкий матовый с Драйвером 1/4							
		Цена=2281,5/1,2							
	ИЗСК-Вн-ИД-0036-23 от 12.01.2022	Индекс-дефлятор к стоимости материалов и механизмов от 4 квартала 2022г. к кварталу окончания работ: 4 квартал 2023г. ЭМ=2,95%; МАТ=2,95%							
		Всего по позиции							1 957,34
112	ГЭСНм08-03-591-01	Выключатель: одноклавишный неутепленного типа при открытой проводке	100 шт			0,01			
	ИЗСК-Вн-ИД-0036-23 от 12.01.2022	Индекс-дефлятор к стоимости материалов и механизмов от 4 квартала 2022г. к кварталу окончания работ: 4 квартал 2023г. ЭМ=2,95%; МАТ=2,95%							
	1 ОТ(ЗТ)					0,316			121,54
	1-4-2 Затраты труда рабочих (ср 4,2)		чел.-ч	31,6		0,316	384,61		121,54
	ЭМ								0,86
	3 ОТм(ЗТм)					0,0005			0,24
	91.05.05-015 Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т		маш.час	0,03		0,0003	2 052,77	1,0295	0,63
	4-100-060 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6		чел.-ч	0,03		0,0003	501,66		0,15
	91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т		маш.час	0,02		0,0002	1 092,93	1,0295	0,23
	4-100-040 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4		чел.-ч	0,02		0,0002	429,20		0,09
	4 М								3,58
	01.7.06.05-0041 Лента изоляционная прорезиненная односторонняя, ширина 20 мм, толщина 0,25-0,35 мм		кг	0,11		0,0011	108,21	1,0295	0,12
	01.7.15.07-0014 Дюбели распорные полипропиленовые		100 шт	1,02		0,0102	244,87	1,0295	2,57
	01.7.15.14-0161 Шурупы с полукруглой головкой 2,5х20 мм		т	0,00016		0,0000016	190 147,65	1,0295	0,31
	01.7.15.14-0165 Шурупы с полукруглой головкой 4х40 мм		т	0,0003		0,000003	188 790,15	1,0295	0,58
	Итого прямые затраты								126,22
	ФОТ								121,78
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3	НР Электротехнические установки на других объектах	%	97		97			118,13
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3	СП Электротехнические установки на других объектах	%	51		51			62,11
		Всего по позиции							306,46
113	20.4.01.01-0044 4 кв.2022	Выключатель одноклавишный для открытой проводки серии "Прима", марка: А16-051, цвет белый	10 шт.			0,1	977,88	1,0295	100,67
	ИЗСК-Вн-ИД-0036-23 от 12.01.2022	Индекс-дефлятор к стоимости материалов и механизмов от 4 квартала 2022г. к кварталу окончания работ: 4 квартал 2023г. ЭМ=2,95%; МАТ=2,95%							
		Всего по позиции							100,67
114	ГЭСНм08-03-591-04	Выключатель: двухклавишный неутепленного типа при открытой проводке	100 шт			0,01			
	ИЗСК-Вн-ИД-0036-23 от 12.01.2022	Индекс-дефлятор к стоимости материалов и механизмов от 4 квартала 2022г. к кварталу окончания работ: 4 квартал 2023г. ЭМ=2,95%; МАТ=2,95%							
	1 ОТ(ЗТ)					0,3513			135,11
	1-4-2 Затраты труда рабочих (ср 4,2)		чел.-ч	35,13		0,3513	384,61		135,11
	ЭМ								0,86
	3 ОТм(ЗТм)					0,0005			0,24
	91.05.05-015 Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т		маш.час	0,03		0,0003	2 052,77	1,0295	0,63
	4-100-060 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6		чел.-ч	0,03		0,0003	501,66		0,15
	91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т		маш.час	0,02		0,0002	1 092,93	1,0295	0,23
	4-100-040 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4		чел.-ч	0,02		0,0002	429,20		0,09
	4 М								3,46
	01.7.15.07-0014 Дюбели распорные полипропиленовые		100 шт	1,02		0,0102	244,87	1,0295	2,57
	01.7.15.14-0161 Шурупы с полукруглой головкой 2,5х20 мм		т	0,00016		0,0000016	190 147,65	1,0295	0,31
	01.7.15.14-0165 Шурупы с полукруглой головкой 4х40 мм		т	0,0003		0,000003	188 790,15	1,0295	0,58
	Итого прямые затраты								139,67
	ФОТ								135,35
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3	НР Электротехнические установки на других объектах	%	97		97			131,29
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3	СП Электротехнические установки на других объектах	%	51		51			69,03
		Всего по позиции							339,99
115	20.4.01.01-0014 4 кв.2022	Выключатель двухклавишный для открытой проводки серии "Прима", марка: А56-029, цвет белый	10 шт.			0,1	1 148,29	1,0295	118,22
	ИЗСК-Вн-ИД-0036-23 от 12.01.2022	Индекс-дефлятор к стоимости материалов и механизмов от 4 квартала 2022г. к кварталу окончания работ: 4 квартал 2023г. ЭМ=2,95%; МАТ=2,95%							
		Всего по позиции							118,22

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
116	ГЭСНм08-03-591-08	Розетка штепсельная: неутопленного типа при открытой проводке	100 шт			0,01			
	ИЭСК-Вн-ИД-0036-23 от 12.01.2022	Индекс-дефлятор к стоимости материалов и механизмов от 4 квартала 2022г. к кварталу окончания работ: 4 квартал 2023г. ЭМ=2,95%; МАТ=2,95%							
	1 ОТ(ЗТ)					0,3456			132,92
	1-4-2 Затраты труда рабочих (ср 4,2)		чел.-ч	34,56		0,3456	384,61		132,92
	ЭМ								0,86
	3 ОТм(ЗТм)					0,0005			0,24
	91.05.05-015 Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т		маш.час	0,03		0,0003	2 052,77	1,0295	0,63
	4-100-060 ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 6		чел.-ч	0,03		0,0003	501,66		0,15
	91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т		маш.час	0,02		0,0002	1 092,93	1,0295	0,23
	4-100-040 ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 4		чел.-ч	0,02		0,0002	429,20		0,09
	4 М								3,58
	01.7.06.05-0041 Лента изоляционная прорезиненная односторонняя, ширина 20 мм, толщина 0,25-0,35 мм		кг	0,11		0,0011	108,21	1,0295	0,12
	01.7.15.07-0014 Дюбели распорные полипропиленовые		100 шт	1,02		0,0102	244,87	1,0295	2,57
	01.7.15.14-0161 Шурупы с полукруглой головкой 2,5х20 мм		т	0,00016		0,0000016	190 147,65	1,0295	0,31
	01.7.15.14-0165 Шурупы с полукруглой головкой 4х40 мм		т	0,0003		0,000003	188 790,15	1,0295	0,58
	Итого прямые затраты								137,60
	ФОТ								133,16
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3	НР Электротехнические установки на других объектах	%	97		97			129,17
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3	СП Электротехнические установки на других объектах	%	51		51			67,91
	Всего по позиции								334,68
117	20.4.03.05-0003 4 кв.2022	Розетка открытой проводки двухгнездная с заземлением	100 шт.			0,01	9 776,49	1,0295	100,65
	ИЭСК-Вн-ИД-0036-23 от 12.01.2022	Индекс-дефлятор к стоимости материалов и механизмов от 4 квартала 2022г. к кварталу окончания работ: 4 квартал 2023г. ЭМ=2,95%; МАТ=2,95%							
	Всего по позиции								100,65
118	20.4.03.05-0004 4 кв.2022	Розетка открытой проводки с заземлением	100 шт.			0,01	4 931,02	1,0295	50,76
	ИЭСК-Вн-ИД-0036-23 от 12.01.2022	Индекс-дефлятор к стоимости материалов и механизмов от 4 квартала 2022г. к кварталу окончания работ: 4 квартал 2023г. ЭМ=2,95%; МАТ=2,95%							
	Всего по позиции								50,76
119	ГЭСНм08-02-390-01	Короба пластмассовые: шириной до 40 мм	100 м			0,01			
	ИЭСК-Вн-ИД-0036-23 от 12.01.2022	Индекс-дефлятор к стоимости материалов и механизмов от 4 квартала 2022г. к кварталу окончания работ: 4 квартал 2023г. ЭМ=2,95%; МАТ=2,95%							
	1 ОТ(ЗТ)					0,1629			60,11
	1-3-9 Затраты труда рабочих (ср 3,9)		чел.-ч	16,29		0,1629	369,00		60,11
	ЭМ								0,06
	3 ОТм(ЗТм)					0,0001			0,05
	91.06.06-046 Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м		маш.час	0,01		0,0001	564,57	1,0295	0,06
	4-100-060 ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 6		чел.-ч	0,01		0,0001	501,66		0,05
	4 М								2,83
	01.7.15.07-0022 Дюбели распорные полистиленовые, размер 6х40 мм		1000 шт	0,2		0,002	433,55	1,0295	0,89
	01.7.15.14-0165 Шурупы с полукруглой головкой 4х40 мм		т	0,001		0,00001	188 790,15	1,0295	1,94
	Итого прямые затраты								63,05
	ФОТ								60,16
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3	НР Электротехнические установки на других объектах	%	97		97			58,36
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3	СП Электротехнические установки на других объектах	%	51		51			30,68
	Всего по позиции								152,09
120	20.2.05.04-0024 4 кв.2022	Кабель-канал (короб) 20х10 мм	м			1	31,72	1,0295	32,66
	ИЭСК-Вн-ИД-0036-23 от 12.01.2022	Индекс-дефлятор к стоимости материалов и механизмов от 4 квартала 2022г. к кварталу окончания работ: 4 квартал 2023г. ЭМ=2,95%; МАТ=2,95%							
	Всего по позиции								32,66
121	ГЭСНм08-02-402-01	Кабель трех-плитижный по установленным конструкциям и лоткам с установкой ответвительных коробок: в помещениях с нормальной средой сечением жилы до 10 мм ²	100 м			0,01			
	ИЭСК-Вн-ИД-0036-23 от 12.01.2022	Индекс-дефлятор к стоимости материалов и механизмов от 4 квартала 2022г. к кварталу окончания работ: 4 квартал 2023г. ЭМ=2,95%; МАТ=2,95%							
	1 ОТ(ЗТ)					0,1224			44,62
	1-3-8 Затраты труда рабочих (ср 3,8)		чел.-ч	12,24		0,1224	364,54		44,62
	ЭМ								4,14
	3 ОТм(ЗТм)					0,002			0,93
	91.05.05-015 Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т		маш.час	0,1		0,001	2 052,77	1,0295	2,11
	4-100-060 ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 6		чел.-ч	0,1		0,001	501,66		0,50
	91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т		маш.час	0,1		0,001	1 092,93	1,0295	1,13
	4-100-040 ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 4		чел.-ч	0,1		0,001	429,20		0,43
	91.17.04-233 Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)		маш.час	2,16		0,0216	40,40	1,0295	0,90
	4 М								4,51
	01.7.06.05-0041 Лента изоляционная прорезиненная односторонняя, ширина 20 мм, толщина 0,25-0,35 мм		кг	0,16		0,0016	108,21	1,0295	0,18
	01.7.06.07-0002 Лента монтажная, тип ЛМ-5		10 м	0,55		0,0055	66,44	1,0295	0,38
	01.7.11.07-0034 Электроды сварочные Э42А, диаметр 4 мм		кг	1,9		0,019	174,80	1,0295	3,42
	14.4.02.09-0001 Краска		кг	0,4		0,004	127,56	1,0295	0,53
	Итого прямые затраты								54,20
	ФОТ								45,55
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3	НР Электротехнические установки на других объектах	%	97		97			44,18
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3	СП Электротехнические установки на других объектах	%	51		51			23,23
	Всего по позиции								121,61
122	21.1.06.09-0151 4 кв.2022	Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(А)-LS 3х1,5-660	1000 м			0,001	53 982,88	1,0295	55,58
	ИЭСК-Вн-ИД-0036-23 от 12.01.2022	Индекс-дефлятор к стоимости материалов и механизмов от 4 квартала 2022г. к кварталу окончания работ: 4 квартал 2023г. ЭМ=2,95%; МАТ=2,95%							
	Всего по позиции								55,58
123	21.1.06.09-0152 4 кв.2022	Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(А)-LS 3х2,5-660	1000 м			0,001	79 967,26	1,0295	82,33
	ИЭСК-Вн-ИД-0036-23 от 12.01.2022	Индекс-дефлятор к стоимости материалов и механизмов от 4 квартала 2022г. к кварталу окончания работ: 4 квартал 2023г. ЭМ=2,95%; МАТ=2,95%							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Всего по позиции							82,33
124	ГЭСНм08-02-409-01 ИЭСК-Вн-ИД-0036-23 от 12.01.2022 1 ОТ(ЗТ) 1-3-8 Затраты труда рабочих (ср 3,8) ЭМ 3 ОТм(ЗТм) 91.05.05-015 Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т 4-100-060 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т 4-100-040 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 91.17.04-233 Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) Итого прямые затраты ФОТ Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3 Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3	Труба виниловая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр: до 25 мм Индекс-дефлятор к стоимости материалов и механизмов от 4 квартала 2022г. к кварталу окончания работ: 4 квартал 2023г. ЭМ=2,95%; МАТ=2,95%	100 м			0,01			
						0,1904			69,41
			чел.-ч	19,04		0,1904	364,54		69,41
									3,81
						0,0018			0,84
			маш.час	0,09		0,0009	2 052,77	1,0295	1,90
			чел.-ч	0,09		0,0009	501,66		0,45
			маш.час	0,09		0,0009	1 092,93	1,0295	1,01
			чел.-ч	0,09		0,0009	429,20		0,39
			маш.час	2,16		0,0216	40,40	1,0295	0,90
									74,06
									70,25
			%	97		97			68,14
			%	51		51			35,83
		Всего по позиции							178,03
125	20.2.12.03-0011 4 кв.2022 ИЭСК-Вн-ИД-0036-23 от 12.01.2022	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ, диаметр 20 мм Индекс-дефлятор к стоимости материалов и механизмов от 4 квартала 2022г. к кварталу окончания работ: 4 квартал 2023г. ЭМ=2,95%; МАТ=2,95%	м			1	18,84	1,0295	19,40
		Всего по позиции							19,40
126	2-22/10812 2 кв.2022 с Инд-деф от 2 кв к 4 кв 2022г.	Держатель для жесткой и гибкой трубы d 20 мм (серый) Цена=3,33*1,0108 ИЭСК-Вн-ИД-0036-23 от 12.01.2022	шт.			1	3,37	1,0295	3,47
		Всего по позиции							3,47
127	2-22/10765 2 кв.2022 с Инд-деф от 2 кв к 4 кв 2022г.	Труба гофрированная ПВХ d 16 с зондом (50 м) ИЭК Цена=12,81*1,0108 ИЭСК-Вн-ИД-0036-23 от 12.01.2022	м			1	12,95	1,0295	13,33
		Всего по позиции							13,33
128	2-22/10811 2 кв.2022 с Инд-деф от 2 кв к 4 кв 2022г.	Держатель для жесткой и гибкой трубы d 16 мм (серый) Цена=2,33*1,0108 ИЭСК-Вн-ИД-0036-23 от 12.01.2022	шт.			1	2,36	1,0295	2,43
		Всего по позиции							2,43
129	ГЭСНм08-02-412-02 ИЭСК-Вн-ИД-0036-23 от 12.01.2022 1 ОТ(ЗТ) 1-3-8 Затраты труда рабочих (ср 3,8) ЭМ 3 ОТм(ЗТм) 91.05.05-015 Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т 4-100-060 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т 4-100-040 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 4 М 01.7.06.05-0041 Лента изоляционная прорезиненная односторонняя, ширина 20 мм, толщина 0,25-0,35 мм 01.7.07.20-0002 Тальк молотый, сорт I 14.4.02.09-0001 Краска 20.2.01.05-0003 Гильзы кабельные медные ГМ 6 20.2.02.01-0012 Втулки, диаметр 22 мм Итого прямые затраты ФОТ Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3 Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 6 мм2 Индекс-дефлятор к стоимости материалов и механизмов от 4 квартала 2022г. к кварталу окончания работ: 4 квартал 2023г. ЭМ=2,95%; МАТ=2,95%	100 м			0,01			
						0,0539			19,65
			чел.-ч	5,39		0,0539	364,54		19,65
									0,65
						0,0004			0,19
			маш.час	0,02		0,0002	2 052,77	1,0295	0,42
			чел.-ч	0,02		0,0002	501,66		0,10
			маш.час	0,02		0,0002	1 092,93	1,0295	0,23
			чел.-ч	0,02		0,0002	429,20		0,09
									1,13
			кг	0,16		0,0016	108,21	1,0295	0,18
			т	0,0006		0,000006	5 914,94	1,0295	0,04
			кг	0,02		0,0002	127,56	1,0295	0,03
			100 шт	0,05		0,0005	1 264,06	1,0295	0,65
			1000 шт	0,0122		0,000122	1 794,89	1,0295	0,23
									21,62
									19,84
			%	97		97			19,24
			%	51		51			10,12
		Всего по позиции							50,98
130	2-22/9677 2 кв.2022 с Инд-деф от 2 кв к 4 кв 2022г.	Коробка распаячная KM41235 для о/п 85x85x40мм IP44 (6 гермовводов) ИЭК Цена=64,03*1,0108 ИЭСК-Вн-ИД-0036-23 от 12.01.2022	шт.			1	64,72	1,0295	66,63
		Всего по позиции							66,63
131	ГЭСНм08-02-144-01 1 ОТ(ЗТ) 1-3-8 Затраты труда рабочих (ср 3,8) Итого прямые затраты ФОТ Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3 Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3	Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей сечением: до 2,5 мм2 Индекс-дефлятор к стоимости материалов и механизмов от 4 квартала 2022г. к кварталу окончания работ: 4 квартал 2023г. ЭМ=2,95%; МАТ=2,95%	100 шт			0,01			
						0,096			35,00
			чел.-ч	9,6		0,096	364,54		35,00
									35,00
									35,00
			%	97		97			33,95
			%	51		51			17,85
		Всего по позиции							86,80
132	ГЭСНм08-03-575-01 применительно ИЭСК-Вн-ИД-0036-23 от 12.01.2022 1 ОТ(ЗТ) 1-4-2 Затраты труда рабочих (ср 4,2)	Монтаж выключателей автоматических Индекс-дефлятор к стоимости материалов и механизмов от 4 квартала 2022г. к кварталу окончания работ: 4 квартал 2023г. ЭМ=2,95%; МАТ=2,95%	шт			1			
						1,03			396,15
			чел.-ч	1,03		1,03	384,61		396,15

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	4 М								12,50
	01.7.15.03-0042	Болты с гайками и шайбами строительные	кг	0,02		0,02	607,28	1,0295	12,50
		Итого прямые затраты							408,65
		ФОТ							396,15
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3	НР Электротехнические установки на других объектах	%	97		97			384,27
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3	СП Электротехнические установки на других объектах	%	51		51			202,04
		Всего по позиции							994,96
133	62.1.01.09-0005 4 кв.2022	Выключатели автоматические: «ИЕК» ВА47-29 1Р 16А, характеристика С	шт.			1	112,27	1,0295	115,58
	ИЭСК-Вн-ИД-0036-23 от 12.01.2022	Индекс-дефлятор к стоимости материалов и механизмов от 4 квартала 2022г. к кварталу окончания работ: 4 квартал 2023г. ЭМ=2,95%; МАТ=2,95%							
		Всего по позиции							115,58
134	62.1.01.02-0011 4 кв.2022	Выключатели автоматические: дифференциального тока двухполюсные АД12 2Р 25А 30мА	шт.			1	654,53	1,0295	673,84
	ИЭСК-Вн-ИД-0036-23 от 12.01.2022	Индекс-дефлятор к стоимости материалов и механизмов от 4 квартала 2022г. к кварталу окончания работ: 4 квартал 2023г. ЭМ=2,95%; МАТ=2,95%							
		Всего по позиции							673,84
135	ГЭСН46-03-010-01 применительно	Пробивка в бетонных стенах и полах толщиной 100 мм отверстий площадью: до 20 см2	100 отверстий			0,01			
	ИЭСК-Вн-ИД-0036-23 от 12.01.2022	Индекс-дефлятор к стоимости материалов и механизмов от 4 квартала 2022г. к кварталу окончания работ: 4 квартал 2023г. ЭМ=2,95%; МАТ=2,95%							
		1 ОТ(ЗТ)				0,1308			48,27
		1-3-9 Затраты труда рабочих (ср 3,9)	чел.-ч	13,08		0,1308	369,00		48,27
		ЭМ							9,81
	91.18.01-508	Компрессоры передвижные с электродвигателем, производительность до 5,0 м3/мин	маш.час	3,75		0,0375	222,30	1,0295	8,58
	91.21.10-003	Молотки при работе от передвижных компрессорных станций отбойные пневматические	маш.час	7,5		0,075	15,96	1,0295	1,23
		Итого прямые затраты							58,08
		ФОТ							48,27
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.40.1	НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов	%	103		103			49,72
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.40.1	СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов	%	59		59			28,48
		Всего по позиции							136,28
136	ГЭСН46-03-013-45	Сверление горизонтальных отверстий в бетонных конструкциях стен перфоратором глубиной 200 мм диаметром: до 20 мм	100 отверстий			0,01			
	ИЭСК-Вн-ИД-0036-23 от 12.01.2022	Индекс-дефлятор к стоимости материалов и механизмов от 4 квартала 2022г. к кварталу окончания работ: 4 квартал 2023г. ЭМ=2,95%; МАТ=2,95%							
		1 ОТ(ЗТ)				0,0554			18,37
		1-3-0 Затраты труда рабочих (ср 3)	чел.-ч	5,54		0,0554	331,65		18,37
		Итого прямые затраты							18,37
136.1	01.7.17.09-0062	Сверло кольцевое алмазное, диаметр 20 мм	шт.	10		0,1	2 717,40	1,0295	279,76
		ФОТ							18,37
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.40.1	НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов	%	103		103			18,92
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.40.1	СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов	%	59		59			10,84
		Всего по позиции							327,89
137	ГЭСН46-03-013-58	На каждые 10 мм изменения глубины сверления добавлять или исключать: к норме 46-03-013-45	100 отверстий			0,01			
	ИЭСК-Вн-ИД-0036-23 от 12.01.2022	Индекс-дефлятор к стоимости материалов и механизмов от 4 квартала 2022г. к кварталу окончания работ: 4 квартал 2023г. ЭМ=2,95%; МАТ=2,95%							
		1 ОТ(ЗТ)				0,0021			0,70
		1-3-0 Затраты труда рабочих (ср 3)	чел.-ч	0,21		0,0021	331,65		0,70
		Итого прямые затраты							0,70
137.1	01.7.17.09-0062	Сверло кольцевое алмазное, диаметр 20 мм	шт.	10		0,1	2 717,40	1,0295	279,76
		ФОТ							0,70
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.40.1	НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов	%	103		103			0,72
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.40.1	СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов	%	59		59			0,41
		Всего по позиции							281,59
138	ГЭСНм08-03-573-04	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина: до 600х600х350 мм	шт			1			
	ИЭСК-Вн-ИД-0036-23 от 12.01.2022	Индекс-дефлятор к стоимости материалов и механизмов от 4 квартала 2022г. к кварталу окончания работ: 4 квартал 2023г. ЭМ=2,95%; МАТ=2,95%							
		1 ОТ(ЗТ)				2,06			792,30
		1-4-2 Затраты труда рабочих (ср 4,2)	чел.-ч	2,06		2,06	384,61		792,30
		ЭМ							431,88
		3 ОТм(ЗТм)				0,31			126,81
	91.04.01-041	Молотки бурильные легкие при работе от передвижных компрессорных станций	маш.час	0,19		0,19	17,13	1,0295	3,35
	91.05.05-015	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.час	0,06		0,06	2 052,77	1,0295	126,80
	4-100-060	ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 6	чел.-ч	0,06		0,06	501,66		30,10
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.час	0,06		0,06	1 092,93	1,0295	67,51
	4-100-040	ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,06		0,06	429,20		25,75
	91.17.04-233	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.час	0,61		0,61	40,40	1,0295	25,37
	91.18.01-007	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания, давление до 686 кПа (7 ат), производительность до 5 м3/мин	маш.час	0,19		0,19	1 067,71	1,0295	208,85
	4-100-040	ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,19		0,19	373,46		70,96
	4 М								83,15
	01.7.11.07-0034	Электроды сварочные З42А, диаметр 4 мм	кг	0,1		0,1	174,80	1,0295	18,00
	01.7.15.03-0042	Болты с гайками и шайбами строительные	кг	0,1		0,1	607,28	1,0295	62,52
	14.4.02.09-0001	Краска	кг	0,02		0,02	127,56	1,0295	2,63
		Итого прямые затраты							1 434,14
		ФОТ							919,11
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3	НР Электротехнические установки на других объектах	%	97		97			891,54

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3	СП Электротехнические установки на других объектах	%	51		51			468,75
		Всего по позиции							2 794,43
139	20.4.04.03-0001 4 кв. 2022 ИЗСК-Вн-ИД-0036-23 от 12.01.2022	Щиты с монтажной панелью ЩМП-1, размером 395х310х220 мм, степень защиты IP30 Индекс-дефлятор к стоимости материалов и механизмов от 4 квартала 2022г. к кварталу окончания работ: 4 квартал 2023г. ЭМ=2,95%; МАТ=2,95%	шт.			1	2 838,06	1,0295	2 921,78
		Всего по позиции							2 921,78
140	ТЦ_20.4.03.05_38_3811464 055_17.02.2023_02 Протокол №2-23 от XXXX.2023 п.5	РОЗЕТКА СИЛОВАЯ, РА16-012В , Schneider Electric , Этуод , наружный , со шторами , 3 , белый Цена=440/1,2 ИЗСК-Вн-ИД-0036-23 от 12.01.2022 Индекс-дефлятор к стоимости материалов и механизмов от 4 квартала 2022г. к кварталу окончания работ: 4 квартал 2023г. ЭМ=2,95%; МАТ=2,95%	шт.			1	366,87	1,0295	377,49
		Всего по позиции							377,49
Кондиционирование									
141	ГЭСН20-06-019-02 Приказ от 04.09.2019 № 507/пр табл.2 п.3	Демонтаж внутреннего блока настенного типа мощностью: до 5 кВт (с сохранением) Демонтаж (разборка) систем инженерно-технического обеспечения ОЗП=0,4; ЭМ=0,4 к расх.; ЗПМ=0,4; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,4; ТЗМ=0,4	шт			1			
		1 ОТ(ЗТ)					0,956		410,32
		1-5-0 Затраты труда рабочих (ср 5)	чел.-ч	2,39	0,4		0,956	429,20	410,32
		Итого прямые затраты							410,32
		ФОТ							410,32
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.16, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)	%	121	0,9	108,9			446,84
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.16, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)	%	72	0,85	61,2			251,12
		Всего по позиции							1 108,28
142	ГЭСН20-06-019-02 ИЗСК-Вн-ИД-0036-23 от 12.01.2022	Установка внутреннего блока настенного типа мощностью: до 5 кВт Индекс-дефлятор к стоимости материалов и механизмов от 4 квартала 2022г. к кварталу окончания работ: 4 квартал 2023г. ЭМ=2,95%; МАТ=2,95%	шт			1			
		1 ОТ(ЗТ)					2,39		1 025,79
		1-5-0 Затраты труда рабочих (ср 5)	чел.-ч	2,39			2,39	429,20	1 025,79
		4 М							10,19
	01.7.15.04-0054	Винты самонарезающие, оцинкованные, размер 4х12 мм	т	0,00007		0,00007	116 587,52	1,0295	8,40
	01.7.15.07-0022	Дюбели распорные полиэтиленовые, размер 6х40 мм	1000 шт	0,004		0,004	433,55	1,0295	1,79
		Итого прямые затраты							1 035,98
		ФОТ							1 025,79
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.16, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)	%	121	0,9	108,9			1 117,09
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.16, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)	%	72	0,85	61,2			627,78
		Всего по позиции							2 780,85
Отопление, водоснабжение									
143	ГЭСНр65-19-1 ИЗСК-Вн-ИД-0036-23 от 12.01.2022	Демонтаж: радиаторов весом до 80 кг (с сохранением материала) Индекс-дефлятор к стоимости материалов и механизмов от 4 квартала 2022г. к кварталу окончания работ: 4 квартал 2023г. ЭМ=2,95%; МАТ=2,95%	100 шт			0,01			
		1 ОТ(ЗТ)					1,1		335,70
		1-2-1 Затраты труда рабочих (ср 2,1)	чел.-ч	110			1,1	305,18	335,70
		ЭМ							13,02
		3 ОТм(ЗТм)					0,0224		11,24
	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.час	2,24		0,0224	564,57	1,0295	13,02
	4-100-060	ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 6	чел.-ч	2,24		0,0224	501,66		11,24
		Итого прямые затраты							359,96
		ФОТ							346,94
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.99.1 (ремонтно-строительные)	НР Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка (ремонтно-строительные)	%	87		87			301,84
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.99.1 (ремонтно-строительные)	СП Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка (ремонтно-строительные)	%	44		44			152,65
		Всего по позиции							814,45
144	ГЭСН18-03-001-01 ИЗСК-Вн-ИД-0036-23 от 12.01.2022	Установка радиаторов: чугунных Индекс-дефлятор к стоимости материалов и механизмов от 4 квартала 2022г. к кварталу окончания работ: 4 квартал 2023г. ЭМ=2,95%; МАТ=2,95%	100 кВт			0,01			
		1 ОТ(ЗТ)					0,682		237,02
		1-3-4 Затраты труда рабочих (ср 3,4)	чел.-ч	68,2			0,682	347,54	237,02
		ЭМ							55,54
		3 ОТм(ЗТм)					0,0606		27,98
	91.05.05-015	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.час	0,14		0,0014	2 052,77	1,0295	2,96
	4-100-060	ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 6	чел.-ч	0,14		0,0014	501,66		0,70
	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.час	2,58		0,0258	564,57	1,0295	15,00
	4-100-060	ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 6	чел.-ч	2,58		0,0258	501,66		12,94
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.час	3,34		0,0334	1 092,93	1,0295	37,58
	4-100-040	ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	3,34		0,0334	429,20		14,34
	4 М								193,35
	01.7.15.07-0063	Дюбели с калиброванной головкой (россыпью), размер 3х68,5 мм	т	0,00632		0,0000632	260 906,62	1,0295	16,98
	04.3.01.09-0012	Раствор готовый кладочный, цементный, М50	м3	0,0505		0,000505	5 565,53	1,0295	2,89
	18.5.08.05-0022	Кронштейны для крепления радиаторов к кирпичным и бетонным стенам, при длине кронштейна 131 мм	100 шт	2,53		0,0253	3 269,07	1,0295	85,15
	18.5.08.05-0023	Кронштейны для крепления радиаторов к кирпичным и бетонным стенам, при длине кронштейна 325 мм	100 шт	2,53		0,0253	3 391,28	1,0295	88,33
		Итого прямые затраты							513,89
		ФОТ							265,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.16, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование Приказ № 812/пр от воздуха) 21.12.2020 п.25 Приказ № 774/пр от СП Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование 11.12.2020 Прил. п.16, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование Приказ № 774/пр от воздуха) 11.12.2020 п.16	НР Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование	%	121	0,9	108,9			286,59
		Всего по позиции							964,66
145	ГЭСНр65-1-1	Разборка трубопроводов из водопроводных труб диаметром: до 25 мм	100 м			0,01			
	ИЭСК-Вн-ИД-0036-23 от 12.01.2022	Индекс-дефлятор к стоимости материалов и механизмов от 4 квартала 2022г. к кварталу окончания работ: 4 квартал 2023г. ЭМ=2,95%; МАТ=2,95%							
		1 ОТ(ЗТ)				0,2803			89,53
		1-2-6 Затраты труда рабочих (ср 2,6)	чел.-ч	28,03		0,2803	319,39		89,53
		ЭМ							0,38
		3 ОТм(ЗТм)				0,0005			0,25
		91.06.06-048 Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.час	0,05		0,0005	564,57	1,0295	0,29
		4-100-060 ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 6	чел.-ч	0,05		0,0005	501,66		0,25
		91.17.04-042 Аппараты для газовой сварки и резки	маш.час	2,5		0,025	3,69	1,0295	0,09
		Итого прямые затраты							90,16
		ФОТ							89,78
		Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.99.1 (ремонтно-строительные)	%	87		87			78,11
		Приказ № 774/пр от СП Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка 11.12.2020 Прил. п.99.1 (ремонтно-строительные)	%	44		44			39,50
		Всего по позиции							207,77
146	ГЭСНм12-01-105-01	Трубопровод из медных труб на номинальное давление до 2,5 МПа, диаметр труб наружный: 18 мм	100 м			0,01			
	ИЭСК-Вн-ИД-0036-23 от 12.01.2022	Индекс-дефлятор к стоимости материалов и механизмов от 4 квартала 2022г. к кварталу окончания работ: 4 квартал 2023г. ЭМ=2,95%; МАТ=2,95%							
		1 ОТ(ЗТ)				0,8			298,77
		1-4-0 Затраты труда рабочих (ср 4)	чел.-ч	80		0,8	373,46		298,77
		ЭМ							11,52
		3 ОТм(ЗТм)				0,0074			3,03
		91.05.05-015 Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.час	0,15		0,0015	2 052,77	1,0295	3,17
		4-100-060 ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 6	чел.-ч	0,15		0,0015	501,66		0,75
		91.06.03-055 Лебедки электрические тяговым усилием 19,62 кН (2 т)	маш.час	3,35		0,0335	32,17	1,0295	1,11
		91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.час	0,15		0,0015	1 092,93	1,0295	1,69
		4-100-040 ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,15		0,0015	429,20		0,64
		91.21.19-014 Станки трубогибочные для труб диаметром 200-500 мм	маш.час	0,44		0,0044	1 226,32	1,0295	5,55
		4-100-030 ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 3	чел.-ч	0,44		0,0044	373,46		1,64
		4 М							4,21
		01.3.05.07-0001 Бура	т	0,00002		0,0000002	84 845,72	1,0295	0,02
		20.1.02.06-0031 Припой	кг	0,21		0,0021	1 940,04	1,0295	4,19
		Итого прямые затраты							317,53
		ФОТ							301,80
		Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.54	%	90		90			271,62
		Приказ № 774/пр от СП Технологические трубопроводы 11.12.2020 Прил. п.54	%	46		46			138,83
		Всего по позиции							727,98
147	2-22/2169 2 кв.2022 с Инд-деф от 2 кв к 4 кв 2022г.	Труба медная неотожженная 15*1мм SILMET	п.м			1	484,35	1,0295	498,64
		Цена=479,17*1,0108							
	ИЭСК-Вн-ИД-0036-23 от 12.01.2022	Индекс-дефлятор к стоимости материалов и механизмов от 4 квартала 2022г. к кварталу окончания работ: 4 квартал 2023г. ЭМ=2,95%; МАТ=2,95%							
		Всего по позиции							498,64
148	2-22/5295 2 кв.2022 с Инд-деф от 2 кв к 4 кв 2022г.	Отвод 90° медный двухраструб. 15мм	шт.			1	39,59	1,0295	40,76
		Цена=39,17*1,0108							
	ИЭСК-Вн-ИД-0036-23 от 12.01.2022	Индекс-дефлятор к стоимости материалов и механизмов от 4 квартала 2022г. к кварталу окончания работ: 4 квартал 2023г. ЭМ=2,95%; МАТ=2,95%							
		Всего по позиции							40,76
149	2-22/5343 2 кв.2022 с Инд-деф от 2 кв к 4 кв 2022г.	Соединитель медный ВР 15х1/2	шт.			1	88,45	1,0295	91,06
		Цена=87,50*1,0108							
	ИЭСК-Вн-ИД-0036-23 от 12.01.2022	Индекс-дефлятор к стоимости материалов и механизмов от 4 квартала 2022г. к кварталу окончания работ: 4 квартал 2023г. ЭМ=2,95%; МАТ=2,95%							
		Всего по позиции							91,06
150	ГЭСН16-05-001-01	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром: до 25 мм	шт			1			
	ИЭСК-Вн-ИД-0036-23 от 12.01.2022	Индекс-дефлятор к стоимости материалов и механизмов от 4 квартала 2022г. к кварталу окончания работ: 4 квартал 2023г. ЭМ=2,95%; МАТ=2,95%							
		1 ОТ(ЗТ)				1,47			517,44
		1-3-5 Затраты труда рабочих (ср 3,5)	чел.-ч	1,47		1,47	352,00		517,44
		ЭМ							25,81
		3 ОТм(ЗТм)				0,01			4,29
		91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.час	0,01		0,01	1 092,93	1,0295	11,25
		4-100-040 ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,01		0,01	429,20		4,29
		91.17.04-233 Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.час	0,35		0,35	40,40	1,0295	14,56
		4 М							126,57
		01.1.02.08-0001 Прокладки из паронита ПМБ, толщина 1 мм, диаметр 50 мм	1000 шт	0,002		0,002	9 196,71	1,0295	18,94
		01.7.11.07-0045 Электроды сварочные З42А, диаметр 5 мм	т	0,00014		0,00014	171 097,64	1,0295	24,66
		01.7.15.03-0013 Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ, диаметр 12 мм	т	0,0011		0,0011	73 263,52	1,0295	82,97
		Итого прямые затраты							674,11
		ФОТ							521,73
		Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.16, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование Приказ № 812/пр от воздуха) 21.12.2020 п.25	%	121	0,9	108,9			568,16

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.16, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха) Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)	%	72	0,85	61,2			319,30
		Всего по позиции							1 561,57
151	2-22/3398 2 кв.2022 с Инд-деф от 2 кв к 4 кв 2022г.	Кран шаровый САНТИМ НР/НР 1/2" ш/ш (бабочка) Цена=375,00*1,0108 ИЗСК-Вн-ИД-0036-23 от 12.01.2022 Индекс-дефлятор к стоимости материалов и механизмов от 4 квартала 2022г. к кварталу окончания работ: 4 квартал 2023г. ЭМ=2,95%; МАТ=2,95%	шт.			1	379,05	1,0295	390,23
		Всего по позиции							390,23
152	ГЭСН16-03-002-03	Прокладка трубопроводов водоснабжения из многослойных металлополимерных труб диаметром: 25 мм ИЗСК-Вн-ИД-0036-23 от 12.01.2022 Индекс-дефлятор к стоимости материалов и механизмов от 4 квартала 2022г. к кварталу окончания работ: 4 квартал 2023г. ЭМ=2,95%; МАТ=2,95%	100 м			0,01			
		1 ОТ(ЗТ)				1,03			390,11
		1-4-1 Затраты труда рабочих (ср 4,1)	чел.-ч	103		1,03	378,75		390,11
		ЭМ							5,36
		3 ОТм(ЗТм)				0,0044			1,94
		91.05.01-017 Краны башенные, грузоподъемность 8 т	маш.час	0,04		0,0004	1 378,33	1,0295	0,57
		4-100-060 ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 6	чел.-ч	0,04		0,0004	501,66		0,20
		91.05.05-015 Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.час	0,03		0,0003	2 052,77	1,0295	0,63
		4-100-060 ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 6	чел.-ч	0,03		0,0003	501,66		0,15
		91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.час	0,37		0,0037	1 092,93	1,0295	4,16
		4-100-040 ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,37		0,0037	429,20		1,59
		4 М							7,01
		18.5.08.13-0011 Трубки защитные гофрированные	м	13		0,13	52,36	1,0295	7,01
		Итого прямые затраты							404,42
		ФОТ							392,05
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.16, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха) Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)	%	121	0,9	108,9			426,94
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.16, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха) Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)	%	72	0,85	61,2			239,93
		Всего по позиции							1 071,29
153	2-22/2125 2 кв.2022 с Инд-деф от 2 кв к 4 кв 2022г.	Труба полипропиленовая армированная стекловолокном Valtec PP-Fiber 20x2,8 PN20 (1м) Цена=111,67*1,0108 ИЗСК-Вн-ИД-0036-23 от 12.01.2022 Индекс-дефлятор к стоимости материалов и механизмов от 4 квартала 2022г. к кварталу окончания работ: 4 квартал 2023г. ЭМ=2,95%; МАТ=2,95%	п.м			1	112,88	1,0295	116,21
		Всего по позиции							116,21
154	2-22/4080 2 кв.2022 с Инд-деф от 2 кв к 4 кв 2022г.	Муфта PPR с накидной гайкой 20x1/2 Цена=166,67*1,0108 ИЗСК-Вн-ИД-0036-23 от 12.01.2022 Индекс-дефлятор к стоимости материалов и механизмов от 4 квартала 2022г. к кварталу окончания работ: 4 квартал 2023г. ЭМ=2,95%; МАТ=2,95%	шт.			1	168,47	1,0295	173,44
		Всего по позиции							173,44
155	2-22/4010 2 кв.2022 с Инд-деф от 2 кв к 4 кв 2022г.	Муфта комбинированная ВР 20x1/2 PPR Цена=77,50*1,0108 ИЗСК-Вн-ИД-0036-23 от 12.01.2022 Индекс-дефлятор к стоимости материалов и механизмов от 4 квартала 2022г. к кварталу окончания работ: 4 квартал 2023г. ЭМ=2,95%; МАТ=2,95%	шт.			1	78,34	1,0295	80,65
		Всего по позиции							80,65
156	2-22/4161 2 кв.2022 с Инд-деф от 2 кв к 4 кв 2022г.	Угольник 90° PPR 20мм Цена=12,50*1,0108 ИЗСК-Вн-ИД-0036-23 от 12.01.2022 Индекс-дефлятор к стоимости материалов и механизмов от 4 квартала 2022г. к кварталу окончания работ: 4 квартал 2023г. ЭМ=2,95%; МАТ=2,95%	шт.			1	12,64	1,0295	13,01
		Всего по позиции							13,01
157	ГЭСН16-04-004-01	Прокладка внутренних трубопроводов канализации из полипропиленовых труб диаметром: 50 мм ИЗСК-Вн-ИД-0036-23 от 12.01.2022 Индекс-дефлятор к стоимости материалов и механизмов от 4 квартала 2022г. к кварталу окончания работ: 4 квартал 2023г. ЭМ=2,95%; МАТ=2,95%	100 м			0,01			
		1 ОТ(ЗТ)				0,5992			218,43
		1-3-8 Затраты труда рабочих (ср 3,8)	чел.-ч	59,92		0,5992	364,54		218,43
		ЭМ							1,58
		3 ОТм(ЗТм)				0,001			0,47
		91.05.01-017 Краны башенные, грузоподъемность 8 т	маш.час	0,02		0,0002	1 378,33	1,0295	0,28
		4-100-060 ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 6	чел.-ч	0,02		0,0002	501,66		0,10
		91.05.05-015 Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.час	0,04		0,0004	2 052,77	1,0295	0,85
		4-100-060 ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 6	чел.-ч	0,04		0,0004	501,66		0,20
		91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.час	0,04		0,0004	1 092,93	1,0295	0,45
		4-100-040 ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,04		0,0004	429,20		0,17
		4 М							3,65
		01.7.15.03-0014 Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ, диаметр 16 мм	т	0,0012		0,000012	70 906,29	1,0295	0,88
		01.7.19.02-0051 Кольца резиновые уплотнительные для полипропиленовых труб, диаметр 50 мм	100 шт	0,12		0,0012	2 241,22	1,0295	2,77
		Итого прямые затраты							224,13
		ФОТ							218,90
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.16, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха) Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)	%	121	0,9	108,9			238,38
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.16, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха) Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)	%	72	0,85	61,2			133,97
		Всего по позиции							596,48
158	2-22/2137 2 кв.2022 с Инд-деф от 2 кв к 4 кв 2022г.	Труба с раструбом 50/500 Синникон Комфорт	шт.			1	139,82	1,0295	143,94

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Цена=138,33*1,0108							
	ИЭСК-Вн-ИД-0036-23 от 12.01.2022	Индекс-дефлятор к стоимости материалов и механизмов от 4 квартала 2022г. к кварталу окончания работ: 4 квартал 2023г. ЭМ=2,95%; МАТ=2,95%							
		Всего по позиции							143,94
159	2-22/4303 2 кв.2022 с Инд-деф от 2 кв к 4 кв 2022г.	Отвод 90° ПП 50	шт.			1	47,17	1,0295	48,56
		Цена=46,67*1,0108							
	ИЭСК-Вн-ИД-0036-23 от 12.01.2022	Индекс-дефлятор к стоимости материалов и механизмов от 4 квартала 2022г. к кварталу окончания работ: 4 квартал 2023г. ЭМ=2,95%; МАТ=2,95%							
		Всего по позиции							48,56
160	ГЭСН17-01-005-04	Установка раковин	10 компл			0,1			
	ИЭСК-Вн-ИД-0036-23 от 12.01.2022	Индекс-дефлятор к стоимости материалов и механизмов от 4 квартала 2022г. к кварталу окончания работ: 4 квартал 2023г. ЭМ=2,95%; МАТ=2,95%							
		1 ОТ(ЗТ)				0,81			302,50
		1-4-0 Затраты труда рабочих (ср 4)	чел.-ч	8,1		0,81	373,46		302,50
		ЭМ							19,82
		3 ОТм(ЗТм)				0,021			9,52
		91.06.06-048 Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.час	0,07		0,007	564,57	1,0295	4,07
		4-100-060 ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 6	чел.-ч	0,07		0,007	501,66		3,51
		91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.час	0,14		0,014	1 092,93	1,0295	15,75
		4-100-040 ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,14		0,014	429,20		6,01
		4 М							115,04
		01.7.07.29-0031 Каболка	т	0,0014		0,00014	174 492,56	1,0295	25,15
		01.7.07.29-0101 Очес льняной	кг	0,02		0,002	267,77	1,0295	0,55
		01.7.15.07-0024 Дюбели распорные полистиленовые, размер 8х40 мм	1000 шт	0,04		0,004	569,58	1,0295	2,35
		01.7.15.14-0173 Шурупы с полукруглой головкой 6-10х100 мм	шт	0,0007		0,00007	203 897,47	1,0295	14,69
		03.2.02.08-0001 Цемент гипсоглиноземистый расширяющийся	т	0,002		0,0002	44 803,49	1,0295	9,23
		14.4.02.04-0142 Краска масляная земляная МА-0115, мумия, сурик железный	кг	0,4		0,04	149,15	1,0295	6,14
		14.5.02.02-0105 Замазка суриковая	кг	2		0,2	262,01	1,0295	53,95
		14.5.05.01-0012 Олифа комбинированная для разведения масляных густотертых красок и для внешних работ по деревянным поверхностям	т	0,0002		0,00002	144 904,55	1,0295	2,98
		Итого прямые затраты							446,88
		ФОТ							312,02
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.16, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)	%	121	0,9	108,9			339,79
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.16, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)	%	72	0,85	61,2			190,96
		Всего по позиции							977,63
161	2-22/3760 2 кв.2022 с Инд-деф от 2 кв к 4 кв 2022г.	Раковина с пьедесталом "Комфорт"	компл			1	3 908,43	1,0295	4 023,73
		Цена=3866,67*1,0108							
	ИЭСК-Вн-ИД-0036-23 от 12.01.2022	Индекс-дефлятор к стоимости материалов и механизмов от 4 квартала 2022г. к кварталу окончания работ: 4 квартал 2023г. ЭМ=2,95%; МАТ=2,95%							
		Всего по позиции							4 023,73
162	2-22/3902 2 кв.2022 с Инд-деф от 2 кв к 4 кв 2022г.	Смеситель для умывальника GROSS Arabic (однорыч.)	шт.			1	4 178,82	1,0295	4 302,10
		Цена=4134,17*1,0108							
	ИЭСК-Вн-ИД-0036-23 от 12.01.2022	Индекс-дефлятор к стоимости материалов и механизмов от 4 квартала 2022г. к кварталу окончания работ: 4 квартал 2023г. ЭМ=2,95%; МАТ=2,95%							
		Всего по позиции							4 302,10
163	2-22/3666 2 кв.2022 с Инд-деф от 2 кв к 4 кв 2022г.	Подводка для смесителя 60 см (пара)	шт.			1	229,96	1,0295	236,74
		Цена=227,50*1,0108							
	ИЭСК-Вн-ИД-0036-23 от 12.01.2022	Индекс-дефлятор к стоимости материалов и механизмов от 4 квартала 2022г. к кварталу окончания работ: 4 квартал 2023г. ЭМ=2,95%; МАТ=2,95%							
		Всего по позиции							236,74
164	18.2.06.09-0005 4 кв.2022	Сифоны полимерные, бутылочные унифицированные с выпуском и вертикальным отводом для моек и умывальников	компл.			1	306,13	1,0295	315,16
	ИЭСК-Вн-ИД-0036-23 от 12.01.2022	Индекс-дефлятор к стоимости материалов и механизмов от 4 квартала 2022г. к кварталу окончания работ: 4 квартал 2023г. ЭМ=2,95%; МАТ=2,95%							
		Всего по позиции							315,16
165	ГЭСН17-01-001-20	Демонтаж кабин душевых: со стальными поддонами	10 компл			0,1			
	Приказ от 14.07.2022 № 571/пр п.83 табл.2	Демонтаж (разборка) систем инженерно-технического обеспечения ОЗП=0,4; ЭМ=0,4 к расх.; ЗПМ=0,4; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,4; ТЗМ=0,4							
	ИЭСК-Вн-ИД-0036-23 от 12.01.2022	Индекс-дефлятор к стоимости материалов и механизмов от 4 квартала 2022г. к кварталу окончания работ: 4 квартал 2023г. ЭМ=2,95%; МАТ=2,95%							
		1 ОТ(ЗТ)				2,196			820,12
		1-4-0 Затраты труда рабочих (ср 4)	чел.-ч	54,9	0,4	2,196	373,46		820,12
		ЭМ							49,64
		3 ОТм(ЗТм)				0,0388			18,31
		91.05.05-015 Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.час	0,3	0,4	0,012	2 052,77	1,0295	25,36
		4-100-060 ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 6	чел.-ч	0,3	0,4	0,012	501,66		6,02
		91.06.06-048 Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.час	0,27	0,4	0,0108	564,57	1,0295	6,28
		4-100-060 ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 6	чел.-ч	0,27	0,4	0,0108	501,66		5,42
		91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.час	0,4	0,4	0,016	1 092,93	1,0295	18,00
		4-100-040 ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,4	0,4	0,016	429,20		6,67
		4 М							0,00
		Итого прямые затраты							888,07
		ФОТ							838,43
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.16, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)	%	121	0,9	108,9			913,05
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.16, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)	%	72	0,85	61,2			513,12
		Всего по позиции							2 314,24

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
166	ГЭСНр65-2-2	Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром: 100 мм	100 м			0,01			
	ИЗСК-Вн-ИД-0036-23 от 12.01.2022	Индекс-дефлятор к стоимости материалов и механизмов от 4 квартала 2022г. к кварталу окончания работ: 4 квартал 2023г. ЭМ=2,95%; МАТ=2,95%							
	1 ОТ(ЗТ)					0,853			279,57
	1-2-9 Затраты труда рабочих (ср 2,9)		чел.-ч	85,3		0,853	327,75		279,57
	ЭМ								1,86
	3 ОТм(ЗТм)					0,0032			1,61
	91.06.06-048 Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.час		0,32		0,0032	564,57	1,0295	1,86
	4-100-060 ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 6	чел.-ч		0,32		0,0032	501,66		1,61
	Итого прямые затраты								283,04
	ФОТ								281,18
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.99.1 (ремонтно-строительные)	НР Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка	%	87		87			244,63
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.99.1 (ремонтно-строительные)	СП Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка	%	44		44			123,72
	Всего по позиции								651,39
167	ГЭСНр65-4-1	Демонтаж: умывальников и раковин	100 шт			0,01			
	ИЗСК-Вн-ИД-0036-23 от 12.01.2022	Индекс-дефлятор к стоимости материалов и механизмов от 4 квартала 2022г. к кварталу окончания работ: 4 квартал 2023г. ЭМ=2,95%; МАТ=2,95%							
	1 ОТ(ЗТ)					0,513			170,14
	1-3-0 Затраты труда рабочих (ср 3)		чел.-ч	51,3		0,513	331,65		170,14
	ЭМ								1,51
	3 ОТм(ЗТм)					0,0026			1,30
	91.06.06-048 Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.час		0,26		0,0026	564,57	1,0295	1,51
	4-100-060 ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 6	чел.-ч		0,26		0,0026	501,66		1,30
	Итого прямые затраты								172,95
	ФОТ								171,44
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.99.1 (ремонтно-строительные)	НР Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка	%	87		87			149,15
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.99.1 (ремонтно-строительные)	СП Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка	%	44		44			75,43
	Всего по позиции								397,53
168	ГЭСНр65-4-13	Демонтаж: санитарно-технических приборов унитазов со смывным бачком	100 шт			0,01			
	ИЗСК-Вн-ИД-0036-23 от 12.01.2022	Индекс-дефлятор к стоимости материалов и механизмов от 4 квартала 2022г. к кварталу окончания работ: 4 квартал 2023г. ЭМ=2,95%; МАТ=2,95%							
	1 ОТ(ЗТ)					1,43			474,26
	1-3-0 Затраты труда рабочих (ср 3)		чел.-ч	143		1,43	331,65		474,26
	ЭМ								7,70
	3 ОТм(ЗТм)					0,0088			4,10
	91.06.05-056 Погрузчики однокошковые универсальные фронтальные пневмоколесные, грузоподъемность 2 т	маш.час		0,44		0,0044	1 135,31	1,0295	5,14
	4-100-040 ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч		0,44		0,0044	429,20		1,89
	91.06.06-048 Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.час		0,44		0,0044	564,57	1,0295	2,56
	4-100-060 ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 6	чел.-ч		0,44		0,0044	501,66		2,21
	Итого прямые затраты								486,06
	ФОТ								478,36
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.99.1 (ремонтно-строительные)	НР Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка	%	87		87			416,17
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.99.1 (ремонтно-строительные)	СП Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка	%	44		44			210,48
	Всего по позиции								1 112,71
	Итого по разделу 1 Внутренние работы								518 894,59
Раздел 2. СКС, ОПС									
169	ГЭСНм08-02-390-03	Демонтаж: Короба пластмассовые: шириной до 120 мм	100 м			0,01			
	Приказ от 04.09.2019 № 507/пр табл.3 п.4	Демонтаж оборудования, не пригодного для дальнейшего использования (предназначено в лом), без разборки и резки ОЗП=0,3; ЭМ=0,3 к расх.; ЗПМ=0,3; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,3; ТЗМ=0,3							
	ИЗСК-Вн-ИД-0036-23 от 12.01.2022	Индекс-дефлятор к стоимости материалов и механизмов от 4 квартала 2022г. к кварталу окончания работ: 4 квартал 2023г. ЭМ=2,95%; МАТ=2,95%							
	1 ОТ(ЗТ)					0,06099			22,51
	1-3-9 Затраты труда рабочих (ср 3,9)		чел.-ч	20,33	0,3	0,06099	369,00		22,51
	ЭМ								0,02
	3 ОТм(ЗТм)					0,00003			0,02
	91.06.06-048 Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.час		0,01	0,3	0,00003	564,57	1,0295	0,02
	4-100-060 ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 6	чел.-ч		0,01	0,3	0,00003	501,66		0,02
	4 М								0,00
	Итого прямые затраты								22,55
	ФОТ								22,53
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3	НР Электротехнические установки на других объектах	%	97		97			21,85
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3	СП Электротехнические установки на других объектах	%	51		51			11,49
	Всего по позиции								55,89
170	ГЭСНм08-02-390-03	Короба пластмассовые: шириной до 120 мм	100 м			0,01			
	ИЗСК-Вн-ИД-0036-23 от 12.01.2022	Индекс-дефлятор к стоимости материалов и механизмов от 4 квартала 2022г. к кварталу окончания работ: 4 квартал 2023г. ЭМ=2,95%; МАТ=2,95%							
	1 ОТ(ЗТ)					0,2033			75,02
	1-3-9 Затраты труда рабочих (ср 3,9)		чел.-ч	20,33		0,2033	369,00		75,02
	ЭМ								0,06
	3 ОТм(ЗТм)					0,0001			0,05
	91.06.06-048 Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.час		0,01		0,0001	564,57	1,0295	0,06
	4-100-060 ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 6	чел.-ч		0,01		0,0001	501,66		0,05
	4 М								4,51
	01.7.15.07-0022 Дюбели распорные полистиленовые, размер 6х40 мм	1000 шт		0,4		0,004	433,55	1,0295	1,79
	01.7.15.14-0165 Шурупы с полукруглой головкой 4х40 мм	т		0,0014		0,000014	188 790,15	1,0295	2,72
	Итого прямые затраты								79,64
	ФОТ								75,07
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3	НР Электротехнические установки на других объектах	%	97		97			72,82

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3	СП Электротехнические установки на других объектах	%	51		51			38,29
		Всего по позиции							190,75
171	ТЦ_20.2.05.05_38_3811161 251_17.02.2023_02 Протокол №2-23 от XXXX.2023 п.1	Кабельный канал 75х20мм с 2 перегородками, пр-во SPL (Саянский пластик) Цена=495/1,2 ИЗСК-Вн-ИД-0036-23 от 12.01.2022 Индекс-дефлятор к стоимости материалов и механизмов от 4 квартала 2022г. к кварталу окончания работ: 4 квартал 2023г. ЭМ=2,95%; МАТ=2,95%	м			1	412,50	1,0295	424,67
		Всего по позиции							424,67
172	ТЦ_20.4.03.02_38_3811161 251_17.02.2023_02 Протокол №2-23 от XXXX.2023 п.2	Суппорт на 1 пост 45х45 накладной 75х20мм, пр-во SPL (Саянский пластик) Цена=310/1,2 ИЗСК-Вн-ИД-0036-23 от 12.01.2022 Индекс-дефлятор к стоимости материалов и механизмов от 4 квартала 2022г. к кварталу окончания работ: 4 квартал 2023г. ЭМ=2,95%; МАТ=2,95%	шт			1	258,33	1,0295	265,95
		Всего по позиции							265,95
173	ГЭСНр67-9-2 применительно	Смена: розеток (информационных) 1 ОТ(3Т) 1-3-5 Затраты труда рабочих (ср 3,5) Итого прямые затраты ФОТ Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.101 Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.101	100 шт чел.-ч			0,01 0,241 0,241			84,83 84,83 84,83 84,83 77,20 40,72
		Всего по позиции							202,75
174	ТЦ_20.4.03.05_38_3811161 251_17.02.2023_02 Протокол №2-23 от XXXX.2023 п.2	Механизм электрической розетки 2К+3, немецкий стандарт, белый, пр-во SPL (Саянский пластик) Цена=324/1,2 ИЗСК-Вн-ИД-0036-23 от 12.01.2022 Индекс-дефлятор к стоимости материалов и механизмов от 4 квартала 2022г. к кварталу окончания работ: 4 квартал 2023г. ЭМ=2,95%; МАТ=2,95%	шт			1	270,00	1,0295	277,97
		Всего по позиции							277,97
175	ТЦ_20.4.03.07_38_3811161 251_17.02.2023_02 Протокол №2-23 от XXXX.2023 п.2	Механизм одинарной информационной розетки (1хRJ-45 UTP), 22.5х45 (1/2 поста), категория 5е, белый, пр-во SPL (Саянский пластик) Цена=521/1,2 ИЗСК-Вн-ИД-0036-23 от 12.01.2022 Индекс-дефлятор к стоимости материалов и механизмов от 4 квартала 2022г. к кварталу окончания работ: 4 квартал 2023г. ЭМ=2,95%; МАТ=2,95%	шт			1	434,17	1,0295	446,98
		Всего по позиции							446,98
ОПС									
176	ГЭСНм10-08-002-01 применительно	Демонтаж: Извещатель ПС автоматический (с сохранением материала) Приказ от 04.09.2019 № 507/пр табл.3 п.1 Демонтаж оборудования, пригодного для дальнейшего использования, со снятием с места установки, необходимой (частичной) разборкой и консервированием с целью длительного или кратковременного хранения ОЗП=0,7; ЭМ=0,7 к расч.; ЗПМ=0,7; МАТ=0 к расч.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7 ИЗСК-Вн-ИД-0036-23 от 12.01.2022 Индекс-дефлятор к стоимости материалов и механизмов от 4 квартала 2022г. к кварталу окончания работ: 4 квартал 2023г. ЭМ=2,95%; МАТ=2,95%	шт			1			
		1 ОТ(3Т)				0,588			219,59
		1-4-0 Затраты труда рабочих (ср 4)	чел.-ч	0,84	0,7	0,588	373,46		219,59
		4 М							0,00
		Итого прямые затраты							219,59
		ФОТ							219,59
		Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.51.1	%	90		90			197,63
		Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.51.1	%	46		46			101,01
		Всего по позиции							518,23
177	ГЭСНм10-08-002-01	Извещатель ПС автоматический (ранее демонтированный) ИЗСК-Вн-ИД-0036-23 от 12.01.2022 Индекс-дефлятор к стоимости материалов и механизмов от 4 квартала 2022г. к кварталу окончания работ: 4 квартал 2023г. ЭМ=2,95%; МАТ=2,95%	шт			1			
		1 ОТ(3Т)				0,84			313,71
		1-4-0 Затраты труда рабочих (ср 4)	чел.-ч	0,84		0,84	373,46		313,71
		4 М							15,29
		01.3.05.17-0002 Канфоль сосновая	кг	0,0002		0,0002	475,54	1,0295	0,10
		01.7.15.07-0012 Дюбели пластмассовые с шурупами, размер 12х70 мм	100 шт	0,01		0,01	851,75	1,0295	8,77
		03.1.01.01-0002 Гипс строительный Г-3	т	0,00001		0,00001	4 230,96	1,0295	0,04
		10.3.02.03-0012 Припой оловянно-свинцовые бессурьмянистые, марка ПОС40	т	0,000002		0,000002	2 093 173,80	1,0295	4,31
		14.1.04.02-0002 Клей 88-СА	кг	0,005		0,005	402,93	1,0295	2,07
		Итого прямые затраты							329,00
		ФОТ							313,71
		Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.51.1	%	90		90			282,34
		Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.51.1	%	46		46			144,31
		Всего по позиции							755,65
178	ГЭСНр67-3-1	Демонтаж кабеля ИЗСК-Вн-ИД-0036-23 от 12.01.2022 Индекс-дефлятор к стоимости материалов и механизмов от 4 квартала 2022г. к кварталу окончания работ: 4 квартал 2023г. ЭМ=2,95%; МАТ=2,95%	100 м			0,01			
		1 ОТ(3Т)				0,0964			29,15
		1-2-0 Затраты труда рабочих (ср 2)	чел.-ч	9,64		0,0964	302,39		29,15
		ЭМ							0,06
		3 ОТм(3Тм)				0,0001			0,05
		91.06.06-048 Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.час	0,01		0,0001	564,57	1,0295	0,06
		4-100-060 ОТм(3Тм) Средний разряд машинистов 6	чел.-ч	0,01		0,0001	501,66		0,05
		Итого прямые затраты							29,26
		ФОТ							29,20
		Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.101	%	91		91			26,57
		Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.101	%	48		48			14,02
		Всего по позиции							69,85


1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
179	ГЭСНм08-02-402-01	Кабель трех-пятижильный по установленным конструкциям и лоткам с установкой ответвительных коробок: в помещениях с нормальной средой сечением жилы до 10 мм ²	100 м			0,01			
	ИЗСК-Вн-ИД-0036-23 от 12.01.2022	Индекс-дефлятор к стоимости материалов и механизмов от 4 квартала 2022г. к кварталу окончания работ: 4 квартал 2023г. ЭМ=2,95%; МАТ=2,95%							
	1 ОТ(ЗТ)					0,1224			44,62
	1-3-8 Затраты труда рабочих (ср 3,8)		чел.-ч	12,24		0,1224	364,54		44,62
	ЭМ								4,14
	3 ОТм(ЗТм)					0,002			0,93
	91.05.05-015 Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т		маш.час	0,1		0,001	2 052,77	1,0295	2,11
	4-100-060 ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 6		чел.-ч	0,1		0,001	501,66		0,50
	91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т		маш.час	0,1		0,001	1 092,93	1,0295	1,13
	4-100-040 ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 4		чел.-ч	0,1		0,001	429,20		0,43
	91.17.04-233 Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)		маш.час	2,16		0,0216	40,40	1,0295	0,90
	4 М								4,51
	01.7.06.05-0041 Лента изоляционная прорезиненная односторонняя, ширина 20 мм, толщина 0,25-0,35 мм		кг	0,16		0,0016	108,21	1,0295	0,18
	01.7.06.07-0002 Лента монтажная, тип ЛМ-5		10 м	0,55		0,0055	66,44	1,0295	0,38
	01.7.11.07-0034 Электроды сварочные Э42А, диаметр 4 мм		кг	1,9		0,019	174,80	1,0295	3,42
	14.4.02.09-0001 Краска		кг	0,4		0,004	127,56	1,0295	0,53
	Итого прямые затраты								54,20
	ФОТ								45,55
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3	НР Электротехнические установки на других объектах	%	97		97			44,18
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3	СП Электротехнические установки на других объектах	%	51		51			23,23
	Всего по позиции								121,61
180	2-22/7924 2 кв.2022 с Инд-деф от 2 кв к 4 кв 2022г.	Кабель огнестойкий КПСнг(А)-FRLS 2х2х0,5 мм ²	1000м			0,001	28 454,02	1,0295	29,29
		Цена=28150,00*1,0108							
	ИЗСК-Вн-ИД-0036-23 от 12.01.2022	Индекс-дефлятор к стоимости материалов и механизмов от 4 квартала 2022г. к кварталу окончания работ: 4 квартал 2023г. ЭМ=2,95%; МАТ=2,95%							
	Всего по позиции								29,29
	Итого по разделу 2 СКС, ОПС								3 359,59
аздел 3. Вывоз мусора									
181	ГЭСНр69-15-1	Затаривание строительного мусора в мешки	т			1			
	ИЗСК-Вн-ИД-0036-23 от 12.01.2022	Индекс-дефлятор к стоимости материалов и механизмов от 4 квартала 2022г. к кварталу окончания работ: 4 квартал 2023г. ЭМ=2,95%; МАТ=2,95%							
	1 ОТ(ЗТ)					1,03			287,06
	1-1-0 Затраты труда рабочих (ср 1)		чел.-ч	1,03		1,03	278,70		287,06
	4 М								210,08
	01.7.20.03-0003 Мешки полипропиленовые (50 кг)		100 шт	0,2		0,2	1 020,32	1,0295	210,08
	Итого прямые затраты								497,14
	ФОТ								287,06
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.103	НР Прочие ремонтно-строительные работы	%	92		92			264,10
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.103	СП Прочие ремонтно-строительные работы	%	44		44			126,31
	Всего по позиции								887,55
182	ФССЦпр-01-01-01-041 Письмо Минстрой №60112-ИФ/09 от 14.11.2022 Прочие, ЭМ 13.76	Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка мусора строительного с погрузкой вручную	1 т груза			1	591,40	1,0295	608,85
	ИЗСК-Вн-ИД-0036-23 от 12.01.2022	Индекс-дефлятор к стоимости материалов и механизмов от 4 квартала 2022г. к кварталу окончания работ: 4 квартал 2023г. ЭМ=2,95%; МАТ=2,95%							
	Всего по позиции								608,85
183	ФССЦпр-03-21-01-015 Письмо Минстрой №60112-ИФ/09 от 14.11.2022 Самосвалы - 14.55	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 15 км	1 т груза			1	194,68	1,0295	200,42
	ИЗСК-Вн-ИД-0036-23 от 12.01.2022	Индекс-дефлятор к стоимости материалов и механизмов от 4 квартала 2022г. к кварталу окончания работ: 4 квартал 2023г. ЭМ=2,95%; МАТ=2,95%							
	Всего по позиции								200,42
	Итого по разделу 3 Вывоз мусора								1 696,82
	Итого по смете:								
	Итого прямые затраты (справочно)								437 509,28
	Строительные работы								514 683,76
	Монтажные работы								9 267,24
	Итого								523 951,00
	Итого ФОТ (справочно)								61 892,35
	Итого накладные расходы (справочно)								57 465,07
	Итого сметная прибыль (справочно)								28 976,65
	НДС 20%								104 790,20
	ВСЕГО по смете								628 741,20
	в том числе:								
	материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН								23 781,09

Составил: специалист ПТО  Г.В. Репина

Проверили:

Заместитель директора по ОБ  С.Н. Адушинов

Начальник ПТО  Н.В. Демчук

Инженер по организации эксплуатации и ремонту ЗИС  В.Н. Громович