

СОГЛАСОВАНО

УТВЕРЖДАЮ
 Директор филиала ООО "Байкальская
 энергетическая компания" ТЭЦ-12
 А.С. Алымов
 " 22 " 02 2023 г.

Ведомость объемов работ №1

Котлоагрегат БКЗ-75-39ФБ ст. № 11, Замена АКЗ, тепловой изоляции воздухоперепускного короба при замене крайней правой и средней правой секции ВЗП 1 ступени в 2024 году

№ п/ п	Наименование работ	Темп-ра тепл-ля °С	Высот а м	Диаметр, мм	Длина, м	Конструкц ия теплоизол яции	Покрывн ой слой	Толщина изоляции мм	Объём		Наименование необходимых материалов			Поставка материалов (заказчик/ подрядчик)
									м²	м³	Материалы	Ед. изм.	Кол-во	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	14.	15.	16.	17
Снятие эпоксидного слоя, разборка тепловой изоляции														
1	Разборка тепловой изоляции	200	4,5	Плоскость	6		Сетка "Рабица"	100	31,60	3,16				Подрядчик
Металлических поверхностей матами МП-100, АКЗ воздуховода														
2	Ремонт АКЗ металлических поверхностей с предварительной очисткой щетками, обеспыливанием и обезжириванием.								31,60		Ветошь	кг	1,580	Подрядчик
											Уайт-спирит	кг	12,640	
											Лак КО-815 термостойкий +400°С	кг	3,476	Подрядчик
											Растворитель Р -646	кг	0,506	Подрядчик
											Алюминиевая пудра ПАП-1	кг	0,221	Подрядчик
3	Установка тепловой изоляции (маты минераловатные прошивные) МП-100	200		Плоскость			МП-100	100	31,60	3,16	МП-100	м³	3,918	Подрядчик
											Проволока отож.1,2 мм	кг	7,900	Подрядчик
									31,60		Сетка "Рабица" 20x20 1,2 x10 м	м²	33,180	Подрядчик
											Проволока отож.1,2 мм	кг	0,948	Подрядчик
									31,60		Асбест А-6-30	т	0,569	Подрядчик
											Портландцемент М-400	т	0,164	Подрядчик

№ п/ п	Наименование работ	Темп-ра тепл-ля °C	Высот а м	Диаметр, мм	Длина, м	Конструкц ия теплоизол яции	Покрывн ой слой	Толщина изоляции мм	Объём		Наименование необходимых материалов			Поставка материалов (заказчик/ подрядчик)
									м ²	м ³	Материалы	Ед. изм.	Кол-во	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	14.	15.	16.	17.
4	Армированное покрытие на основе эпоксидных материалов	200		Плоскость				1	31,60		Ткань стеклянная конструкционная марки: Т- 11	м ²	37,920	Подрядчик
							5 слоев	5	31,60		Эпоксидная смола ЭД-20	кг	48,348	Подрядчик
											Отвердитель ПЭПА	кг	4,898	Подрядчик
											Пластификатор ДБФ	кг	6,004	Подрядчик
											Ацетон технический	кг	9,480	Подрядчик
											Наполнитель-графит ГЛ-1	кг	3,160	Подрядчик

Условия производства работ:

Вредность 2,55 % - доплата к стоимости работ согласно общих частей Дополнение 14 к БЦ-15 стр.132 п.12

Подписи лиц, ответственных на филиале за составление дефектных ведомостей
(с указанием должностей и расшифровкой подписей)

Начальник КТЦ _____ Харьянов С. В.

И.о. инженера по ремонту ОППР _____ Штурмаревич В.О.