



ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ  
текущий ремонт

Автодороги территории Братской ГЭС инв. №00020026.  
Устройство подхода к маслоуловителю №3 со стороны автодороги №8

| Выполнение работ |                                        |                                                                                                                                                                                             |
|------------------|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| № п/п            | Условия                                | Содержание                                                                                                                                                                                  |
| 1                | Общие данные                           |                                                                                                                                                                                             |
| 1.1              | Наименование организации-заказчика     | ООО «Эн+ Гидро»                                                                                                                                                                             |
| 1.2              | Местонахождение объекта заказчика      | Иркутская обл., г. Братск территория Братской ГЭС                                                                                                                                           |
| 1.3              | Наименование и характеристика объекта  | Деревянная лестница, установленная на откосе левобережного грунтового массива к маслоуловителю №3 со стороны автодороги №8                                                                  |
| 1.4              | Наименование выполняемых работ         | 1. Подготовка лестницы для устройства фундаментов Фм-1, Фм-2, Фм-3 и тротуара;<br>2. Устройство фундаментов Фм-1, Фм-2, Фм-3 и тротуара;<br>3. Замена деревянной лестницы на металлическую. |
| 1.5              | Цель выполнения работ                  | Поддержание в исправном состоянии, соблюдение требований безопасной эксплуатации лестницы, расположенной на откосе левобережного грунтового массива плотины                                 |
| 1.6              | Критерии достижения цели               | Подписание акта приёмки выполненных работ КС-3, КС-2, при условии выполнения требований п. 2.8 настоящего ТЗ.                                                                               |
| 2                | Требования к работам                   |                                                                                                                                                                                             |
| 2.1              | Описание работ. Технические требования | Выполнить работы в соответствии с требованиями проекта №3915 Братской ГЭС. Все технические решения, материалы и оборудование, используемые при выполнении работ согласовать с Заказчиком.   |

|     |                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2.2 | Срок выполнения работ                                                                                                               | С даты подписания договора по 30.12.2026г.<br>Промежуточные сроки выполнения работ (Этапы работ) определяются Графиком выполнения работ.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 2.3 | Подготовительные мероприятия                                                                                                        | 1. Подрядчик за 20 календарных дней до начала выполнения работ обязан согласовать с заказчиком линейный график выполнения работ;<br>2. Подрядчик за 20 календарных дней до начала выполнения работ обязан предоставить заказчику список лиц, назначенных руководителями работ, производителями работ и членами бригады, перечень машин, оборудования, инструмента и приборов для допуска на территорию заказчика;<br>3. Заказчик в течение 20 рабочих дней с даты подписания договора сообщает подрядчику перечень лиц, уполномоченных выступать от имени заказчика, осуществлять контроль за качеством и технологией выполнения работ, производить приемку выполненных работ.                                                       |
| 2.4 | Необходимость организации постоянного или временного участка подрядной организации                                                  | Не требуется.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 2.5 | Технический контроль и техническая отчетность                                                                                       | В процессе выполнения работ подрядчик обязан предоставить заказчику исполнительную документацию (акты скрытых работ, сертификаты на применяемые материалы, фотографии) в соответствии с Приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ от 16 мая 2023 года №344/пр о составе исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства, в том числе на электронном носителе в формате pdf.<br>Согласованный пакет технической/ исполнительной документации, предоставляется заказчику не позднее чем за 2 календарных дня до полного окончания ремонта и начала работы приемочной комиссии, для оценки технического состояния объекта ремонта. |
| 2.6 | ТМЦ для выполнения работ. Документация, предоставляемая с оборудованием, материалами – паспорта, спецификации, чертежи, сертификаты | 1. Работы выполняются из материалов подрядчика, за исключением ТМЦ, поставляемых заказчиком в соответствии с ведомостью объемов работ.<br>2. Подрядчик должен осуществлять приемку, хранение, расконсервацию и входной контроль оборудования, материалов и деталей, необходимых для проведения работ.<br>3. На ТМЦ, наличие которых обеспечивает подрядчик, должны быть предоставлены следующие документы (но не ограничиваясь):<br>– сертификаты соответствия продукции требованиям Технических регламентов РФ и/или Таможенного союза, ГОСТ.                                                                                                                                                                                       |
| 2.7 | Соблюдение требований нормативных документов                                                                                        | При производстве работ подрядчик должен соблюдать требования нормативных документов: СП 45.13330.2017 Свод правил. Земляные сооружения, основания и фундаменты; СП 16.13330.2017 «Свод правил. Стальные лестницы, балконы, крыш, лестничных маршей и площадок. Общие технические условия»; ГОСТ 23120-2016 Межгосударственный стандарт. Лестницы маршевые, площадки и ограждения стальные. Технические условия; СП                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

|     |                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-----|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     |                                                                       | 63.13330.2018 Свод правил. Бетонные и железобетонные конструкции. Основные положения; Сварные соединения проверять визуально, на соответствие требованиям ГОСТ 23118-2019. При производстве работ подрядчик должен соблюдать требования действующего законодательства Российской Федерации в области охраны труда, охраны окружающей среды, промышленной и пожарной безопасности, а также требования локальных нормативных актов Заказчика (далее – «ЛНА»), размещенных на веб-сайте: <a href="https://www.eugosib-td.ru/ru/zakupki-rabot-i-uslug/dokumenty.php">https://www.eugosib-td.ru/ru/zakupki-rabot-i-uslug/dokumenty.php</a> . |
| 2.8 | Условия окончания работ                                               | Условиями окончания работ в полном объеме являются:<br>1. Выполнение работ в полном объеме в соответствии с п. 2.1 ТЗ, с подписанием акта о приеме выполненных (законченных) работ/акта о приеме-сдаче отремонтированных объектов<br>2. Предоставление подрядчиком заказчику полного пакета исполнительной документации за два дня до полного окончания выполнения работ, в том числе в электронном носителе в формате pdf.                                                                                                                                                                                                             |
| 3   | Требования к подрядчику                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 3.1 | Наличие необходимых лицензий и разрешений (отборочные критерии)       | Не требуется                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 3.2 | Дополнительные требования к подрядной организации (при необходимости) | Подтвердить опыт аналогичных работ; наличие в штате специалистов - бетонщиков 4-го разряда, Электросварщик ручной сварки 4-го разряда                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 3.3 | Оценочные критерии                                                    | Полный перечень оценочных критериев, их требуемое значение, необходимые подтверждающие документы и порядок оценки указаны в закупочной документации.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 3.4 | Гарантийный срок.                                                     | Гарантийный срок на результат выполненных работ при эксплуатации после ремонта гидротехнических сооружений, зданий и сооружений Братской ГЭС устанавливается продолжительностью 36 месяцев с даты подписания сторонами:<br>- Акта о приеме выполненных работ, на весь объем работ по ТЗ.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

Зам. главного инженера – начальник ОППР

М.А. Шевченко

Инженер по ОЭиР ЗиС ЦТО

Д.Н. Краснов

Инженер ОППР

О.И. Тонких