

СОГЛАСОВАНО:

20 г.

Приложение № к договору № от " " 2023г.

УТВЕРЖДАЮ:

Директор филиала АО "ИЭСК"

Южиде электрические сети

А.В. Потанов

20 г.

Дефектная ведомость №2

Аварийный ремонт КЛ6-10кВ по Правобережному району г. Иркутска

(Зимние котлованы 1шт)

Наименование объекта, инв №:

№ п/п	Наименование работ	Объем работ			Демонтируемый материал				Потребность в основных материалах и запчастях			
		Ед. изм	к-во	Наименование	ед. изм	к-во	Использование (лом, мусор, реализа	Наименование	ед. изм	к-во	Поставка (заказчик/подрядчик)	
1	Разборка покрытий и оснований: асфальтобетонных с помощью молотков отбойных (2*0,1*6)	м3	1,2	а/бетон	т	2,88	утиль					
2	Оттаивание мерзлого грунта дымовыми газами глубина промерзания грунта до 0,9 м	м2	12									
2	Разработка мерзлого грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2 (1*2*6)	м3	12	грунт	т	5,4	утиль					
3	Демонтаж: кабеля до 35 кВ в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м: до 6 кг	м	4,8	кабель	м	6						
4	Демонтаж: кабеля до 35 кВ в трубах	м	1,2	кабель			лом					
5	Демонтаж, проложенного в траншее: кирпича	м	4,8	кирпич	т	0,1344	утиль					
6	Устройство постели при одном кабеле в траншее	м	4,8					Песок средний	м3	1,2	Подрядчик	
7	Прокладка кабель до 35 кВ в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м: до 6 кг	м	4,8					Кабель ААБл-3х240-10	м	6	Подрядчик	
8	Прокладка кабеля в трубах	м	1,2					Труба SDR160	м	1,2	Подрядчик	

9	Муфта соединительная эпоксидная для 3-4-жильного кабеля напряжением: до 10 кВ, сечение жил до 240 мм ²	шт.	2						Муфта СТП-10-150/240	шт.	2	Подрабчик
10	Покрытие кабеля, проложенного в траншее: планка одного кабеля	м	4,8						Плитка ПК 48*24	шт.	10	Подрабчик
11	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, грунта грунтов: 1	м ³	9									
12	Планировка площадей: ручным способом, грунта грунтов 2 (8*4)	м ²	32									
13	Вывоз земли с погрузкой на 15 км	т	5,4									
14	Вывоз мусора с погрузкой на 15 км	т	2,88									

Условия производства работ: 1. Стесненные условия в застроенной части города. 2. Строительство вблизи объектов, находящихся под напряжением. 3. Окончание работ в 2 кв. 2024г.

Начальник ПРС: _____ Захаров А.В.

(должность, подпись, расшифровка)

Зам. главного инженера по ремонту: _____ Татарников О.А.

(должность, подпись, расшифровка)