

СОГЛАСОВАНО:

«____» _____ 2021 г.

УТВЕРЖДАЮ
И.о.главного инженера У-ИГЭС
С.В. Крапицкий
«24» 06 2021 г.

Дефектная ведомость (ведомость объемов работ)

на Ремонт помещений в здании гаража (мужской санузел, душевая)

UIG10UYQ10UU025UU05

Инв.№ УИГ_00010025

| № п/п | Наименование работ | Объем работ | | Демонтируемый материал | | | | Потребность в основных материалах | | | |
|--|--|----------------------|--------|---------------------------------------|---------|--------|---|-----------------------------------|---------|--------|--------------------------------------|
| | | Ед.изм. | Кол-во | Наименование | Ед.изм. | Кол-во | Использование (лом, утиль, мусор, реализация, повторное использование) | Наименование | Ед.изм. | Кол-во | Поставка (заказчик, подрядчик) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Раздел 1. Общестроительные работы | | | | | | | | | | | |
| Ремонт душевой на отм.+3,000 | | | | | | | | | | | |
| 1 | Снятие дверных полотен (размер 0,9*2,0м) | 1 м2 дверных полотен | 1,80 | Строительный мусор | т | 0,021 | мусор | | | | |
| 2 | Демонтаж дверных коробок: в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах | 1 коробок | 1 | Строительный мусор | т | 0,105 | мусор | | | | |
| 3 | Разборка кирпичных стен ((2,9*3,0-0,7*2,0)*0,16+2,5*1,8*0,12) | м3 | 1,71 | Кирпичная кладка облицованная плиткой | т | 3,074 | мусор | | | | |
| 4 | Разборка обшивки: неоштукатуренных деревянных стен ((3,83*2+2,5*2)*2,96-0,7*2,0) | 1 м2 | 36,07 | Строительный мусор | т | 0,339 | мусор | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|----|---|----------------------------|-------|--------------------|---|-------|-------|---|----|------|-----------|
| 5 | Разборка подшивки потолков: чистой из строганных досок (3,83*2,5) | 1 м2 | 9,58 | Строительный мусор | т | 0,229 | мусор | | | | |
| 6 | Разборка облицовки стен: из керамических глазурованных плиток ((3,83*2+3,8*2-0,9)*2) | 1 м2 | 28,72 | Строительный мусор | т | 1,267 | мусор | | | | |
| 7 | Разборка гидроизоляции обмазочной пола: в один слой толщиной 2 мм (3,83*2,5+2,79*1,3) | 1 м2 | 13,20 | Строительный мусор | т | 0,023 | мусор | | | | |
| 8 | Разборка стяжек полов: цементных толщиной 15 мм (3,83*2,5+2,79*1,3) | 1 м2 | 13,20 | Строительный мусор | т | 0,396 | мусор | | | | |
| 9 | Устройство гидроизоляции обмазочной: в один слой толщиной 2 мм (3,83*2,5+2,79*1,3) | 1 м2 | 13,20 | | | | | Ветошь | кг | 0,1 | Подрядчик |
| | | | | | | | | Мастика кровельная эмульсионная ТЕХНОНИКОЛЬ №31 (расход 3 кг на м2) | кг | 39,6 | |
| 10 | Устройство стяжек: цементных толщиной 15 мм (3,83*2,5+2,79*1,3) | 1 м2 стяжки | 13,20 | | | | | | | | |
| 11 | Механизированное приготовление растворов в постройных условиях: цементных | 1 м3 раствора | 0,20 | | | | | Смеси сухие цементные быстротвердеющие для создания прочных стяжек и уклонов, в сухих и влажных внутренних помещениях, фракции 1,2 мм | кг | 313 | Подрядчик |
| 12 | Устройство покрытий из плит керамогранитных размером: 60х60 см (3,83*2,5+2,79*1,3) | 1 м2 поверхности облицовки | 13,20 | | | | | Смеси сухие водостойкие для затирки межплиточных швов шириной 1-6 мм | кг | 1,19 | Подрядчик |
| | | | | | | | | Плитка керамогранитная многоцветная неполированная, размер 600х600х10 мм | м2 | 13,5 | |

| | | | | | | | | | | | |
|----|--|----------------------------|-------|--|--|--|--|--|----|-------|-----------|
| | | | | | | | | Клей плиточный (сухая смесь) | кг | 158,4 | |
| | | | | | | | | Грунтовка: водно-дисперсионная "Бетон-контакт" (норма расхода 0,32 кг/м2) | кг | 4,2 | |
| 13 | Очистка стен от вододисперсионной краски ((3,83*2+3,8*2)*0,4) | 1 м2 | 6,10 | | | | | | | | |
| 14 | Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм: стен ((3,83*2+3,8*2)*2,4-0,9*2) | 1 м2 | 34,82 | | | | | Смеси сухие цементные строительн. штукатурные, влагостойкие | кг | 296 | Подрядчик |
| | | | | | | | | Грунтовка: водно-дисперсионная "Бетон-контакт" (норма расхода 0,32 кг/м2) | кг | 11,1 | |
| 15 | Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плиточных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на клею из сухих смесей: по кирпичу и бетону ((3,83*2+3,8*2)*2,4-0,9*2) | 1 м2 поверхности облицовки | 34,82 | | | | | Плитка керамическая глазурованная для внутренней облицовки стен гладкая, цветная однотонная без завала | м2 | 34,82 | Подрядчик |
| | | | | | | | | Смесь сухая для заделки швов | кг | 17,4 | |
| | | | | | | | | Клей для плитки (сухая смесь) | кг | 130,6 | |
| 16 | Устройство: потолков реечных алюминиевых (3,83*2,5+2,79*1,3) | 1 м2 поверхности облицовки | 13,20 | | | | | Гребенка несущая | м | 13,2 | Подрядчик |
| | | | | | | | | Подвес в комплекте | шт | 9,2 | |
| | | | | | | | | Рейка алюминиевая потолочная, ширина 100 мм | м | 138,6 | |
| | | | | | | | | Уголок декоративный (пристенный) | м | 15,5 | |

| | | | | | | | | | | | |
|----|---|-------------------------------|-----|--|--|--|--|--|-----|------|-----------|
| 17 | Установка блока из ПВХ-профиля во внутренних дверных проемах: в каменных стенах площадью проема до 3 м2 (размер 0,9м*2,0м) | 1 м2 проемов | 1,8 | | | | | Лента бутиловая | м | 7,2 | Подрядчик |
| | | | | | | | | Лента бутиловая диффузионная | м | 0,8 | |
| | | | | | | | | Лента ПСУЛ | м | 5,3 | |
| | | | | | | | | Дюбели монтажные 10х130 мм | шт. | 12 | |
| | | | | | | | | Пена монтажная | л | 1,7 | |
| | | | | | | | | Клинья пластиковые монтажные | шт. | 14 | |
| | | | | | | | | Блок дверной из ПВХ-профиля однопольный, межкомнатный, площадь ГОСТ 30970-2002 (размер 0,9м*2,0 м) | м2 | 1,8 | |
| 18 | Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм для последующей окраски: дверных откосов плоских | м2 | 0,5 | | | | | Штукатурная смесь марки Rotband Knauf | кг | 6,2 | Подрядчик |
| | | | | | | | | Грунтовка: водно-дисперсионная "Бетон-контакт" (норма расхода 0,32 кг/м2) | кг | 0,16 | |
| 19 | Улучшенная окраска масляными составами по штукатурке: стен | м2 | 0,5 | | | | | Шпатлевка масляно-клеевая | кг | 0,25 | Подрядчик |
| | | | | | | | | Эмаль ПФ-115, белая | кг | 0,09 | |
| 20 | Масляная окраска металлических поверхностей: труб диаметром менее 50 мм, количество окрасок 2 | 1 м2 окрашиваемой поверхности | 2 | | | | | Эмаль ПФ-115, белая | кг | 0,5 | Подрядчик |

| | | | | | | | | | | | |
|----------------------------------|--|----------------------|-------|--------------------|---|-------|-------|--|----|-----|-----------|
| 21 | Монтаж перегородок: из алюминиевых сплавов (размер 900х2000 мм - 2 шт) | 1 м2 | 3,6 | | | | | Дюбель-гвоздь 6х50 мм | шт | 20 | Подрядчик |
| | | | | | | | | Профиль коробчатый направляющий, марка АТК 101-Minor | м | 4 | |
| | | | | | | | | Перегородки на алюминиевом каркасе комбинированные | м2 | 3,6 | |
| 22 | Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную | 1 т | 5,454 | | | | | | | | |
| 23 | Перевозка навалочных строительных грузов, расстояние перевозки до 25 км: класс груза 1 | 1 т | 5,454 | | | | | | | | |
| Ремонт преддушевой на отм.+3,000 | | | | | | | | | | | |
| 24 | Снятие дверных полотен (размер 0,9м*2,0м - 2 шт) | 1 м2 дверных полотен | 3,60 | Строительный мусор | т | 0,042 | мусор | | | | |
| 25 | Демонтаж дверных коробок: в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах | 1 коробок | 2 | Строительный мусор | т | 0,210 | мусор | | | | |
| 26 | Разборка обшивки: неоштукатуренных деревянных стен ((5,9*2+1,92*2)*2,96-0,9*2,0*3) | 1 м2 | 40,9 | Строительный мусор | т | 0,384 | мусор | | | | |
| 27 | Разборка облицовки стен: из керамических глазурованных плиток ((5,9*2+1,92*2)*2,0-0,9*2,0*3) | 1 м2 | 25,88 | Строительный мусор | т | 1,141 | мусор | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|----|--|----------------------------|-------|--------------------|---|-------|-------|---|----|-------|-----------|
| 28 | Разборка оснований покрытия полов: простильных полов (5,9*1,92) | 1 м2 | 11,33 | Строительный мусор | т | 0,529 | мусор | | | | |
| 29 | Разборка покрытий полов: из керамических плиток (5,9*1,92) | 1 м2 | 11,33 | Строительный мусор | т | 0,589 | мусор | | | | |
| 30 | Разборка стяжек полов: цементных толщиной 15 мм (5,9*1,92) | 1 м2 | 11,33 | Строительный мусор | т | 0,340 | мусор | | | | |
| 31 | Устройство стяжек: цементных толщиной 15 мм (5,9*1,92) | 1 м2 стяжки | 11,33 | | | | | | | | |
| 32 | Механизированное приготовление растворов в построечных условиях: цементных | 1 м3 раствора | 0,17 | | | | | Смеси сухие цементные быстротвердеющие для создания прочных стяжек и уклонов, в сухих и влажных внутренних помещениях, фракции 1,2 мм | кг | 269 | Подрядчик |
| 33 | Устройство покрытий из плит керамогранитных размером: 60х60 см (5,9*1,92) | 1 м2 поверхности облицовки | 11,33 | | | | | Смеси сухие водостойкие для затирки межплиточных швов шириной 1-6 мм | кг | 1,02 | Подрядчик |
| | | | | | | | | Плитка керамогранитная многоцветная неполированная, размер 600х600х10 мм | м2 | 11,6 | |
| | | | | | | | | Клей для плитки (сухая смесь) | кг | 135,9 | |
| | | | | | | | | Грунтовка: водно-дисперсионная "Бетон-контакт" (норма расхода 0,32 кг/м2) | кг | 3,6 | |

| | | | | | | | | | | | |
|----|--|----------------------------|-------|--|--|--|--|--|----|-------|-----------|
| 34 | Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм: стен $((5,9*2+1,92*2)*2,0-0,9*2,0*3)$ | 1 м2 | 25,88 | | | | | Смеси сухие цементные строительные штукатурные, влагостойкие | кг | 220 | Подрядчик |
| | | | | | | | | Грунтовка: водно-дисперсионная "Бетон-контакт" (норма расхода 0,32 кг/м2) | кг | 8,3 | |
| 35 | Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плитусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на клею из сухих смесей: по кирпичу и бетону $((5,9*2+1,92*2)*2,0-0,9*2,0*3)$ | 1 м2 поверхности облицовки | 25,88 | | | | | Плитка керамическая глазурованная для внутренней облицовки стен гладкая, цветная однотонная без завала | м2 | 25,88 | Подрядчик |
| | | | | | | | | Смесь сухая для заделки швов | кг | 12,9 | |
| | | | | | | | | Клей для плитки (сухая смесь) | кг | 97,1 | |
| 36 | Окрашивание водоэмульсионными составами поверхностей стен, ранее окрашенных: водоэмульсионной краской с расчисткой старой краски более 35% $((5,9*2+1,92*2)*0,96)$ | 1 м2 | 15 | | | | | Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25 | м2 | 0,12 | Подрядчик |
| | | | | | | | | Шпатлевка клеевая | кг | 1,08 | |
| | | | | | | | | Краска водоэмульсионная акриловая влагостойкая | кг | 10,65 | |
| 37 | Окрашивание водоэмульсионными составами поверхностей потолков, ранее окрашенных: водоэмульсионной краской с расчисткой старой краски более 35% $(5,9*1,92+0,26*2*1,92)$ | 1 м2 | 12,3 | | | | | Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25 | м2 | 0,20 | Подрядчик |
| | | | | | | | | Шпатлевка клеевая | кг | 0,93 | |
| | | | | | | | | Краска водоэмульсионная акриловая влагостойкая | кг | 8,73 | |

| | | | | | | | | | | | |
|----|---|--------------|-----|--|--|--|--|---|-----|------|-----------|
| 38 | Установка блока из ПВХ-профиля во внутренних дверных проемах: в каменных стенах площадью проема до 3 м2 (размер 0,9м*2,0м - 2 шт) | 1 м2 проемов | 3,6 | | | | | Лента бутиловая | м | 14,5 | Подрядчик |
| | | | | | | | | Лента бутиловая диффузионная | м | 1,5 | |
| | | | | | | | | Лента ПСУЛ | м | 10,5 | |
| | | | | | | | | Дюбели монтажные 10х130 мм | шт. | 23 | |
| | | | | | | | | Пена монтажная | л | 3,3 | |
| | | | | | | | | Клинья пластиковые монтажные | шт. | 29 | |
| | | | | | | | | Замок врезной | шт | 2 | |
| | | | | | | | | Блок дверной из ПВХ-профиля однопольный, межкомнатный, площадь ГОСТ 30970-2002 (размер 0,9м*2,0 м - 2 шт) | м2 | 3,6 | |
| 39 | Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм для последующей окраски: дверных откосов плоских | м2 | 1 | | | | | Штукатурная смесь марки Rotband Knauf | кг | 12,3 | Подрядчик |
| | | | | | | | | Грунтовка: водно-дисперсионная "Бетон-контакт" (норма расхода 0,32 кг/м2) | кг | 0,32 | |
| 40 | Улучшенная окраска масляными составами по штукатурке: стен | м2 | 1 | | | | | Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25 | м2 | 0,01 | Подрядчик |
| | | | | | | | | Грунтовка масляная готовая к применению | кг | 0,1 | |
| | | | | | | | | Олифа для улучшенной окраски (10% натуральной, 90% комбинированной) | кг | 0,1 | |
| | | | | | | | | Шпатлевка масляно-клеевая | кг | 0,5 | |
| | | | | | | | | Эмаль ПФ-115, белая | кг | 0,18 | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|--|-------------------------------------|-------|-----------------------|---|-------|-------|--|----|------|-----------|
| 41 | Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических поверхностей вентиляционных коробов: за два раза (0,45*5,9) | 1 м2 окрашиваемой поверхности | 2,7 | | | | | Эмаль ПФ-115, светло зеленая (салатная) | кг | 0,66 | Подрядчик |
| 42 | Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную | 1 т | 3,235 | | | | | | | | |
| 43 | Перевозка навалочных строительных грузов, расстояние перевозки до 25 км: класс груза 1 | 1 т | 3,235 | | | | | | | | |
| Ремонт мужского санузла на отм.0,000 | | | | | | | | | | | |
| 44 | Снятие дверных полотен (размер 0,7м*1,96м) | 1 м2 дверных полотен | 1,372 | Строительный мусор | т | 0,016 | мусор | | | | |
| 45 | Демонтаж дверных коробок: в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах | 1 коробок | 1 | Строительный мусор | т | 0,105 | мусор | | | | |
| 46 | Разборка плинтусов: цементных (2,09*2+1,99*2+3,18*2+2,67*2-0,7*3) | 1 м | 17,76 | Строительный мусор | т | 0,110 | мусор | | | | |
| 47 | Очистка стен от маслянной краски (2,09*2+1,99*2-0,7*2)*2,0+(1,71*2+2,67)*2,0+0,3*2*1,8+0,3*2*1,65+(0,87*2+2,67)*1,52-0,7*2,0 | 1 м2 | 33,07 | | | | | | | | |
| | Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворов | | | | | | | Смеси сухие цементные строительные штукатурные, влагостойкие | кг | 281 | |

| | | | | | | | | | | | |
|----|--|----------------------------------|-------|--|--|--|--|--|----|-------|-----------|
| 48 | из сухих растворяемых смесей толщиной до 10 мм: стен (2,09*2+1,99*2-0,7*2)*2,0+(1,71*2+2,67)*2,0+0,3*2*1,8+0,3*2*1,65+(0,87*2+2,67)*1,52-0,7*2,0 | 1 м2 | 33,07 | | | | | Грунтовка: водно-дисперсионная "Бетон-контакт" (норма расхода 0,32 кг/м2) | кг | 10,6 | Подрядчик |
| 49 | Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на клею из сухих смесей: по кирпичу и бетону (2,09*2+1,99*2-0,7*2)*2,0+(1,71*2+2,67)*2,0+0,3*2*1,8+0,3*2*1,65+(0,87*2+2,67)*1,52-0,7*2,0 | 1 м2 поверхности облицовки | 33,07 | | | | | Плитка керамическая глазурованная для внутренней облицовки стен гладкая, цветная однотонная без завала | м2 | 33,07 | Подрядчик |
| | | | | | | | | Смесь сухая для заделки швов | кг | 16,5 | |
| | | | | | | | | Клей для плитки (сухая смесь) | кг | 124,0 | |
| 50 | Окрашивание вододисперсионными составами поверхностей стен, ранее окрашенных: масляной краской с расчисткой старой краски более 35% (2,09*2+1,99*2+3,18*2+2,67*2)*0,92 | 1 м2 | 18,27 | | | | | Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25 | м2 | 0,15 | Подрядчик |
| | | | | | | | | Шпатлевка клеевая | кг | 1,32 | |
| | | | | | | | | Краска вододисперсионная акриловая влагостойкая | кг | 12,97 | |
| 51 | Окрашивание вододисперсионными составами поверхностей потолков, ранее окрашенных: масляной краской с расчисткой старой краски более 35% (2,09*1,99+3,18*2,67) | 1 м2 | 12,65 | | | | | Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25 | м2 | 0,20 | Подрядчик |
| | | | | | | | | Шпатлевка клеевая | кг | 0,96 | |
| | | | | | | | | Краска вододисперсионная акриловая влагостойкая | кг | 8,98 | |

| | | | | | | | | | | | |
|----|---|-------------------------------|-------|--|--|--|--|---|-----|-------|-----------|
| 52 | Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей труб: стальных за 2 раза, Ø 40 мм - 9,4 м | 1 м2 окрашиваемой поверхности | 2 | | | | | Олифа комбинированная, марки: К-3 | кг | 0,2 | Подрядчик |
| | | | | | | | | Эмаль ПФ-115, белая | кг | 0,3 | |
| 53 | Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических поверхностей вентиляционных коробов, смывных бачков: за два раза (0,3*3,5+1,0) | 1 м2 окрашиваемой поверхности | 2,1 | | | | | Олифа комбинированная, марки: К-3 | кг | 0,2 | Подрядчик |
| | | | | | | | | Эмаль ПФ-115, белая | кг | 0,3 | |
| 54 | Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных дверей: за два раза с расчисткой старой краски до 10% | 1 м2 окрашиваемой поверхности | 3,3 | | | | | Эмаль ПФ-115, белая | кг | 0,7 | Подрядчик |
| | | | | | | | | Грунт глубокого проникновения | кг | 0,1 | |
| | | | | | | | | Шпатлевка клеевая | кг | 1,1 | |
| | | | | | | | | Ветошь | кг | 0,01 | |
| 55 | Установка блока из ПВХ-профиля во внутренних дверных проемах: в каменных стенах площадью проема до 3 м2 (размер 0,7м*1,96м) | 1 м2 проемов | 1,372 | | | | | Лента бутиловая | м | 5,5 | Подрядчик |
| | | | | | | | | Лента бутиловая диффузионная | м | 0,6 | |
| | | | | | | | | Лента ПСУЛ | м | 4,0 | |
| | | | | | | | | Дюбели монтажные 10х130 мм | шт. | 9 | |
| | | | | | | | | Пена монтажная | л | 1,3 | |
| | | | | | | | | Клинья пластиковые монтажные | шт. | 11 | |
| | | | | | | | | Блок дверной из ПВХ-профиля однопольный, межкомнатный, площадь ГОСТ 30970-2002 (размер 0,7м*1,96 м) | м2 | 1,372 | |

| | | | | | | | | | | | |
|----|---|-----|-------|--|--|--|--|---|----|------|-----------|
| 56 | Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм для последующей окраски: дверных откосов плоских | м2 | 0,5 | | | | | Штукатурная смесь марки Rotband Knauf | кг | 6,2 | Подрядчик |
| | | | | | | | | Грунт укрепляющий акриловый (норма расхода 0,2 кг/м2) | кг | 0,10 | |
| 57 | Улучшенная окраска масляными составами по штукатурке: стен | м2 | 0,5 | | | | | Шпатлевка масляно-клеевая | кг | 0,25 | Подрядчик |
| | | | | | | | | Эмаль ПФ-115, белая | кг | 0,09 | |
| 58 | Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную | 1 т | 0,231 | | | | | | | | |
| 59 | Перевозка навалочных строительных грузов, расстояние перевозки до 25 км: класс груза 1 | 1 т | 0,231 | | | | | | | | |

Раздел 2. Сантехнические работы

Ремонт душевой на отм.+3,000

| | | | | | | | | | | | |
|----|---|---|-----|---------------------|----|------|-----|-----------------------------------|----|------|-----------|
| 60 | Демонтаж труб стальных водогазопроводных Ду15мм | м | 6 | Труба стальная Ду15 | кг | 7,6 | лом | Ацетилен газообразный технический | м3 | 0,02 | Подрядчик |
| | | | | | | | | Кислород газообразный технический | м3 | 0,14 | |
| 61 | Демонтаж труб стальных водогазопроводных Ду40мм | м | 7 | Труба стальная Ду40 | кг | 26,9 | лом | Ацетилен газообразный технический | м3 | 0,04 | Подрядчик |
| | | | | | | | | Кислород газообразный технический | м3 | 0,23 | |
| 62 | Демонтаж труб стальных водогазопроводных Ду25мм | м | 9,3 | Труба стальная Ду25 | кг | 22,2 | лом | Ацетилен газообразный технический | м3 | 0,03 | Подрядчик |
| | | | | | | | | Кислород газообразный технический | м3 | 0,21 | |

| | | | | | | | | | | |
|----|--|---|---|--|--|--|--|------|------|-----------|
| 63 | Прокладка стальных оцинк. трубопроводов водоснабжения внутренних Ду-40 по опорам | м | 8 | | | | Труба стальная оцинк. Ду 40х3,5 ГОСТ 8732-78 | п.м. | 8 | Подрядчик |
| | | | | | | | Консоль РМГ 27/18х200 мм для прокладки трубопроводов | шт | 4 | |
| | | | | | | | Консоль 28х18х1,0-200 для прокладки трубопроводов | шт | 4 | |
| | | | | | | | ХОМУТ ДЛЯ ТРУБ С ЗАМКОВЫМ БЫСТРОЙ ФИКСАЦИИ ETS PLUS 32-37 М8/М10 | шт | 4 | |
| | | | | | | | Ацетилен растворенный технический, марка Б | кг | 0,02 | |
| | | | | | | | Кислород газообразный технический | м3 | 0,03 | |
| | | | | | | | Электроды УОНИ13/55- 4мм ГОСТ 9466-75 | кг | 0,50 | |
| 64 | Прокладка стальных оцинк. трубопроводов водоснабжения внутренних Ду-25 по опорам | м | 8 | | | | Труба стальная оцинк. Ду 25х3,2 ГОСТ 8732-78 | п.м. | 8 | Подрядчик |
| | | | | | | | ХОМУТ ДЛЯ ТРУБ С ЗАМКОВЫМ БЫСТРОЙ ФИКСАЦИИ ETS PLUS 48-53 М8/М10 | шт | 4 | |
| | | | | | | | Ацетилен растворенный технический, марка Б | кг | 0,02 | |
| | | | | | | | Кислород газообразный технический | м3 | 0,03 | |
| | | | | | | | Электроды УОНИ13/55- 4мм ГОСТ 9466-75 | кг | 0,50 | |

| | | | | | | | | | | |
|----|---|----|------|--|--|--|--|------|------|-----------|
| 65 | Прокладка стальных оцинк. трубопроводов водоснабжения внутренних Ду-15 по опорам | м | 8 | | | | Труба стальная оцинк. Ду 15х2,8 ГОСТ 8732-78 | п.м. | 8 | Подрядчик |
| | | | | | | | ХОМУТ ДЛЯ ТРУБ С ЗАМКОВЫМ БЫСТРОЙ ФИКСАЦИИ ETS PLUS 20-23 M8/M10 | шт | 12 | |
| | | | | | | | Ацетилен растворенный технический, марка Б | кг | 0,02 | |
| | | | | | | | Кислород газообразный технический | м3 | 0,03 | |
| | | | | | | | Электроды УОНИ13/55- 4мм ГОСТ 9466-75 | кг | 0,50 | |
| 66 | Установка фасонных частей стальных приварных диаметром до 100 мм (отводы, тройники, переходы, резьбы) | кг | 0,15 | | | | Резьба стальная (бочонок) 1/2" | шт | 6 | Подрядчик |
| | | | | | | | Отвод 90гр Ду40 | шт | 3 | |
| | | | | | | | Отвод 90гр Ду25 | шт | 3 | |
| | | | | | | | Угольник чугунный оцинкованный ВВ Ду 15 (1/2") | шт | 6 | |
| | | | | | | | Электроды сварочные Э42, диаметр 6 мм | кг | 0,01 | |
| 67 | Врезка в существующие сети из стальных труб стальных штуцеров (патрубков) диаметром: до 50 мм | шт | 2 | | | | Электроды УОНИ13/55- 3мм ГОСТ 9466-75 | кг | 0,2 | Подрядчик |
| | | | | | | | Ацетилен газообразный технический | м3 | 0,04 | |
| | | | | | | | Кислород газообразный технический | м3 | 0,15 | |

| | | | | | | | | | | | |
|--|---|--------|--------|-------------------|----|----|------------|---|--------|-------|-----------|
| 68 | Установка смесителей с душевой стойкой | шт | 3 | | | | | Штанга со смесителем Ассоона А8176, двухрычажная, с тропическим душем, хром. | компл. | 3 | Подрядчик |
| | | | | | | | | Очес льняной | кг | 0,039 | |
| | | | | | | | | Дюбели распорные полиэтиленовые, размер 6х30 мм | шт | 6 | |
| | | | | | | | | Шурупы с полукруглой головкой 5х35 мм | кг | 0,030 | |
| | | | | | | | | Краска масляная земляная МА-0115, мумия, сурик железный | кг | 0,078 | |
| | | | | | | | | Олифа комбинированная для разведения масляных густотертых красок и для внешних работ по деревянным поверхностям | кг | 0,039 | |
| 69 | Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную | т | 0,0567 | | | | | | | | |
| 70 | Перевозка грузов автомобилями на расстояние: до 1 км I класс груза | т | 0,0567 | | | | | | | | |
| Раздел 3. Электромонтажные работы | | | | | | | | | | | |
| Ремонт душевой и преддушевой на отм.+3,000 | | | | | | | | | | | |
| 71 | Демонтаж кабеля | 100пм | 0,11 | Провод АБВГ 3х2,5 | м | 11 | Металлолом | | | | |
| | | | | Коробка монтажная | шт | 3 | Мусор | | | | |
| 72 | Демонтаж: светильников с лампами накаливания | 100 шт | 0,05 | Светильник | шт | 5 | Мусор | | | | |
| | | | | Лампа накаливания | шт | 5 | Мусор | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|----|---|---------|------|------------------------|----------|--------|-------|--|--------|---------|-----------|
| 73 | Демонтаж: выключателей, розеток при скрытой проводке | шт | 2 | Выключатель Розетка | шт шт | 1 1 | Мусор | | | | |
| 74 | Монтаж Светильник потолочный или настенный с креплением винтами или болтами для помещений: с нормальными условиями среды, одноламповый (применит. светодиодный) | 100 шт. | 0,04 | | | | | Светильник промышленный светодиодный 170-260В 40Вт 5500-6500К матовый рассеиватель 1200x120x90 IP65 накладной УХЛ1 | шт. | 4 | Подрядчик |
| | | | | | | | | Саморез 4*40 | шт | 8 | |
| | | | | | | | | Дюбель распорн. 6*40. | шт | 8 | |
| 75 | Монтаж. Короба пластмассовые: шириной до 40 мм по стенам и потолкам | 100 м | 0,14 | | | | | Кабель-канал 40x25 (10125) | м | 14 | Подрядчик |
| | | | | | | | | Шурупы с полукруглой головкой 4x40 мм | шт/кг | 28/0,14 | |
| | | | | | | | | Дюбель распорн. 6*40. | шт | 28 | |
| 76 | Монтаж Кабель до 35 кВ в проложенных в коробах, масса 1 м кабеля: до 1 кг | 100 м | 0,14 | | | | | Кабель ВВГнг(А)-LS 3*1,5 Кабель ВВГнг(А)-LS 3*2,5 | м м | 18 6 | |
| 77 | Установка коробки соединительной. | шт | 2 | | | | | Коробка распределительная о/п "Туссо" 85x85x40 67040 IP54 6 входов | шт | 2 | Подрядчик |
| | | | | | | | | Клемма WAGO 222-413 3х (0.08-2.5/4) мм ² для жестких и/или гибких медных проводников | шт | 9 | |
| 78 | Монтаж выключатель одноклавишный неутопленного типа при открытой проводке. | 100 шт | 0,02 | | | | | Выключатель одноклавишный открытой установки | шт. | 2 | Подрядчик |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---------------|------|------------------------------------|----------|--------|----------------|--|-------|---------|-----------|
| 79 | Монтаж розетки штепсельной неутопленного типа при открытой проводке. | 100 шт | 0,01 | | | | | Розетка трехместная открытой установки (евро) | шт. | 1 | Подрядчик |
| 80 | Сверление горизонтальных отверстий в бетонных конструкциях стен перфоратором глубиной 120 мм диаметром: до 20 мм | 100 отверстий | 0,02 | | | | | | | | |
| Ремонт мужского санузла на отм.0,000 | | | | | | | | | | | |
| 81 | Демонтаж: светильников с лампами накаливания | 100 шт | 0,03 | Светильник Лампа накаливания | шт шт | 3 3 | Мусор Мусор | | | | |
| 82 | Демонтаж: выключателей, розеток | 100 шт | 0,02 | Выключатель | шт | 2 | Мусор | | | | |
| 83 | Демонтаж коробки соединительной. | шт | 2 | | | | | | | | |
| 84 | Монтаж Светильник потолочный или настенный с креплением винтами или болтами для помещений: с нормальными условиями среды, одноламповый (применит. светодиодный) | 100 шт. | 0,03 | | | | | Светильник промышленный светодиодный 170-260В 40Вт 5500-6500К матовый рассеиватель 1200x120x90 IP65 накладной УХЛ1 | шт. | 3 | Подрядчик |
| | | | | | | | | Саморезы для крепления гипсокартонных листов, ШСГД 3,8x41 мм | шт | 6 | |
| | | | | | | | | Дюбель распорн. 6*40. | шт | 6 | |
| 85 | Монтаж. Короба пластмассовые: шириной до 40 мм по стенам и потолкам | 100 м | 0,14 | | | | | Кабель-канал 40x25 | м | 14 | Подрядчик |
| | | | | | | | | Шурупы с полукруглой головкой 4x40 м | шт/кг | 28/0,14 | |
| | | | | | | | | Дюбель распорн. 6*40. | шт | 28 | |
| 86 | Монтаж Кабель до 35 кВ в проложенных в коробах, масса 1 м кабеля: до 1 кг | 100 м | 0,14 | | | | | Кабель ВВГнг(А)-LS 3*1,5 | м | 15 | Подрядчик |

| | | | | | | | | | | | |
|----|--|---------------|------|--|--|--|--|---|-----|---|-----------|
| 87 | Установка коробки соединительной. | шт | 2 | | | | | Коробка распределительная о/п "Туссо" 85х85х40 67040 IP54 6 входов | шт | 2 | Подрядчик |
| | | | | | | | | Клемма WAGO 222-413 3х (0.08-2.5/4) мм ² для жестких и/или гибких медных проводников | шт | 9 | |
| 88 | Монтаж выключатель одноклавишный неутопленного типа при открытой проводке. | 100 шт | 0,02 | | | | | Выключатель одноклавишный открытой установки | шт. | 2 | Подрядчик |
| 89 | Сверление горизонтальных отверстий в бетонных конструкциях стен перфоратором глубиной 120 мм диаметром: до 20 мм | 100 отверстий | 0,02 | | | | | Сверло кольцевое алмазное, диаметр 20 мм | шт | 1 | Подрядчик |

Условия производства работ:

Производство ремонтных работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ

Начальник СЗС ООО «ЕвроСибЭнерго-Гидрогенерация»

_____ К.Н. Барило

Подписи лиц, ответственных на филиале за составление дефектных ведомостей:

Начальник ОППР У-ИГЭС _____ А.Н. Белов

Зам.начальника ЦТО У-ИГЭС _____ А.А. Тельнов

Инженер ОППР У-ИГЭС _____ Н.Н. Татаринцева

Инженер ОППР У-ИГЭС _____ В.В. Репин

Инженер ОППР У-ИГЭС _____ Ф.Ю. Щербатых