


УТВЕРЖДАЮ  
Начальник ТЭС  
ООО «ИРМЕТ»

«» \_\_\_\_\_ А.В.Селиванов  
\_\_\_\_\_ 2023г.

**ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ**  
**на выполнение строительно-монтажных работ по объекту:**

«Филиал ООО «Байкальская энергетическая компания» ТЭЦ-6 в г. Братске: «Модернизация узла учета тепловой энергии и теплоносителя, "Узел учета тепловой энергии ЦТП-27/3. Инв. № ИЭТ06\_00063999»


**Месторасположение объекта:**

Иркутская область, г. Братск, жилой район Центральный, 27 микрорайон.

№ п/п	Наименование разделов задания	Содержание разделов задания
1.	Заказчик	ООО «ИРМЕТ»
2.	Вид строительства	Инвестпрограмма
3.	Район и площадка строительства	филиал ООО «Байкальская энергетическая компания» ТЭЦ-6 в г. Братске: "Узел учета тепловой энергии ЦТП-27/3. Инв. № ИЭТ06_00063999.
4.	Цель работы	«Модернизация узла учета тепловой энергии и теплоносителя
5.	Объем работы	- Строительно-монтажные работы:
6.	Особые условия строительства	Строительство производить согласно проектной документации, в соответствии со СНиП 3.05.03-85, СНиП 12-03-2001 и иными действующими нормами и правилами. Контроль качества сварочных работ и сварных соединений трубопроводов выполнять в соответствии с РД 153-34.1-003-01. Изготовление и монтаж металлоконструкций производить в соответствии с требованиями ГОСТ 23118-2012, СП 53-101-98, СП 70.13330.2012. Защиту стальных конструкций от коррозии производить в соответствии с СП 28.13330 и ГОСТ 9.402-2004.
7.	Основные требования к инженерному и технологическому оборудованию и материалам	Все применяемые конструкции, материалы и изделия должны иметь сертификаты соответствия ГОСТам и ТУ, гигиенические сертификаты, паспорта и прикладываться к исполнительной документации.
8.	Границы производства работ	Согласно проекта
9.	Требования к технологическому регламенту обращения со строительными отходами	Строительно-монтажной организации обеспечить постоянный вывоз строительных отходов и мусора.

10.	Требования о необходимости выполнения согласований	Технические решения, принимаемые в ходе выполнения работ, подлежат обязательному согласованию с Заказчиком, проектировщиком (при авторском надзоре) и эксплуатирующей организацией с составлением акта. Выполнять требования договора на проведения плановых (аварийных) работ.
11.	Требования к выдаче исполнительной документации	Акт на сварку контрольного стыка Иные документы, отражающие фактическое исполнение проектных решений по требованию Заказчика
12.	Срок выполнения работ	В соответствие с графиком производства работ. Демонтаж и монтажные работы в ЦТП 27/3 должны быть выполнены в период отключения подачи теплоносителя, составляющий 4 часа.
13.	Исходно-разрешительная документация	Проект; Договор подряда.

Начальник БО ТТС



Д.П. Дуденок