

Заказчик:

Заместитель директора филиала-
технический директор участка
теплоисточники и теплосети
ТЭЦ-6
В.И. Минченко
"03" 06 2024г.**ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ****1. КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ОБЪЕМОВ РАБОТ:**

1.1. Выполнить механическую очистку:

- стен от зольных и иловых отложений шахты водосбросного колодца №2 на золошлакоотвале (ЗШО) ТЭЦ-6 КТЦ-ТИ инв. № ИЭ14800008042;
- днища от зольных и иловых отложений шахты водосбросного колодца №2 на золошлакоотвале (ЗШО) ТЭЦ-6 КТЦ-ТИ инв. № ИЭ14800008042;
- примыкания самотечного коллектора к ВК № 2 от зольных и иловых отложений на золошлакоотвале (ЗШО) ТЭЦ-6 КТЦ-ТИ инв. № ИЭ14800008042.

Работы выполнить согласно ведомости объемов работ (прилагается).

2. ТРЕБОВАНИЯ К ВЫПОЛНЕНИЮ РАБОТЫ:

2.1. Наличие у подрядной организации собственной технической и производственной базы, оснащенность материалами, конструкциями, оборудованием, инструментом и оснасткой, наличие аттестованных квалифицированных специалистов (альпинистов) для выполнения данного вида работ.

2.2. Все виды работ по очистке должны выполняться:

- специализированной организацией в соответствии с разработанным ею ППРв;
- работниками, аттестованными соответствующей квалификации, прошедшими медицинскую комиссию на предмет допуска к работам на высоте;
- инструменты и оснастка должна соответствовать требованиям ППРв и быть испытанными.

Приспособлений, оснастки, персонала и материалов должно быть достаточно для завершения всех ремонтных работ согласно пункту срока ремонта (п.2.3.).

2.3. Срок ремонта:

Таблица 1

| Наименование работы | Срок ремонта |
|---|-----------------------|
| Проведение очистки от зольных и иловых отложений дна и стен шахты водосбросного колодца ВК № 2, а также примыкания самотечного коллектора к ВК № 2 на ЗШО ТЭЦ-6 ТИиТС (глубина колодца 8,3 м) | 01.07.2024-16.08.2024 |

3. ДОСТУП К МЕСТУ ПРОВЕДЕНИЯ РАБОТ:

- Попереходному мостику расположенного в 60 метрах от береговой линии;

4. ПЕРЕЧЕНЬ И КОМПЛЕКТНОСТЬ РЕЗУЛЬТАТОВ РАБОТЫ, ПОДЛЕЖАЩИХ ПРИЕМКИ ЗАКАЗЧИКОМ:

4.1. Акты выполненных работ, счет для оплаты в бумажном и электронном виде;

4.2. Акты скрытых работ. Фотофиксация. Акты промежуточного приема работ.

Зам. начальника ЦОР-ТИ

Инженер по ОЭиР ЗиС


Емельянов Н.А.
Сегида П.О.