

СОГЛАСОВАНО

Приложение № 1 к договору от №

УТВЕРЖДАЮ

Заместитель директора филиала-
Технический директор участка
теплоисточника и теплосетей ТЭЦ-6
ООО «Байкальская энергетическая компания»
" 3 " 10.06. 2024г. В.И. Минченко

Дефектная ведомость № 06/24-У

на Очистка дренажного колодца №2 на шлакозолоотвале - ограждающая дамба бассейна осветленной воды (ТЭЦ), инв. № ИЭ148000008042

(наименование объекта, станционный номер, инвентарный номер)

№ пп	Наименование работ	Объем работ		Демонтируемый материал			Использование (лом, утиль, мусор, реализация, повторное исп.)	Потребность в основных материалах и зап. частях*			
		Ед. изм.	Кол-во	Наименование	Ед. изм.	Кол-во		Наименование	Ед. изм.	Кол-во	Поставка (заказчик/подрядчик)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Раздел 1. Очистка дренажного колодца №2;											
1	Навеска рабочего троса	шт	5								
2	Перенавеска рабочего троса	шт	5								
3	Демонтаж решетки металлической	т	0,05	Решетка металлическая	т	0,05	повторное использование	Ацетилен газообразный технический	м3	0,0165	подрядчик
4	Очистка дна и стен, места ввода в коллектор шахты от мокрого ила и грязи ручным способом	м3	4,8	Грязь, ил, деревянные стенки колодца	тн	4,8	мусор	Кислород газообразный технический	м3	0,125	подрядчик
5	Установка ручных лебедок с подъемом на высоту до 3 м, тяговое усилие: до 12,5 кН (1,25 тс)	шт	1								
6	Погрузка грузов с помощью ручных лебедок, масса 1 шт груза до 0,4 т	1 шт груза	225								
7	Снятие ручных лебедок, тяговое усилие: до 12,5 кН (1,25 тс)	шт	1								
8	Разборка деревянных стен колодца из бруса	100 м2	0,03								
9	Устройство деревянных стен колодца из бруса 150х150мм	м3	0,675					Поковки из квадратных заготовок, масса 1,5-4,5 кг (Стягивающие шпильки ф-10 мм)	т	0,002093	подрядчик
								Брус обрезной хвойных пород (ель, сосна), естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 150мм, толщина 150мм, сорт II	м3	0,6885	подрядчик

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
10	Установка металлической защитной решетки при помощи сварки	т	0,05					Кислород газообразный технический	м3	0,0305	подрядчик
								Пропан-бутан смесь техническая	кг	1,289	подрядчик
Раздел 2. Прочие работы											
11	Дополнительное перемещение ила и грязи до места погрузки при помощи тележек на 25м сверх 50м учтенных	1 т	4,8								
12	Погрузка в автотранспортное средство: мусор строительный с погрузкой вручную	т	0,0822								
13	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 15 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 15 км (мусор)	т	0,0822								
Условия производства работ: Приказ от 30.01.2024 № 55/пр прил.5 табл.5 п.6 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в закрытых сооружениях или помещениях (за исключением подземных сооружений специального назначения), верхняя отметка перекрытия которых находится ниже 3 м от поверхности земли К=1,1											

Подписи лиц, ответственных на филиале за составление дефектных ведомостей
(с указанием должностей и расшифровкой подписей)

Начальник КТЦ-ТИ

Ю.И. Сорока

Начальник ЦОР-ТИ

Д.В. Юхнев

Инженер по ОЭиР ЗИС ЦОР-ТИ

П.О. Сегида