

**ЗАКАЗЧИК**

Заместитель директора -

технический директор филиала ТЭЦ-9

ООО "Байкальская энергетическая компания"

 А.В. Нелюбов**ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ №1****по объекту «Обессолив.установка 2-хступ.обессоливание пр 950т/ Инв.№ 9141446. Техническое перевооружение. КИП ЭС». Автоматизация ТХ**

№ пп	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Примечание
1	2	3	4	5
<b>Раздел 1. КИП</b>				
1	МОНТАЖ. Приборы приемно-контрольные объектовые на: 2 луча	шт	1	
2	МОНТАЖ. Приборы, устанавливаемые на металлоконструкциях, щитах и пультах, масса: до 5 кг	шт	1	
3	Мутномер Nash в составе: универсальный контроллер SC200 + мутномер TU5300 sc LXV404.99.00511 + LXV445.99.50122	шт	1	
4	МОНТАЖ. Прибор, устанавливаемый на резьбовых соединениях, масса: до 1,5 кг	шт	12	
5	Сигнализатор уровня ультразвуковой серии РИЗУР-900. РИЗУР 901-0-0-ф-150-10-100-Н-М-0-0-1 000-0-0-0(K)	шт	6	
6	Датчик-реле уровня РИЗУР-302 (раздельное исполнение). РИЗУР-302-РИ-Н-С-М20-(С/4 000)-230	шт	6	
7	МОНТАЖ. Прибор для анализа физико-химического состава вещества, категория сложности: I	компл	1	
8	Анализатор непрерывного автоматического измерения содержания кремнекислоты AMI Silitrace, 0,5...1000 мкг/л растворенной кремнекислоты А-25.431.100	шт	1	
9	МОНТАЖ. Прибор, устанавливаемый на фланцевых соединениях, масса: до 1,5 кг	шт	5	
10	Газоанализатор хлора CL2 серии ИГС-98 "Хмель-СВ"		1	
11	Датчик давления 0...6 кгс/см2 с фланцевым мембранным (молибденовая сталь с фторопластовым покрытием) разделителем и промывным кольцом, DN25 S-10(0/6 кгс)-(4/20mA)-/s-WF-3F-25-6-G-ГОСТ-FR-5-25-6-2A-ГОСТ	шт	1	
12	Расходомер РУС-1 одноканальный двухлучевой, в комплекте с УПР DN150 из нерж. стали, датчиками, соединительными кабелями 2 метра РУС-1-150(2)-С-G-150-2-R-T-РСТМ.407629. 001ТУ	шт	2	
13	Датчик давления 0...10 кгс/см2 с фланцевым мембранным разделителем и промывным кольцом, DN50 S-10(0/10 кгс)-(4/20mA)-/s-WF-3F-25-16-G-ГОСТ-FR-5-25-16-2A-ГОСТ	шт	1	
14	Изготовление и монтаж штуцеров (Бобышки для баков НII и ОНII Ø45 L80, G1 - 10 шт, БХР Ø35 L40, M20x1,5 - 8 шт)	шт	18	

1	2	3	4	5
<b>Раздел 2. Кабельная продукция</b>				
15	МОНТАЖ. Провод по установленным стальным конструкциям и панелям, сечение: до 16 мм <sup>2</sup>	100 м	3,5	
16	Кабель контрольный КВВГЭнг-LS 4х1	1000 м	0,357	

*Производство работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса предприятия, при этом: в зоне производства работ имеется один из перечисленных ниже факторов:*

*движение транспорта по внутрицеховым путям; действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы*

Начальник ЦТАИ  А.А. Киселев

Зам. начальника ОКС ТЭЦ-9  Ю.С. Сизых