

УТВЕРЖАЮ:
 Главный инженер
 филиала ООО "ЕвроСибЭнерго-Гидрогенерация" "Братская ГЭС"
 А.В. Боярский
 "12" 07 2023г.

филиал ООО "ЕвроСибЭнерго-Гидрогенерация" "Братская ГЭС"

Ведомость объемов работ №1 (дефектная ведомость №1)

Здание ГЭС. Ремонт кабинета СМГТС СК МП-2

(категория ремонта)

(наименование объекта, станционный номер, инвентарный номер)

№ п.п.	Наименование работ	Объем работ		Демонтируемый материал				Потребность в основных материалах (Заменённые и Добавленные)			
		Ед. изм.	Кол-во	Наименование	Ед. изм.	Кол-во	Использование (лом, утиль, мусор, реализация, повторное исп.)	Наименование	Ед. изм.	Кол-во	Поставка (заказчик/Подрядчик)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Раздел 1. Ремонт кабинета группы бетонных плотин (3 этаж)											
1	Разборка плинтусов поливинилхлоридных	м	28,66	Плинтус	м	28,66	повторное использование				
2	Разборка покрытий полов из линолеума	м2	29,23	Линолеум	т	0,14	мусор				
3	Устройство выравнивающей стяжки толщиной 10 мм	м2	29,23					Самовыравнивающаяся смесь для пола	кг	438,49	Подрядчик
4	Устройство покрытий из виниловой плитки ПВХ	м2	29,23					Виниловая плитка ПВХ (Класс износостойкости 33/42)	м2	29,82	Подрядчик
5	Устройство плинтусов поливинилхлоридных	м	28,66					Клей для плитки ПВХ	кг	7,31	Подрядчик
6	Демонтаж короба из гипсокартона по металлическому каркасу и экрана ПВХ радиаторов отопления	м2	4,90	Строительный мусор	т	0,037	мусор	Плинтус	м	28,66	повторное использование
7	Демонтаж чугунных радиаторов отопления (11 секций)	шт.	2,00	Чугунный радиатор отопления	шт	2,000	повторное использование				
8	Окрашивание водоэмульсионными составами поверхностей стен, ранее окрашенных с расцветкой старой краски до 10%	м2	4,84					Краска водоэмульсионная (под цвет обоев)	т	0,003	Подрядчик

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
9	Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей труб: стальных за 2 раза (трубы отопления)	м2	0,80					Краски масляные готовые к применению (цвет белый)	кг	0,13	Подрядчик
10	Монтаж чугунных радиаторов отопления (11 секций)	шт.	2,00					Чугунный радиатор отопления	шт	2,000	повторное использование
11	Установка экранов радиаторов отопления	шт.	2,00					Металлический экран на чугунный радиатор (цвет белый)	шт	2,000	Подрядчик
12	Смена обоев	м2	75,79	Строительный мусор	т	0,023	мусор	Флизелиновые обои с флизелиновым покрытием	м2	84,88	Подрядчик
13	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных коробок дверей: за два раза с расчисткой старой краски до 10%	м2	0,72					Клей для флизелиновых обоев	кг	1,14	Подрядчик
14	Замена потолочных плит Армстронг, по существующему каркасу	шт	2	Плитка потолочная	т	0,002	мусор	Краски масляные готовые к применению (цвет темно-кремовый)	кг	0,15	Подрядчик
15	Смена жалюзи (размер 2250*2440 мм, 2180*2530 мм)	шт	2	Жалюзи	т	0,02	мусор	Плитка потолочная Армстронг	шт	2	Подрядчик

Раздел 2. Ремонт кабинета группы геодезии (3 этаж)

16	Разборка плинтусов поливинилхлоридных	м	24,1	Плинтус	м	24,1	повторное использование				
17	Разборка покрытий полов из линолеума	м2	28,25	Линолеум	т	0,13	мусор				
18	Устройство выравнивающей стяжки толщиной 10 мм	м2	28,25					Самовыравнивающаяся смесь для пола	кг	423,75	Подрядчик
19	Устройство покрытий из виниловой плитки ПВХ	м2	28,25					Виниловая плитка ПВХ (Класс износостойкости 33/42)	м2	28,82	Подрядчик
20	Устройство плинтусов поливинилхлоридных	м	24,1					Клей для плитки ПВХ	кг	7,06	Подрядчик
21	Демонтаж короба из гипсокартона по металлическому каркасу и экрана ПВХ радиаторов отопления	м2	3,91	Строительный мусор	т	0,030	мусор	Плинтус	м	24,1	повторное использование

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
22	Демонтаж чугунных радиаторов отопления (1 шт. - 8 секций, 1 шт. - 14 секций)	шт.	2,00	Чугунный радиатор отопления	шт	2,000	повторное использование				
23	Окрашивание водоэмульсионными составами поверхностей стен, ранее окрашенных с расчисткой старой краски до 10%	м2	4,57					Краска водоэмульсионная (под цвет обоев)	т	0,003	Подрядчик
24	Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей труб: стальных за 2 раза (трубы отопления)	м2	1,02					Краски масляные готовые к применению (цвет белый)	кг	0,16	Подрядчик
25	Монтаж чугунных радиаторов отопления (1 шт. - 8 секций, 1 шт. - 14 секций)	шт.	2,00					Чугунный радиатор отопления	шт	2,000	повторное использование
26	Установка экранов радиаторов отопления	шт.	2,00					Металлический экран на чугунный радиатор (цвет белый)	шт	2,000	Подрядчик
27	Смена обоев	м2	66,17	Строительный мусор	т	0,020	мусор	Флизелиновые обои с флизелиновым покрытием	м2	74,11	Подрядчик
28	Замена потолочных плит Армстронг, по существующему каркасу	шт	6	Плитка потолочная	т	0,006	мусор	Клей для флизелиновых обоев	кг	0,99	Подрядчик
								Плитка потолочная Армстронг	шт	6	Подрядчик
Раздел 5. Уборка мусора											
29	Транспортировка мусора строительного вручную на расстояние до 32 м (12 м - по вертикали, 20м - по горизонтали)	т	0,38								
Условия производства работ: Производство ремонтных работ в существующих зданиях и сооружениях в стесненных условиях: с наличием в зоне производства работ загромождающих предметов (офисное оборудование, мебель, шкафы управления сейсмометрией)											

Подтверждение необходимости проведения данных видов работ:

Ведущий инженер службы зданий и сооружений ООО "ЕСЭ-ГТ"

Начальник ОППР

Начальник СМГТС

Инженер по ТН СМГТС

Ю.А. Борус

А.А. Логинов

Ю.А. Золотухин

Д.В. Нахабцев