

УТВЕРЖДАЮ:
 Главный инженер
 филиала ООО "ЕвроСибЭнерго-Гидрогенерация" "Братская ГЭС"
 А.В. Боярский
 "16" 01 2023г.

филиал ООО "ЕвроСибЭнерго-Гидрогенерация" "Братская ГЭС"

Ведомость объемов работ №1 (дефектная ведомость №1)

Здание ГЭС. Замена дверного заполнения, внутренняя отделка помещений СМГТС СК МП-2

(категория ремонта)

(наименование объекта, стационарный номер, инвентарный номер)

№ п.п.	Наименование работ	Объем работ		Демонтируемый материал				Потребность в основных материалах (Заменённые и Добавленные)			
		Ед. изм.	Кол-во	Наименование	Ед. изм.	Кол-во	Использование (лом, утиль, мусор, реализация, повторное исп.)	Наименование	Ед. изм.	Кол-во	Поставка (заказчик/Подрядчик)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Раздел 1. Ремонт кабинета группы фильтрации (4 этаж)											
1	Разборка плинтусов поливинилхлоридных	м	19,72	Плинтус	м	19,72	повторное использование				
2	Разборка покрытий полов из линолеума	м2	24,51	Линолеум	т	0,12	мусор				
3	Устройство выравнивающей стяжки толщиной 10 мм	м2	24,51					Самовыравнивающаяся смесь для пола	кг	367,65	Подрядчик
4	Устройство покрытий из виниловой плитки ПВХ	м2	24,51					Виниловая плитка ПВХ (Класс износостойкости 33/42)	м2	25,00	Подрядчик
5	Устройство плинтусов поливинилхлоридных	м	19,72					Клей для плитки ПВХ	кг	6,13	Подрядчик
6	Демонтаж короба из гипсокартона по металлическому каркасу и экрана ПВХ радиаторов отопления	м2	4,27	Строительный мусор	т	0,042	мусор	Плинтус	м	19,72	повторное использование
7	Демонтаж чугунных радиаторов отопления (1 шт. - 7 секций, 1 шт. - 14 секций)	шт.	2,00	Чугунный радиатор отопления	шт	2,000	повторное использование				
8	Окрашивание водоэмульсионными составами поверхностей стен, ранее окрашенных с расчисткой старой краски до 10%	м2	5,91					Краска водоэмульсионная (под цвет обоев)	т	0,004	Подрядчик

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
9	Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей труб: стальных за 2 раза (трубы отопления)	м2	0,80					Краски масляные готовые к применению (цвет белый)	кг	0,13	Подрядчик
10	Монтаж чугунных радиаторов отопления (1 шт. - 7 секций, 1 шт. - 14 секций)	шт.	2,00					Чугунный радиатор отопления	шт	2,000	повторное использование
11	Установка экранов радиаторов отопления	шт.	2,00					Металлический экран на чугунный радиатор (цвет белый)	шт	2,000	Подрядчик
12	Смена обоев	м2	48,13	Строительный мусор	т	0,015	мусор	Флизелиновые обои с флизелиновым покрытием	м2	53,90	Подрядчик
								Клей для флизелиновых обоев	кг	0,72	Подрядчик
Раздел 2. Ремонт коридора (4 этаж)											
13	Разборка плинтусов поливинилхлоридных	м	23,96	Плинтус	м	23,96	повторное использование				
14	Разборка покрытий полов из линолеума	м2	18,71	Линолеум	т	0,09	мусор	Самовыравнивающаяся смесь для пола	кг	280,59	Подрядчик
15	Устройство выравнивающей стяжки толщиной 10 мм	м2	18,71					Виниловая плитка ПВХ (Класс износостойкости 33/42)	м2	19,08	Подрядчик
16	Устройство покрытий из виниловой плитки ПВХ	м2	18,71					Клей для плитки ПВХ	кг	4,68	Подрядчик
17	Устройство плинтусов поливинилхлоридных	м	23,96					Плинтус	м	23,96	повторное использование
18	Демонтаж деревянных заполнений проемов: дверных	м2	1,74	Дверь с коробкой деревянная	т	0,180	мусор				
19	Установка арки "Портал" в внутренних дверных проемах: в каменных стенах, площадь проема до 3 м2 (2050*850*120 мм)	шт.	1,00					Деревянная арка "Портал" (2050*850*120 мм), цвет "дуб золотой"	шт	1	Подрядчик
20	Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей труб: стальных за 2 раза (трубы отопления)	м2	1,80					Наличник деревянный 70 мм, цвет "дуб золотой"	м	11,09	Подрядчик
								Краски масляные готовые к применению (цвет белый)	кг	0,29	Подрядчик
21	Окрашивание на 2 раза водно-дисперсионными красками обоев на флизелиновой основе на поверхности стен, ранее окрашенных	м2	82,55					Краски водно-дисперсионные акрилатные	т	0,025	Подрядчик

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Раздел 3. Замена дверей (4 этаж)											
22	Демонтаж деревянных заполнения проемов: дверных	м2	10,17	Дверь с коробкой деревянная	т	1,070	мусор				
23	Демонтаж дверного доводчика	шт.	1,00	Дверной доводчик	шт	1,000	повторное использование				
24	Установка блоков в внутренних дверных проемах: в каменных стенах, площадь проема до 3 м2	м2	10,17					Дверь деревянная из массива, размером 2000*800 мм, цвет "дуб золотой"	шт	4	Подрядчик
								Дверь деревянная из массива, размером 2000*700 мм, цвет "дуб золотой"	шт	1	Подрядчик
								Дверь деревянная из массива, размером 1900*800 мм, цвет "дуб золотой"	шт	1	Подрядчик
								Наличник деревянный 70 мм, цвет "дуб золотой"	м	55,22	Подрядчик
								Добор телескопический, цвет "дуб золотой"	м	27,61	Подрядчик
25	Монтаж дверного доводчика	шт.	1,00					Дверной доводчик	шт	1,000	повторное использование

Раздел 4. Уборка мусора (4 этаж)

29	Транспортировка мусора строительного вручную на расстояние до 35 м (15 м - по вертикали, 20м - по горизонтали)	т	1,51								
----	--	---	------	--	--	--	--	--	--	--	--

Раздел 5. Ремонт кабинета начальника СМГТС (3 этаж)

30	Разборка плинтусов поливинилхлоридных	м	16,59	Плинтус	м	16,59	повторное использование				
31	Разборка покрытий полов из линолеума	м2	18,97	Линолеум	т	0,09	мусор				
32	Устройство выравнивающей стяжки толщиной 10 мм	м2	18,97					Самовыравнивающаяся смесь для пола	кг	284,60	Подрядчик
33	Устройство покрытий из виниловой плитки ПВХ	м2	18,97					Виниловая плитка ПВХ (Класс износостойкости 33/42)	м2	19,35	Подрядчик
34	Устройство плинтусов поливинилхлоридных	м	16,59					Клей для плитки ПВХ	кг	4,74	Подрядчик
								Плинтус	м	16,59	повторное использование

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
35	Демонтаж короба из гипсокартона по металлическому каркасу и экрана ПВХ радиаторов отопления	м2	1,54	Строительный мусор	т	0,017	мусор				
36	Демонтаж чугунных радиаторов отопления (16 секций)	шт.	1,00	Чугунный радиатор отопления	шт	1,000	повторное использование				
37	Окрашивание водоэмульсионными составами поверхностей стен, ранее окрашенных с расцветкой старой краски до 10%	м2	2,14					Краска водоэмульсионная (под цвет обоев)	т	0,001	Подрядчик
38	Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей труб: стальных за 2 раза (трубы отопления)	м2	0,89					Краски масляные готовые к применению (цвет белый)	кг	0,14	Подрядчик
39	Монтаж чугунных радиаторов отопления (16 секций)	шт.	1,00					Чугунный радиатор отопления	шт	1,000	повторное использование
40	Установка экранов радиаторов отопления	шт.	1,00					Металлический экран на чугунный радиатор (цвет белый)	шт	1,000	Подрядчик
41	Смена обоев	м2	47,91	Строительный мусор	т	0,015	мусор	Флизелиновые обои с флизелиновым покрытием	м2	53,66	Подрядчик
42	Смена жалюзи (размер 2290*2560)	шт	1	Жалюзи	т	0,01	мусор	Клей для флизелиновых обоев	кг	0,72	Подрядчик
Раздел 6. Ремонт коридора (3 этаж)											
43	Разборка плинтусов поливинилхлоридных	м	18,84	Плинтус	м	18,84	повторное использование				
44	Разборка покрытий полов из линолеума	м2	13,86	Линолеум	т	0,07	мусор				
45	Устройство выравнивающей стяжки толщиной 10 мм	м2	13,86					Самовыравнивающаяся смесь для пола	кг	207,90	Подрядчик
46	Устройство покрытий из виниловой плитки ПВХ	м2	13,86					Виниловая плитка ПВХ (Класс износостойкости 33/42)	м2	14,14	Подрядчик
47	Устройство плинтусов поливинилхлоридных	м	18,84					Клей для плитки ПВХ	кг	3,47	Подрядчик
48	Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей труб: стальных за 2 раза (трубы отопления и пож.водопровод)	м2	1,36					Плинтус	м	18,84	повторное использование
								Краски масляные готовые к применению (цвет белый)	кг	0,22	Подрядчик

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
49	Окрашивание на 2 раза водно-дисперсионными красками обоев на флизелиновой основе на поверхности стен, ранее окрашенных	м2	62,05					Краски водно-дисперсионные акрилатные	т	0,018	Подрядчик
Раздел 7. Замена дверей (3 этаж)											
50	Демонтаж деревянных заполнений проемов: дверных	м2	10,47	Дверь с коробкой деревянная	т	1,100	мусор				
51	Демонтаж дверного доводчика	шт.	1,00	Дверной доводчик	шт	1,000	повторное использование				
52	Установка блоков в внутренних дверных проемах: в камешных стенах, площадь проема до 3 м2	м2	10,37					Дверь деревянная из массива, размером 2000*800 мм, цвет "дуб золотой"	шт	5	Подрядчик
53	Монтаж дверного доводчика	шт.	1,00					Дверь деревянная из массива, размером 1900*800 мм, цвет "дуб золотой"	шт	1	Подрядчик
								Наличник деревянный 70 мм, цвет "дуб золотой"	м	55,44	Подрядчик
								Добор телескопический, цвет "дуб золотой"	м	27,72	Подрядчик
								Дверной доводчик	шт	1,000	повторное использование
Раздел 8. Уборка мусора (3 этаж)											
54	Транспортировка мусора строительного вручную на расстояние до 32 м (12 м - по вертикали, 20м - по горизонтали)	т	1,30								
Условия производства работ: Производство ремонтных работ в существующих зданиях и сооружениях в стесненных условиях: с наличием в зоне производства работ загроможденных предметов (офисное оборудование, мебель, информационные плакаты)											

Подтверждение необходимости проведения данных видов работ:

Ведущий инженер службы зданий и сооружений ООО "ЕСЭ-ГГ"

Начальник ОППР

Начальник СМГТС

Инженер по ТН СМГТС

Ю.А. Борус

А.А. Логинов

Ю.А. Золотухин

Д.В. Нахабцев