

УТВЕРЖДАЮ

Главный инженер

Филиала ООО «ЭН+ГИДРО» «Братская ГЭС»

А.В. Боярский

2026 г

Филиал ООО «ЭН+ГИДРО» «Братская ГЭС»

Ведомость объемов работ № 4

Текущий ремонт

Плотина русловая инв. №00020027

Ремонт асфальтобетонного покрытия служебного автодорожного мостового перехода на гребне водосливной части плотины

(наименование объекта, станционный номер, инвентарный номер)



№ п.п.	Наименование работ	Объем работ		Демонтируемый материал			Потребность в основных материалах и зап.частях*				
		Ед. изм.	Кол-во	Наименование	Ед. изм.	Кол-во	Использование (лом, утиль, мусор, реализация, повторное исп.)		Ед. изм.	Кол-во	Поставка (заказчик/ подрядчик)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Раздел 1. Подготовительные и демонтажные работы на служебных проходах											
1	Разборка асфальтобетонных покрытий служебных проходов с помощью молотков отбойных пневматических, при толщине слоя 6 см.	м2	380,00	Лом асфальтобетона	т	54,72	строительный мусор				
2	Очистка бетонных поверхностей сжатым воздухом	м2	380,00								
Раздел 2. Ремонт асфальтобенного покрытия служебных проходов											
3	Устройство покрытий служебных проходов из горячих асфальтобетонных смесей (ввиду стесненности места проведения работ - укладка и разравнивание а.б.с. производится вручную с уплотнением ручными трамбовками), плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3, толщиной 6см с предварительной подгрунтовкой основания	м2/т	380/54,731					Битум дорожный 100/130 ГОСТ 33133-2014,	т	0,0405	Подрядчик
								Смеси асфальтобетонные А 16 ВТ на БНД, ГОСТ Р 58406.2-2020	т	55,278	Подрядчик
Раздел 3. Транспортные работы											
4	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 15 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 11 км	т	55,278								
5	Погрузка асфальтобетонного лома (с использованием погрузчика)	т	54,720								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 15 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 20 км	т	54,720								
Раздел 4. Прочие работы											
7	Захоронение (размещение) мусора на полигоне ТБО, V класс опасности	т	54,720								

Условия производства работ:

- 1) При проведении работ сохранять геодезические репера, геодезической сети при их наличии.
- 2) Захоронение (размещение) осуществляется специализированной организацией ООО "Северный Региональный оператор ТКО".
- 3) При выполнении работ по ремонту дорожных оснований и покрытий в условиях непрерывающегося движения транспорта

Примечание: количество потребности в материале согласно сметным нормам, поставка Подрядчика, если иное не указано. Нормы расхода асфальтобетонной смеси ГЭСН 81-02-27-2022 Приложение 27.1

Департамент по ремонту подтверждает необходимость проведения данных видов

Инженер 2 категории ООО «ЭН+ ГИДРО»

Н.С. Япюк

Начальник ПТО

С.А.Золотухин

Начальник ОППР

М.А. Шевченко

Заместитель начальника ЦТО по ГТС

С.А. Мугаев