№п/п	Наименование	Кол-во	Ед. изм.	Прим.
	Устройство кабельных коммуникаций			
1	Затягивание кабеля в металлорукав ø15 мм, для защиты кабельных коммуникаций	м	225	
2	Прокладка металлорукава с затянутым кабелем ВВГнг(А)-LS 3х1,5 по существующим кабельным конструкциям, с креплением по всей длине	м	225	Выполнение работ свыше 2 до 5м. Вес кабеля 0,14кг/м
	Монтажные работы			
3	Присоединение заземляющего провода ПВЗ 1х6 к контуру заземления/оборудованию	м	9,7	
4	Установка распределительного шкафа Schneider Electric KAEDRA, 8 мод., IP65 (КК-05)	шт	1	
5	Установка автоматического ввода резерва МУАВР-1 АС230/400В УХЛ4 в КК-05	шт	1	
6	Установка выключателя автоматического двухполюсного, 6А (QF) в КК-05	шт	2	
7	Установка кабельного гермоввода (сальник) MG 20	шт	3	
8	Разделка конца питающего кабеля (3-х жильного), установка наконечника	шт	6	
9	Разводка и подключение жил кабелей	шт	18	

Производст во работ осущест вляет ся в помещении эксплуат ируемого объект а, эксплуат ация кот орого не прекращена, без ост ановки рабочего процесса, при эт ом в зоне производст ва работ имеет ся дейст вующее оборудование и загромождающие помещение предмет ы.
Производст во работ осущест вляет ся вблизи объект ов, находящихся под напряжением и внут ри объект ов капит ального ст роит ельст ва, внут ренняя проводка кот орых не обест очена.

Согласовано

Взам. инв №

Подп. и дата

Инв. № Подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата
Разраб.		Кузьмин			25.09.2026
Пров.		Веретнов			25.09.2026
Н.контр.		Пощеленко			25.09.2026
ГИП		Гондарев			25.09.2026

ФАЗА5КС-2023-2-ЭС.ВР

Автоматизированная измерительная система контроля состояния ГТС бетонной плотины УИГЭС

Электроснабжение и заземление

Стадия	Лист	Листов
Р	1	1

Сводная ведомость объемов работ

НПК "ФАЗА "ООО

формат А4