

Согласовано:

" " 2026г.

Утверждаю:

Директор Усть-Илимской ТЭЦ
Н.Н. Мельников
" " 2026г.



Ведомость объемов работ № 04-10-ТВСК2-2026

Выполнение работ по ремонту подъемного сооружения , управляемого с пола на объекте канализационной насосной станции №3 (Грабельное отделение) на У-ИТЭЦ в г. Усть-Илимске.

инв № УИТ_24005039

№ п.п.	Наименование работ	Объем работ		Демонтируемый материал				Потребность в основных материалах и зап. частях*			
		Ед. изм.	Кол-во	Наименование	Ед. изм.	Кол-во	Использование (лом, утиль, мусор, реализация, повторное исп.)	Наименование	Ед. изм.	Кол-во	Поставка (заказчик/подрядчик)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Раздел 1. Изготовление и установка несущей балки монорейса											
1	Монтаж одиночных подкрановых балок на отметке до 25 м массой: до 2,0 т	т	0,3222	Двутавр 24М ГОСТ 19425	т	0,24895	лом	Двутавр 24М ГОСТ 19425	т	0,24895	подрядчик
				уголок 100х100х10 Ст 3 L= 200 мм	т	4/0,0121	лом	уголок 100х100х10 Ст 3 L= 200 мм (Упор)	шт/т	4/0,0121	подрядчик
				Уголок 75х75х6 ГОСТ 8509-93 L= 160 мм	т	4/0,0044	лом	Уголок 75х75х6 ГОСТ 8509-93 L= 160 мм (Упор)	шт/т	4/0,0044	подрядчик
				Круг 16-В ГОСТ 2590-88 L= 460 мм	т	4/0,0029	лом	Круг 16-В ГОСТ 2590-88 L= 460 мм (Шпилька)	шт/т	4/0,0029	подрядчик
				Лист Б-ПН-10 Ст 3 ГОСТ 19903-74 250х310 мм	т	4/0,0243	лом	Лист Б-ПН-10 Ст 3 ГОСТ 19903-74 250х310 мм (Пластина)	шт/т	4/0,0243	подрядчик
								Лист Б-ПН-10 Ст 3 ГОСТ 19903-74 200х200 мм (Косынка)	шт/т	4/0,0126	подрядчик

				т	4/0,0126	лом	Лист Б-ПН-10 Ст 3 ГОСТ 19903-74 150x320 мм (Косынка)	шт/т	4/0,0151	подрядчик
				т	4/0,0151	лом	Лист Б-ПН-10 Ст 3 ГОСТ 19903-74 150x320 мм	шт/т	1/0,0018	подрядчик
				т	1/0,0018	лом	Лист Б-ПН-10 Ст 3 ГОСТ 19903-74 150x150 мм (Косынка)	шт/т	1/0,0018	подрядчик
				т	0,0083	лом	Лист Б-ПН-10 Ст 3 ГОСТ 19903-74 150x320 мм	шт/т	0,106	подрядчик
				т	0,0514	лом	Лист Б-ПН-10 Ст 3 ГОСТ 19903-74 150x320 мм	шт/т	0,354	подрядчик
				т	0,0018	лом	Лист Б-ПН-10 Ст 3 ГОСТ 19903-74 150x150 мм	шт/т	10	подрядчик
				т	0,0136	лом	Лист Б-ПН-10 Ст 3 ГОСТ 19903-74 150x150 мм	шт/т	1,095	подрядчик
				т	0,0086	лом	Лист Б-ПН-10 Ст 3 ГОСТ 19903-74 150x150 мм	шт/т	1,98	подрядчик
				т	0,0137	лом	Лист Б-ПН-10 Ст 3 ГОСТ 19903-74 150x150 мм	шт/т		подрядчик
Раздел 2. Изготовление и установка площадки обслуживания ГПМ, лестницы и кронштейнов под короб вентиляции										
3	Монтаж прямой лестницы для площадки обслуживания	т	0,1527	т	0,0912	лом	Швеллер №10 Ст 3 L= 5310 мм	шт/т	2/0,0912	подрядчик
				т	0,0083	лом	Круг 12-В Ст 3 L= 670 мм	шт/т	14/0,0083	подрядчик
				т	0,0514	лом	Уголок 63x63x6 Ст 3 L= 4490 мм	шт/т	2/0,0514	подрядчик
				т	0,0018	лом	Уголок 50x50x5 Ст 3 L= 1000 мм	шт	6/0,0018	подрядчик
				т	0,0136	лом	Швеллер №10 Ст 3 L= 790 мм	шт/т	2/0,0136	подрядчик
				т	0,0086	лом	Швеллер №10 Ст 3 L= 1000 мм	шт/т	1/0,0086	подрядчик
				т	0,0137	лом	Швеллер №10 Ст 3 L= 800 мм	шт/т	2/0,0137	подрядчик

Монтаж площадок с настилом и
ограждением из листовой,
рифленой, проресной и круглой
стали (Площадка обслуживания
ГППМ)

т

0,2128

Швеллер №10 Ст 3 L= 4490 мм	т	0,0771	лом	Швеллер №10 Ст 3 L= 4490 мм	шт/т	2/0,0771	подрядчик
Уголок 50х50х5 Ст 3 L= 1000 мм	т	0,0075	лом	Уголок 50х50х5 Ст 3 L= 1000 мм	шт/т	2/0,0075	подрядчик
Уголок 50х50х5 Ст 3 L= 830 мм	т	0,0031	лом	Уголок 50х50х5 Ст 3 L= 830 мм	шт/т	1/0,0031	подрядчик
Уголок 50х50х5 Ст 3 L= 795 мм	т	0,021	лом	Уголок 50х50х5 Ст 3 L= 795 мм	шт/т	7/0,021	подрядчик
Полоса 3х140 Ст 3 L= 880 мм	т	0,0029	лом	Полоса 3х140 Ст 3 L= 880 мм	шт/т	1/0,0029	подрядчик
Полоса 3х140 Ст 3 L= 760 мм	т	0,0025	лом	Полоса 3х140 Ст 3 L= 760 мм	шт/т	1/0,0025	подрядчик
Лист Б-ПН-10 Ст 3 150х150 мм	т	0,0018	лом	Лист Б-ПН-10 Ст 3 150х150 мм	шт/т	1/0,0018	подрядчик
Лист Б-ПН-10 Ст 3 185х200 мм	т	0,0029	лом	Лист Б-ПН-10 Ст 3 185х200 мм	шт/т	1/0,0029	подрядчик
Лист Б-ПН-10 Ст 3 185х150 мм	т	0,0022	лом	Лист Б-ПН-10 Ст 3 185х150 мм	шт/т	1/0,0022	подрядчик
Лист Б-ПН-10 Ст 3 150х200 мм	т	0,0024	лом	Лист Б-ПН-10 Ст 3 150х200 мм	шт/т	1/0,0024	подрядчик
Лист Б-ПН-10 Ст 3 250х200 мм	т	0,0039	лом	Лист Б-ПН-10 Ст 3 250х200 мм	шт/т	1/0,0039	подрядчик
Лист-ромб 5 Ст 3 750х1000 мм	т	0,0314	лом	Лист-ромб 5 Ст 3 750х1000 мм	шт/т	1/0,0314	подрядчик
Полоса 3х40 Ст 3 L= 2100 мм	т	0,0099	лом	Полоса 3х40 Ст 3 L= 2100 мм	шт/т	5/0,0099	подрядчик
Полоса 3х40 Ст 3 L= 2600 мм	т	0,0073	лом	Полоса 3х40 Ст 3 L= 2600 мм	шт/т	3/0,0073	подрядчик
Полоса 3х40 Ст 3 L= 80х80 мм	т	0,0073	лом	Лист Б-ПН-10 Ст 3 80х80 мм	шт/т	2/0,001	подрядчик
Анкерный болт с гайкой М 10/12х200	шт	6		Анкерный болт с гайкой М 10/12х200	шт	6	подрядчик
Анкерный болт с гайкой М 10/12х150	шт	4		Анкерный болт с гайкой М 10/12х150	шт	4	подрядчик

				Лист Б-ПН-10 Ст 3 80х80 мм	т	0,001	лом	Круг отрезной плоский, размеры 230х3х22 мм	шт	10	подрядчик
5	Монтаж мелких конструкций (столиков, кронштейнов, насадок флажера, планок, уголков) из стали различного профиля массой: до 20 кг (кронштейны под короб вентиляции)	т	0,0139	Уголок 50х50х5 Ст 3 L= 708 мм	т	0,0133	лом	Круг шлифовальный прямой профиля, размеры 230х5х22 мм	шт	4	подрядчик
				Уголок 50х50х5 Ст 3 L= 80 мм	т	0,0006		Уголок 50х50х5 Ст 3 L= 708 мм	шт/т	5/0,0133	подрядчик
6	Огрунтовка и окраска металлических поверхностей на в 2 слоя	м2	30					Уголок 50х50х5 Ст 3 L= 80 мм	шт/т	2/0,0006	подрядчик
								Эмаль ПФ-115, цветная, серый	т	0,0054	подрядчик
								Грунтовка ОБФ-111	кг	6	подрядчик
								Уайт-спирит	кг	1,20	подрядчик
Раздел 3. Короб вентиляции											
7	Разборка воздуховодов из листовой стали толщиной: до 0,9 мм диаметром/периметром до 660 мм /2070 мм	м2	8,93	Уголок 32х32х3 Ст 3	м	6	лом				подрядчик
				Уголок 100х100х10 Ст 3	м	1	лом				подрядчик
				Прокат тонколистовой оцинко ванный ГОСТ 14918- 80 S=0,7 мм	м2	3	лом				подрядчик
8	Прокладка воздуховодов из листовой оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной: 0,7 мм, периметром свыше 1600 до 2400 мм	м2	8,93					Уголок 32х32х3 Ст 3	м/т	6/0,00876	подрядчик
								Уголок 100х100х10 Ст 3	м/т	1/0,0151	подрядчик
								Прокат тонколистовой оцинкованный ГОСТ 14918-80 S=0,7 мм	м2/т	3/0,01647	подрядчик
								Болт М 6х35	шт	8	подрядчик
								Болт М 6х65	шт	8	подрядчик
								Гайка М 6,5	шт	32	подрядчик
								Гайка М 16,5	шт	16	подрядчик

Лист согласования к документу
УИТЭЦБЭК-РС-1099-26

Сформировал(а): "Кустовская Дина Викторовна" / А. В. Кодина 23.10.2026 09:20

Номер документа УИТЭЦБЭК-РС-1099-26
Дата документа 22.10.2026
Наименование документа Выполнение работ по ремонту подъемного сооружения , управляемого с пола на объекте канализационной насосной станции №3
Создатель док-та "А. В. Кодина" / "Д. В. Кустовская" <kustovskayadv>;
СТАТУС ДОК-ТА Завершен.

Согласование:

Подразделение-Должность:	Получено	Результат	Подпись	Фамилия И.О.
Байкальская энергетическая компания ООО/У-ИТЭЦ/Район теплоснабжения, водоснабжения и канализации-2 - Начальник района	22.10.2026 10:12	Согласовано 22.10.2026 11:01	п/п	Ступин Сергей Владимирович
Байкальская энергетическая компания ООО/У-ИТЭЦ/Управление/Отдел по подготовке и проведению ремонтов - Инженер по ремонту	22.10.2026 10:12	Согласовано 22.10.2026 10:13	п/п	Новикова Анжелика Андреевна
Байкальская энергетическая компания ООО/У-ИТЭЦ/Управление/Отдел по подготовке и проведению ремонтов - Начальник отдела	22.10.2026 10:12	Согласовано 22.10.2026 10:25	п/п	Дунаев Вячеслав Анатольевич
Байкальская энергетическая компания ООО/У-ИТЭЦ - Заместитель директора филиала-технический директор участка по теплоснабжению, водоснабжению и канализации	22.10.2026 10:12	Согласовано 22.10.2026 16:47	п/п	Лысенко Владимир Иванович
Байкальская энергетическая компания ООО/У-ИТЭЦ/Район теплоснабжения, водоснабжения и канализации-2 - Мастер 1 группы	22.10.2026 10:12	Согласовано 22.10.2026 11:21	п/п	Крыгин Сергей Владимирович
Байкальская энергетическая компания ООО/У-ИТЭЦ/Управление ТВСК/Руководство ТВСК - И.О. Заместителя технического директора	22.10.2026 10:12	Согласовано 22.10.2026 11:46	п/п	Ступина Елена Владимировна

Наименование маршрута У-ИТЭЦ.РС.Произвольный маршрут согласования.
согласования
Создатель док-та "А. В. Кодина" / "Д. В. Кустовская" <kustovskayadv>;
СТАТУС ДОК-ТА Завершен.
Ответственный за "Д. В. Кустовская" <kustovskayadv>; / 23.10.2026 09:00
согласование
Ответственный за -
согласование
(комментарий)
Ответственный за Байкальская энергетическая компания ООО/У-ИТЭЦ/Управление/Отдел по подготовке и проведению
согласование ремонтов
(подразд-е)
Ответственный за Инженер по ремонту
согласование
(должн.)

История согласования файлов

СОГЛАСОВАННАЯ ВЕРСИЯ	ВЕРСИЯ, ПЕРЕДАННАЯ НА ПОДПИСЬ
----------------------	-------------------------------

А. А. Новикова - СОГЛ. - 22.10.2026 10:13 В. А. Дунаев - СОГЛ. - 22.10.2026 10:25 С. В. Ступин - СОГЛ. - 22.10.2026 11:01 С. В. Крыгин - СОГЛ. - 22.10.2026 11:21 Е. В. Ступина - СОГЛ. - 22.10.2026 11:46 В. И. Лысенко - СОГЛ. - 22.10.2026 16:47	
22.10.2026 10:12 +Приложение 1 к ТЗ_ Ведомость объемов КНС 3 монорельс — копия	22.10.2026 10:12 +Приложение 1 к ТЗ_ Ведомость объемов КНС 3 монорельс — копия
22.10.2026 10:12 +Приложение 2_СМ-КНС-3 монорельс (р)	22.10.2026 10:12 +Приложение 2_СМ-КНС-3 монорельс (р)
22.10.2026 10:12 Приложение 1 -Техническое задание_эрлифты	22.10.2026 10:12 Приложение 1 -Техническое задание_эрлифты
22.10.2026 10:12 РНЦ КНС-3	22.10.2026 10:12 РНЦ КНС-3

Файлы, загруженные в карточку после передачи документа на подпись (22.10.2026 16:47)

Файлы, загруженные в карточку после подписания документа (23.10.2026 09:00)