

# БАЙКАЛЬСКАЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ

Общество с ограниченной ответственностью «Байкальская энергетическая компания»

филиал ТЭЦ-6

## ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

### 1. КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ОБЪЕМОВ РАБОТ:

1.1. Устранение дефектов строительных конструкций дымовой трубы № 2 Н-110 м КТЦ-ТИ.

- Очистка зольных отложений внутренней части трубы отм. +5.000м - +110.000м;
- Очистка золовых отложений оголовка трубы отм. + 110.000;
- Замена чугунных звеньев колпака оголовка трубы отм. + 110.000;
- Замена вертикальной лестницы с ограждением с отм.+ 105.000 до + 110.000;
- Устройство бортового элемента промежуточных площадок отм. +25.000, +47.000, +55.000, +85.000, +90.000;
- Ремонт отмостки.

Работы выполнить согласно ведомости объемов работ (прилагается).

### 2. ОСНОВАНИЕ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ РАБОТ:

2.1. Заключение экспертизы промышленной безопасности дымовой Ж/Б трубы №2 Н-110м №67-ЗС-08509-2020 от 28.07.2020г.

2.2. СП 13-101-99 Правила надзора, обследования, проведения технического обслуживания и ремонта промышленных дымовых и вентиляционных труб

### 3. ТРЕБОВАНИЯ К ВЫПОЛНЕНИЮ РАБОТЫ:

3.1. Наличие у подрядной организации собственной технической и производственной базы, оснащенность материалами, конструкциями, оборудованием, инструментом и оснасткой, наличие аттестованных квалифицированных специалистов для выполнения данного вида работ, (альпинисты или монтажники-высотники, сварщики, специалисты ВИК).

3.2. Все виды работ по ремонту должны выполняться:

- специализированной организацией в соответствии с разработанным ею ППР;
- работниками, аттестованными соответствующей квалификации, прошедшими медицинскую комиссию на предмет допуска к работам на высоте;
- инструменты и оснастка должна соответствовать требованиям ППР и быть испытанными.

Приспособлений, оснастки, персонала и материалов должно быть достаточно для завершения всех ремонтных работ согласно пункта срока ремонта (п.3.3.).

3.3. Срок ремонта:

Таблица 1	
Наименование работы	Срок ремонта
Устранение дефектов строительных конструкций Ж/Б дымовой трубы №2 (Н=110м), КТЦ-ТИ	02.08.2021-31.08.2021

### 4. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ПРИЕМКИ РЕЗУЛЬТАТОВ РАБОТ:

4.1. Приемка работ и оценка качества осуществляется комиссией в соответствии с нормативными документами и документами по предприятию.

### 5. ПЕРЕЧЕНЬ И КОМПЛЕКТНОСТЬ РЕЗУЛЬТАТОВ РАБОТЫ, ПОДЛЕЖАЩИХ ПРИЕМКИ ЗАКАЗЧИКОМ:

5.1. Акты выполненных работ (КС-2) и справка о стоимости выполненных работ и затрат (КС-3) в бумажном и электронном виде;


5.2. Сертификаты качества на материалы;

5.3. Акты скрытых работ. Фотофиксация. Акты промежуточного приема работ. Акты приёма-передачи.

Начальник ЦОР-ТИ

Начальник КТЦ-ТИ

Инженер по ОЭиР ЗиС



Д.В. Юхнев

Ю.И. Сорока

П.О. Сегида