


УТВЕРЖДАЮ:
 Главный инженер
 филиала ООО "ЕвроСибЭнерго-Гидрогенерация" "Братская ГЭС"


 А.В. Боярский
 "27" 07 2021г.

филиал ООО "ЕвроСибЭнерго-Гидрогенерация" "Братская ГЭС"
 Ведомость объемов работ №1 (дефектная ведомость №1)
Текущий ремонт плит (крышек) паза ремонтного затвора нижнего бьефа, ГА9 и ГА15. Инв. № БРГ_00010001
 (категория ремонта)
 (наименование объекта, станционный номер, инвентарный номер)

№ п.п.	Наименование работ	Объем работ		Демонтируемый материал				Потребность в основных материалах (Заменённые и Добавленные)			
		Ед. изм.	Кол-во	Наименование	Ед. изм.	Кол-во	Использование (лом, утиль, мусор, реализация, повторное исп.)	Наименование	Ед. изм.	Кол-во	Поставка (заказчик/ Подрядчик)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Раздел 1. Ремонт верхней грани поверхности бетона 4-х плит (крышек) габаритом - 1740 x 3640 мм (h=200мм)											
1	Разборка разрушенного бетона (hср. = 20 мм), очистка поверхности бетона металлическими щетками. Оголенную арматуру очистить от продуктов коррозии.	м2	24,48	мусор	м3	0,49	мусор				
2	Разделка периметра разрушения - нарезка "болгаркой" или штраборезом непосредственно по периметру - перепад в 20 мм.	м	42,40								
3	Обеспыливание поверхности	м2	24,48								
4	Обработка оголенной арматуры преобразователем ржавчины ИФХАН-58ПР	м2	8,13					Преобразователь ржавчины ИФХАН-58ПР	л	5,01	Подрядчик
5	Оголенную арматуру покрыть грунтовочным слоем ГФ-021 в один слой.	м2	8,13					Грунтовка ГФ-021	кг	0,81	Подрядчик

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	Приготовление ремонтной смеси - Гидробетон СРГ Ф2 (ремонтный состав)	м3	0,98					Гидробетон СРГ Ф2	кг	1664,64	Подрядчик
7	Выполнение восстановление защитного слоя бетона составом - Гидробетон СРГ Ф2 (средн.=40 мм)	м2	24,48								
Раздел 2. Транспортные работы											
8	Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках. Погрузка строительного мусора.	т	0,98								
9	Вывозка мусора строительного на расстояние 23км	т	0,98								

Условия производства работ: Производство ремонтно-строительных работ осуществляется на мосту НБ, в зоне производства ремонтно-строительных работ осуществляется периодическое движение автотранспорта.

Подтверждение необходимости проведения данных видов работ:

Зам.главного инженера - начальник ПТО

И.о. начальника ОППР

И.о. начальника СМГТС

Инженер по ТН СМГТС

Инженер по ремонту ОППР

_____/_____/

В.Ю. Писарев

Е.А. Филатова

Н.И. Лобыцина

А.А. Логинов

О.И. Тонких

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	Приготовление ремонтной смеси - Гидробетон СРГ Ф2 (ремонтный состав)	м3	0,98					Гидробетон СРГ Ф2	кг	1664,64	Подрядчик
7	Выполнение восстановления защитного слоя бетона составом - Гидробетон СРГ Ф2 (средн.=40 мм)	м2	24,48								
Раздел 2. Транспортные работы											
8	Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках. Погрузка строительного мусора.	т	0,98								
9	Вывозка мусора строительного на расстояние 23км	т	0,98								

Условия производства работ: Производство ремонтно-строительных работ осуществляется на мосту НБ, в зоне производства ремонтно-строительных работ осуществляется периодическое движение автотранспорта.

Подтверждение необходимости проведения данных видов работ:

Зам.главного инженера - начальник ПТО

И.о. начальника ОППР

И.о. начальника СМГТС

Инженер по ТН СМГТС

Инженер по ремонту ОППР


В.Ю. Писарев


Е.А. Филатова


Н.И. Лобыцина


А.А. Логинов


О.И. Тонких