

УТВЕРЖДАЮ:

Генеральный директор
ООО «Разрезуголь»

«____» _____ /М.М. Борзяев/
2026г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Услуги по техническому обслуживанию КАЗС на территории разреза ООО «Разрезуголь» в 2026 г, расположенном по адресу: Россия, Забайкальский край, Красночикойский район

Выполнение работ		
№ п/п	Условия	Содержание
1.	Общие данные	
1.1.	Наименование организации-заказчика	ООО «Разрезуголь»
1.2.	Местонахождение объекта заказчика	Местоположение: Россия, Забайкальский край, Красночикойский район, Зашуланское месторождение каменного угля, Горный участок №1.
1.3.	Наименование и характеристика объекта	Участок открытых горных работ.
1.4.	Наименование выполняемых работ	Работы должны быть выполнены согласно приложению №1 с соблюдением государственных норм и правил, а также паспорта КАЗС-60 В случае поломок оборудования КАЗС — согласно аварийным заявкам Заказчика. Все проверки подразумевают необходимые замеры и ремонты узлов и агрегатов. Обслуживание и обеспечение работы системы пожаротушения.
1.5.	Цель выполнения работ	Оказание комплексного сервисного обслуживания топливозаправочного оборудования КАЗС60 заводской номер № 2631 на территории Зашуланского месторождения каменных углей Забайкальского края
1.6.	Критерии достижения цели	Выполнение работ в полном объеме, согласно паспорту КАЗС, с согласованием объема работ с Заказчиком.
2.	Требования к работам	
2.1.	Описание работ. Технические требования	Работы должны быть выполнены согласно приложению №1 с соблюдением технологии производства, а также необходимых противопожарных мероприятий, мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций, мероприятий по охране труда и охране окружающей среды. Ответственность за охрану труда, пожарную безопасность и безопасность дорожного движения при выполнении работ несёт Подрядчик.

		Работы по диагностике и устранению неисправностей должны быть выполнены в соответствии с регламентом рекомендованным производителем с применением оригинальных материалов (или аналог), материалы для обслуживания КАЗС приобретаются силами Исполнителя и должны быть учтены в стоимости обслуживания КАЗС. Исполнитель обязан приступить к выполнению работ в срок не позднее 72 часов с даты получения заявки от Заказчика, за исключением случаев, когда необходимые для оказания услуг запасные части и материалы отсутствуют на складе Исполнителя. В таких случаях, сроки начала оказания услуг оговариваются отдельно.
2.2.	Срок выполнения работ	С даты заключения договора по 31.12.2026.
2.3.	Получение технических условий (разрешений) от сторонних организаций	Получает подрядчик.
2.4.	Подготовительные мероприятия	1. Подрядчик обязан, до начала производства работ, ознакомиться с проектом, рабочими чертежами, нормами и правилами, предоставленными Заказчиком; 2. Подрядчик представляет детальное описание способа выполнения услуг, в т. ч. количество и технические характеристики задействованной техники, количество и квалификацию привлекаемого персонала. 3. Проживание, питание, доставка персонала до места выполнения работ – за счет подрядчика.
2.5.	Необходимость организации постоянного или временного участка подрядной организации	Подрядчик должен предоставить заказчику планируемые объемы электропотребления и количество точек подключения оборудования, а также информацию о потребности в площадке для размещения мобильных вагончиков. Подрядчик обеспечивает проживание, питание и санитарно бытовые условия собственными силами.
2.6.	Технический контроль и техническая отчетность	В случае некачественного выполнения Работ в сроки, согласованные с Заказчиком, принять меры по устранению некачественно выполненных работ за свой счет и предъявить исправленные работы к приемке Заказчику. Возможно привлечение специалистов Заказчика к устранению брака с компенсацией его затрат за счет Подрядчика. Итогом работы комиссии по приемке выполненных работ является подписанный членами комиссии Заказчика и полномочными представителями Подрядчика Акт сдачи-приемки выполненных работ. В Акте сдачи-приемки выполненных работ должны быть отражены: - Фактический объем выполненных работ. - Нарушения и недостатки, характеризующие качество выполненных работ. - Оценка качества выполненных работ (неудовлетворительное, удовлетворительное, хорошее) осуществляется после окончания работ Заказчиком - Рекомендации и сроки по устранению брака.
2.7.	Соблюдение требований	Выполнять комплекс работ в соответствии с Техническим заданием, действующим Федеральным законодательством Российской Федерации и нормативно-правовыми актами, регламентирующими данный вид деятельности (ремонт и обслуживание КАЗС).

	нормативных документов	
2.8.	Условия окончания работ	Стоимость предложения должна включать в себя компенсацию всех расходов и издержек Подрядчика, которые он понёс или может понести в процессе оказания услуг, а также причитающееся ему вознаграждение.
2.9.	Права на объекты интеллектуальной собственности, передаваемые заказчику	Не применимо.
3.	Требования к подрядчику	
3.1.	Наличие необходимых лицензий и разрешений (отборочные критерии)	Подрядчик должен обладать управленческой компетентностью и положительной репутацией, необходимыми профессиональными знаниями и опытом, иметь необходимое ресурсное обеспечение (финансовое, производственное, материально-техническое, трудовое). Подрядчик должен обладать гражданской правоспособностью в полном объёме для заключения и исполнения Договора (должен быть зарегистрирован в установленном порядке), иметь соответствующие действующие разрешения на выполнение видов деятельности в рамках Договора. Деятельность Подрядчика должна соответствовать целям и задачам, отражённым в учредительных документах. Подрядчик должен иметь все необходимые разрешительные документы (лицензии и т.д), необходимые для осуществления заявленных работ. Подрядчик должен иметь необходимое оборудование для производства работ, автотранспорт, аттестованный и обученный персонал, необходимый для выполнения работ. Подрядчик не должен являться неплатёжеспособным или банкротом, находиться в процессе ликвидации, на имущество Подрядчика в части, существенной для исполнения Договора, не должен быть наложен арест, экономическая деятельность Подрядчика не должна быть приостановлена. Подрядчик обязан соблюдать условия и технологию производства работ на всех стадиях, а также контролировать качество их выполнения.
3.2.	Дополнительные требования к подрядной организации	По согласованию на объектах Заказчика Подрядчик может располагать специализированную технику и иное технологическое оборудование. Условия договора подряда не могут противоречить прямо оговоренным условиям настоящего технического задания. Заказчик оставляет за собой право на корректировку работ по мере их выполнения.
3.3.	Оценочные критерии	
4.	Гарантийный срок	2 месяца на выполненные работы.

Заказчик:

Главный инженер технический директор
ООО «Разрезуголь»



Х.С. Хакимов

Ведомость объёма работ КАЗС-60

№	Наименование	Кол-во	Периодичность
	Резервуар и отсек для размещения ТРК		
1	Осмотр/обслуживание тех. отсек для размещения оборудования	1	Ежемесячно
2	Осмотр/обслуживание резервуара основной с отсеками	1	Ежемесячно
	Узел выдачи: Топливораздаточное оборудование		
3	Осмотр/обслуживание топливораздаточная колонка "Топаз 511-54-1000" рукав 5 метров, поворотной-разрывная муфта.зав.№230932001	1	Ежемесячно
4	Осмотр/обслуживание топливораздаточная колонка "Топаз 511-54-1000" рукав 5 метров, поворотной-разрывная муфта.зав.№230933001	1	Ежемесячно
5	Осмотр/обслуживание электронный магнитно-стрикционный уровнемер ПМП-201. Зав. №39616,39613,39614,39615	4	Ежемесячно
6	Осмотр/обслуживание автоматический отпуск топлива ПАК "Топаз Автономный налив"	1	Ежемесячно
7	Осмотр/обслуживание линии выдачи ДУ-40	4	Ежемесячно
8	Осмотр/обслуживание обратный клапан КО-40 на линию выдачи с сетчатым фильтром	4	Ежеквартально
9	Осмотр/обслуживание огнепреградитель ОП-50 на линию выдачи	4	Ежеквартально
10	Осмотр/обслуживание осмотр крана шаровый на линию выдачи КШ-40	4	Ежемесячно
11	Поверка ТРК	2	Ежеквартально
	Узел наполнения резервуара:		
12	Осмотр/обслуживание линии наполнения ДУ-80 для наполнения резервуара топливом	2	Ежемесячно
13	Осмотр/обслуживание агрегат наполнения резервуара топливом от автоцистерны КМ 80-65-140Е Зав.№10194,10227.	2	Ежемесячно

14	Осмотр/обслуживание узел налива/слива УН-80, спатрубком муфты сливной МС-80, краном шаровым КШ-80, огнепреградителем ОП-50 и сетчатым фильтром.	2	Ежемесячно
15	Осмотр/обслуживание люк замерный ЛЗ-80	4	Ежеквартально
	Безопасность		
16	Осмотр/обслуживание щит управления КАЗС (УЗО,автоматические выключатели,исполнительные устройства вторичных дополнительных приборов)	1	Ежеквартально
17	Осмотр/обслуживание заземление КАЗС (устройство заземления автоцистерны УЗА-220) зав.№5883	2	Ежемесячно
18	Осмотр/обслуживание автоматическая система пожаротушения "Буран 2,5"	1	Ежемесячно
19	Осмотр/обслуживание системы контроля герметичности межстенного пространства резервуара: манометр,заполнено азотом	1	Ежеквартально
20	Осмотр/обслуживание система деэрации резервуара (трубопровод деэрации с клапаном дыхательным СМДК-50)	4	Ежемесячно

