


УТВЕРЖДАЮ

Директор Филиала ООО «ЕвроСибЭнерго-Гидрогенерация» «Братская ГЭС»

 Е.В. Стрелков

«27» 03 2024 г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на оказание услуг

«Обследование и очистка от камней скальных откосов и камнезащитных сооружений»

1. Основание для оказания услуг

- Федеральный закон от 21.07.1997 №117-ФЗ «О безопасности гидротехнических сооружений»;
- ГОСТ Р 55260.1.9-2013 «Гидроэлектростанции. Часть 1-9. Сооружения ГЭС гидротехнические. Требования безопасности при эксплуатации» (п. 7.8.4).

2. Цель оказания услуг

Целями услуг являются:

- обследование и очистка скальных откосов от неустойчивых камней для предотвращения их внезапного падения;
- частичная очистка камнезащитных сооружений и вывоз собранного материала.

3. Место оказания услуг

Иркутская область, г. Братск, Братская ГЭС.

4. Объект оказания услуг

Левобережный скальный откос в районе вертикального грузоподъемника, парковки здания ГЭС.

5. Объем оказываемых услуг

5.1. Очистке подлежат 10 000 м² скального откоса. Средняя высота склона левого берега – 47м.

5.2. Объем вывозимого материала (негабаритный диабаз), образовавшегося в ходе очистки скального откоса - до 20м³. Вывозка осуществляется на расстояние до 7 км, на правобережный массив р. Ангара, на огороженную площадку складирования БГЭС.

6. Требования к оказанию услуг

6.1 Оснащенность оборудованием, машинами и механизмами.

6.2 Наличие квалифицированных специалистов для выполнения данного вида работ.

7. Особые условия

7.1. Проведение работ по очистке скальных откосов предусматривает проведение работ на высоте.

7.2. Работы выполняются в условиях возможной осыпи скалы, при действующем оборудовании, движении транспорта, открытая площадка.

7.3. Персонал организации-исполнителя, привлекаемый к выполнению работ, должен быть аттестован в соответствии с действующими Правилами по охране труда при работе

на высоте и иметь удостоверение о допуске к работам на высоте без применения инвентарных лесов и подмостей, с применением систем канатного доступа.

7.4. До начала работ Исполнитель должен разработать и согласовать с Заказчиком план производства работ на высоте (ППР).

7.5. Работы командированного персонала на Братской ГЭС должны выполняться в соответствии с СТП 907-011.525.043-2020. Пропускной и внутриобъектовый режимы в ООО «ЕвроСибЭнерго - Гидрогенерация».

7.6. В процессе производства работ должна осуществляться периодическая фотофиксация процесса выполнения работ, после завершения работ данный материал передается Исполнителем в электронном виде Заказчику.

8. Срок оказания услуг

Услуги выполняются в два этапа:

1 этап - с даты заключения договора по 30.06.2024г;

2 этап - с 01.10.2024 по 31.10.2024г.

Главный инженер

Заместитель главного инженера – начальник ПТО

Начальник СМГТС

Начальник ЦТО



А.В. Боярский

В.Ю. Писарев

Ю.А. Золотухин

М.А. Шевченко