


УТВЕРЖДАЮ:
 Директор филиала ООО "ЕвроСибЭнерго-Гидрогенерация"
 Иркутская ГЭС

 В.А. Чеверда
 "05" / 06 / 2023 г.

Ведомость объемов работ №1
 на Ремонт окон машинного зала.
 (категория ремонта)
Здание гидростанции инв.№ТГ0001142.
 (наименование объекта, стационный номер, инвентарный номер)

№ п.п.	Наименование работ	Объем работ		Демонтируемый материал			Потребность в основных материалах и зап.частях*				
		Ед. изм.	Кол-во	Наименование	Ед. изм.	Кол-во	Использование (лом, утиль, мусор, реализация, повторное исп.)	Наименование	Ед. изм.	Кол-во	Поставка (заказчик/п подрядчик)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Раздел 1. IGS01UAA07UU010UU01 Ремонт окон машинного зала											
1	Отбивка штукатурки с поверхностей: стен и потолков кирпичных	100 м2	0,167 ((0.5*13.7*2)+(0.5*6))/100	Строительный мусор	т	0,7682	мусор				
2	Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной 20 мм: оконных и дверных откосов плоских	100 м2	0,167					Смеси сухие штукатурные декоративные, на цементной основе, для ручного нанесения, класс В7,5 (М100)	кг	410,82	подрядчик
								Грунтовка укрепляющая, глубокого проникновения, быстросохнущая, паропроницаемая	кг	2,73	подрядчик
3	Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная: по штукатурке стен	100 м2	0,137					Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25	м2	0,11508	подрядчик
								Ветошь	кг	0,04247	подрядчик
								Шпатлевка водно-дисперсионная	т	0,006987	подрядчик

10	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой АК-070	100 м2	1,1979							Грунтовка АК-070	т	0,033541	подрядчик
11	Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ХВ-124	100 м2	1,1979							Растворитель Р-5	т	0,005031	подрядчик
12	Промывка поверхности, окрашенной масляными красками: окон и дверей	100 м2	1,644 (13,7*6*2) / 100							Эмаль ХВ-124, черная	т	0,02276	подрядчик
										Растворитель Р-4	кг	9,58320	подрядчик
	Прочие работы									Мыло хозяйственное твердое 72%	шт	2,63040	подрядчик
13	Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка мусора строительного с погрузкой вручную	1 т груза	1,0058							Ветошь	кг	0,16440	подрядчик
14	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: 1 класс груза до 25 км	1 т груза	1,0058										
15	Размещение строительного мусора на полигоне (талоны на полигон ТБО АО "САХ" г. Иркутск.	тп	1,0058										
Раздел 2. IGS01UA07UU010UU01 Окраска окон машинного зала (№8 - со стороны маншала)													
16	Установка и разборка внутренних трубчатых инвентарных лесов: при высоте помещений 12,5 м	100 м2 горизонтальной проекции	0,072 (6*1,2) / 100							Детали деревянные лесов из пиломатериалов хвойных пород	м3	0,001728	подрядчик
										Детали стальных трубчатых лесов, укомплектованные пробками, крючками и хомутами, окрашенные	т	0,006264	подрядчик
17	Расчистка поверхностей шпателем, щетками от старых красок	м2	54,72							Щиты настила, все толщины	м2	0,5976	подрядчик
18	Обеспыливание поверхности	м2	54,72										
19	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой АК-070	100 м2	0,5472							Грунтовка АК-070	т	0,0133216	подрядчик
										Растворитель Р-5	т	0,0022982	подрядчик
20	Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ХВ-124	100 м2	0,5472							Эмаль ХВ-124, черная	т	0,0103968	подрядчик
										Растворитель Р-4	кг	4,3776	подрядчик

21	Промывка поверхности, окрашенной масляными красками: окон и дверей	100 м2	0,822 (13,7*6) / 100						Мыло хозяйственное твердое 72%	шт	1,3152	подрядчик
Раздел 3. IGS01UA07UU010U01 Окраска окон машинного зала (№1 - со стороны кровли ЗРУ)												
22	Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м: трубчатых для прочих отделочных работ	100 м2	0,822 (6*13,7) / 100						Детали деревянные лесов из пиломатериалов хвойных пород	м3	0,007398	подрядчик
									Детали стальных трубчатых лесов, укомплектованные пробками, крючками и хомутами, окрашенные	т	0,02877	подрядчик
23	Отбивка штукатурки с поверхностей: стен и потолков кирпичных	100 м2	0,0411 (13,7*0,15*2) / 100	Строительный мусор	т	0,18906	мусор		Щиты настила, все толщины	м2	2,7948	подрядчик
24	Ремонт и восстановление герметизации горизонтальных и вертикальных стыков стеновых панелей мастикой: вулканизирующейся тиоколовой или монтажной пеной	100 м	0,274						пена монтажная Технониколь 70 PROFESSIONAL зимняя до 70 л	шт	1,6	подрядчик
25	Приготовление безусадочных, быстротвердеющих составов тиксотропного типа однокомпонентных: вручную	м3	0,21 0,0411*100*0,05						Смеси сухие ремонтные тиксотропные, класс В60 (М800), F300, W12, безусадочные, быстротвердеющие	кг	399,00	подрядчик
26	Нанесение безусадочных, быстротвердеющих составов тиксотропного типа вручную в один слой, толщина слоя 50 мм, на поверхности бетонных и железобетонных конструкций: вертикальные	100 м2	0,0411 (13,7*0,15*2) / 100									
27	Устройство боковой обмазочной изоляции стен, фундаментов ручным способом из сухих смесей: толщиной слоя 3 мм, усиленной армирующей сеткой	100 м2	0,0396 (6*0,66) / 100						Сетка стеклянная строительная СС-1	м2	4,0392	подрядчик
28	Расчистка поверхностей шпателем, щетками от старых покрасок	м2	54,72						Мапеластик (расход 1,7 кг на м2 при толщине слоя в 1 мм)	кг	0,06732	подрядчик
29	Обеспыливание поверхности	м2	54,72									

30	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой АК-070	100 м2	0,5472						Грунтовка АК-070	т	0,0153216	подрядчик
31	Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ХВ-124	100 м2	0,5472						Растворитель Р-5	т	0,0022982	подрядчик
32	Промывка поверхности, окрашенной масляными красками: окон и дверей	100 м2	0,822 (13,7*6) / 100						Эмаль ХВ-124, черная	т	0,0103968	подрядчик
									Растворитель Р-4	кг	4,3776	подрядчик
									Мыло хозяйственное твердое 72%	шт	1,3152	подрядчик
									Ветошь	кг	0,0822	подрядчик
Прочие работы												
33	Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках:	1 т груза	0,18906									
	Погрузка мусора строительного с погрузкой вручную											
34	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстоянии: 1 класс груза до 25 км	1 т груза	0,18906									
35	Размещение строительного мусора на полигоне (талоны на полигон ТБО АО "САХ" г. Иркутск.	тн	0,1891									
Раздел 4. IGS01UAA07UU010UU01 Замена стекол в металлических оконных блоках												
36	Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м: трубчатых для прочих отделочных работ	100 м2	0,822 (6*13,7) / 100						Детали деревянные лесов из пиломатериалов хвойных пород	м3	0,007398	подрядчик
									Детали стальных трубчатых лесов, укомплектованные пробками, крючками и хомутами, окрашенные	т	0,02877	подрядчик
									Щиты настила, все толщины	м2	2,7948	подрядчик
37	Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м: трубчатых для прочих отделочных работ	100 м2	0,3 (6*5) / 100						Детали деревянные лесов из пиломатериалов хвойных пород	м3	0,0027	подрядчик
									Детали стальных трубчатых лесов, укомплектованные пробками, крючками и хомутами, окрашенные	т	0,0105	подрядчик
									Щиты настила, все толщины	м2	1,02	подрядчик

38	Смена стекол толщиной 4-6 мм в металлических переплетах на италианках по эластичной прокладке при площади стекол свыше 0,25 до 0,5 м2	100 м2	0,050083 (1,150*0,335*13) / 100						Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная) Бетонь	кг	2,554233	подрядчик
39	Смена стекол толщиной 4-6 мм в металлических переплетах на италианках по эластичной прокладке при площади стекол свыше 0,5 до 1,0 м2	100 м2	0,144383 (1,150*1,395*9) / 100						Стекло листовое площадью до 1,0 м2, 1 группы, толщиной 5 мм, маркет: M1	кг	0,0100166	подрядчик
									Бетонь	м2	5,158549	подрядчик
									Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная) Бетонь	кг	5,5731838	подрядчик
									Стекло листовое площадью до 1,0 м2, 1 группы, толщиной 5 мм, маркет: M1	м2	0,0288766	подрядчик
											14,871449	подрядчик
Прочие работы												
40	Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка мусора строительного с подготовкой вращению	1 т груза	0,1906									
41	Перевозка грузов автомобильным-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающими вне карьера на расстоянии: 1 классе груза до 2,5 км	1 т груза	0,1906									
42	Размещение строительного мусора на полигоне (газоны на полигон ТБО АО "САХ" г. Иркутск.	тп	0,1906									

Условии производства работ: Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без останова рабочего процесса. при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ отсутствуют действующие технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы.

Главный инженер ИГЭС

А.П. Николаев

Начальник ОЭЦ ИГЭС

В. П. Гарныко

Начальник УТОиР ЗИС ИГЭС

В.А. Конкин

Согласовано: Служба ЗИС ООО "ЕвроСибЭнерго-Генерация" подтверждает необходимость проведения данного вида работ
Великолепней службы ЗИС

О.А. Барус

06.06.13