

УТВЕРЖДАЮ

Генеральный директор  
ООО «ЕвроСибЭнерго-сервис»

В.А. Молчан  
“ ” 2023г.

**Техническое задание**

на оказание услуг по огнезащитной обработке в цехе ППМи  
ООО «ЕвроСибЭнерго-сервис»

**1. Предмет закупки:** «Оказание услуг по огнезащите строительных конструкций кровли здания цеха ППМи и склада хранения химических компонентов, проведение огнезащитной обработки деревянных конструкций (полки, стеллажи) склада, с составлением акта (протокола) проверки состояния огнезащитного покрытия цеха ППМи и склада хранения ТМЦ ООО «ЕвроСибЭнерго-сервис».

**2. Объемы требуемых работ, услуг в соответствии с предметом закупки согласно Приложения № 1 к ТЗ.**

**3. Место проведения работ:**

- Иркутская обл., г. Ангарск, второй промышленный массив, 1852 км. Автодороги Новосибирск-Иркутск, строение 9/7.

**4. Сроки выполнения работ:** 15 рабочих дней с даты заключения договора, но не позднее 28.12.2023г.

**5. Основные технические требования на выполнение работ, услуг:**

Исполнитель должен иметь лицензию МЧС на производство работ по огнезащите материалов, изделий и конструкций согласно п. 10 ФЗ №99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности».

**5.1 Требования к применяемым материалам и изделиям:**

- Материалы, конструкции и изделия должны поставляться Исполнителем в полном объеме и соответствовать техническому заданию.

- Огнезащитную обработку рекомендуем производить составом «МИГ-09». Возможно применение аналога огнебиозащитного состава при обработке древесины, но с характеристиками для обеспечения первой группы огнезащитной эффективности по НПБ 251 и с гарантийным сроком эксплуатации покрытия не менее 5 лет.

- Доставку к месту оказания услуг техники, персонала, материалов, конструкций и изделий, необходимых для выполнения работ/услуг, Исполнитель обеспечивает своими силами.

- Поставляемые материалы, конструкции и изделия должны соответствовать стандартам, требованиям ГОСТов или ТУ, иметь руководства (инструкции) по применению и удостоверяться сертификатами соответствия и безопасности, паспортами и свидетельствами о поверке (при необходимости).


- Документация, удостоверяющая качество материалов, конструкций и изделий должна быть на русском языке.

**6. Гарантийный срок на выполненные работы/ на оказываемые услуги:**

6.1. Гарантийный срок нормальной эксплуатации результата выполненных работ устанавливается равным 5 лет со дня подписания Акта сдачи-приемки выполненных работ.

Начальник цеха ППМи


Мастер цеха ППМи

 А.П. Плешков

 И.Д. Андреев

объем услуг по огнезащитной обработке деревянной стропильной системы крыши зданий, стеллажей, дощатой отделки стен объектов цеха ППМи ООО «ЕвроСибЭнерго-сервис»

Наименование	Инв номер	Этажность	Размеры в плане (периметр)	Конфигурация кровли / конструкционного элемента	Высота по коньку	Площадь обрабатываемой поверхности. м/кв	Материал для обработки.
Задания							
Здание цеха ППМи		2	56,24*54,80(к1,3)	Двускатная, чердачная крыша с деревянной стропильной системой	2,4	4006,54 м2	состав "МИГ-09" или аналог 1гр по НПБ 251
деревянные конструкции склада ППМи			2,5*0,8 (к1,3) 8шт.	полки деревянных стеллажей	-	16 м2	состав "МИГ-09" или аналог 1гр по НПБ 252
склад хранения компонентов		1	28,6*22,5(к1,3)	Двускатная, чердачная крыша с деревянной стропильной системой	2,2	836,55 м2	состав "МИГ-09" или аналог 1гр по НПБ 252
Итого						4859,09	

  
 А.П. Плешков  
 начальник цеха ППМи