УТВЕРЖДАЮ:
Заместитель исполнительного директора
по ж.д. транспорту
ООО «Разрез Черемховуголь»
А.М. Правдин

_____ /_____/
«____» _____ 2026

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение капитального ремонта тепловоза ТЭМ-7А №0437 с заменой макета проводки для работы по системе 2-х единиц

(Объект, наименование работ)

Выполнение работ		
№ п/п	**Условия**	**Содержание**
1.	**Общие данные**	
1.1.	**Наименование организации-заказчика**	**ООО «Разрез Черемховуголь».** Место нахождения: 665413, Иркутская область, г. Черемхово, ул. Парковая, 1. Почтовый адрес: 665413, Иркутская область, г. Черемхово, ул. Парковая, 1. Контактные телефоны/факс: Тел. 8(39546)5-04-65,
1.2.	**Местонахождение объекта заказчика**	665413, Иркутская область, г. Черемхово, ул. Парковая, 1.
1.3.	**Наименование и характеристика объекта**	Тепловоз серии ТЭМ-7А №0437
1.4.	**Климатические параметры для района проведения работ**	Работы внутри отапливаемых зданий (помещениях);

1.5.	**Наименование выполняемых работ**	Капитальный ремонт тепловоза серии ТЭМ-7А №0437 выполнить ссогласно Руководству по техническому обслуживанию и текущему ремонту тепловозов ТЭМ7, ТЭМ7А ИО Людиновского тепловозостроительного завода, инструкцией по осмотру, освидетельствованию, ремонту и формированию колёсных пар локомотивов и моторвагонного подвижного состава железных дорог колеи 1520 мм № 2631р., а также Руководством по техническому обслуживанию и ремонту «Узлы с подшипниками качения железнодорожного тягового подвижного состава», утверждено распоряжением ОАО «РЖД» от 12 декабря 2013 г. № 2747р. 1. Подъем кузова и выкатка тележек; 2. Снятие для ремонта с разборкой тяговых двигателей и выкатку колесных пар; 3. Осмотр и ремонт аппаратуры высоковольтной камеры; 4. Полное освидетельствование и ремонт колесных пар с заменой бандажей; 5. Ремонт буксовых узлов с заменой изношенных деталей; 6. Осмотр и ремонт рессорного подвешивания; 7. Ремонт тормозной рычажной передачи; 8. Ревизия и ремонт ударно-сцепных устройств; 9. Осмотр и ремонт опор кузова; 10. Проверка состояния рамы, дверей, окон и других частей кузова с исправлением дефектов; 11. Наружная окраска кузова и кабины в корпоративный цвет; 12. Регулировка защитной аппаратуры и реле, проверка измерительных приборов; 13. Ремонт ДГУ; 14. Ремонт воздухоохладителя; 15. Ремонт турбокомпрессора; 16. Ремонт возбудителя; 17. Ремонт стартер-генератора; 18. Ремонт, осмотр, очистка и продувка водопроводов, маслопроводов; 19. Ремонт тормозного и пневматического оборудования и компрессоров, осмотр и промывка воздушных резервуаров и гидравлическое испытание их в соответствии со сроками; 20. Проверка и при необходимости ремонт защитных устройств, обеспечивающих безопасность эксплуатации тепловоза, автоматическую локомотивную сигнализаци.; 21.Ревизия и ремонт главного генератора; 22.Востановление эксплуатационных показателей тепловоза; 23. Ремонт электропроводки. Восстановление проводки для работы по СМЕ (для возможности работы по системе многих единиц); 24. Оформление акта технического состояния и акта допуска на право выезда на пути ОАО «РЖД.
1.6.	**Цель выполнения работ**	Полное или близкое к полному восстановление ресурса работы тепловоза ТЭМ-7А №0437
1.7.	**Критерии достижения цели**	Подписание акта приёмки выполненных работ, при условии выполнения требований п. 2.9 настоящего ТЗ.
2.	**Требования к работам**	

2.1.	**Описание работ. Технические требования**	Выполнить работы в соответствии требований заказчика в Техническому заданию и согласно Руководству по техническому обслуживанию и текущему ремонту тепловозов ТЭМ7, ТЭМ7А ИО Людиновского тепловозостроительного завода, инструкцией по осмотру, освидетельствованию, ремонту и формированию колёсных пар локомотивов и мотор-вагонного подвижного состава железных дорог колеи 1520 мм № 2631р., а также Руководством по техническому обслуживанию и ремонту «Узлы с подшипниками качения железнодорожного тягового подвижного состава», утверждено распоряжением ОАО «РЖД» от 12 декабря 2013 г. № 2747р.
2.2.	**Срок выполнения работ**	120 календарных дней с момента подписания актов постановки в ремонт.
2.3.	**Получение технических условий (разрешений) от сторонних организаций**	Наличие условного номера клеймения.
2.4.	**Подготовительные мероприятия**	Не требуется
2.5.	**Необходимость организации постоянного или временного участка подрядной организации**	Не требуется
2.6.	**Технический контроль и техническая отчетность**	Не требуется
2.7.	**ТМЦ для выполнения работ. Документация, поставляемая с оборудованием, материалами – паспорта, спецификации, чертежи, сертификаты**	На ТМЦ, наличие которых обеспечивает подрядчик, должны быть предоставлены следующие документы (но не ограничиваясь): – сертификаты соответствия продукции требованиям Технических регламентов РФ и/или Таможенного союза, ГОСТ; – паспорта изделий, с установленным сроком службы; – руководство/ инструкция по эксплуатации и ремонту; – технические условия на поставляемое оборудование/ изделие; Обязательно наличие маркировки на изделии в соответствии с ГОСТ 12969-67 «Таблички для машин и приборов. Технические требования».
2.8.	**Соблюдение требований нормативных документов**	Не требуется
2.9.	**Условия окончания работ**	Условиями окончания работ в полном объеме являются: Выполнение работ в полном объеме в соответствии с п. 2.1 ТЗ, с подписанием акта о приемке выполненных (законченных) работ/ акта о приеме-сдаче отремонтированных, реконструированных и модернизированных объектов основных средств, составленный по форме ОС-3;

2.10.	**Права на объекты интеллектуальной собственности, передаваемые заказчику**	Не применимо.
3.	**Требования к подрядчику**	
3.1.	**Наличие необходимых лицензий и разрешений (отборочные критерии)**	Участник должен иметь действующий сертификат о присвоении условного номера клеймения на проведение капитального ремонта локомотивов серии ТЭМ-7А. Участник на этапе подачи документов для участия в закупочной процедуре должен предоставить копию сертификата на условный номер клеймения, либо в случае, если сведения о сертификации на условный номер клеймения участника содержатся в открытых и общедоступных государственных реестрах, сайтах организаций, выдавших разрешающие документы, продекларировать в заявке наличие соответствующего документа сертификации и указать адрес сайта или страницы сайта в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", на которых размещены информация и документы, подтверждающие наличие сертификации
3.2.	**Дополнительные требования к подрядной организации**	При привлечении субподрядной организации необходимо приложение договора и подтверждение наличия у субподрядной организации, необходимых лицензий и разрешений в соответствии с требованиями п. 3.1. настоящего ТЗ
3.3.	**Оценочные критерии**	Полный перечень оценочных критериев, их требуемое значение, необходимые подтверждающие документы и порядок оценки указаны в закупочной документации.
4.	**Гарантийный срок**	*Гарантийный срок на результат выполненных работ устанавливается продолжительностью не менее 12 месяцев с даты подписания сторонами акта о приемке выполненных работ на весь объем работ по ТЗ;*

Начальник технического управления по ж.д. транспорту – главный механик ООО «Разрез Черемховуголь» _____ Р.С. Файзулин «___» _____2026 г.	Начальник Службы подвижного состава ООО «Разрез Черемховуголь» _____ В.В. Царьков «___» _____2026 г.