

СОГЛАСОВАНО:

УТВЕРЖДАЮ:
Заместитель директора-главный инженер
ООО "Байкальская энергетическая компания"
Ново-Зиминская ТЭЦ
А.А. Косинцев
" 16 " 07 2024 года

Ведомость объемов работ №1

Оказание услуг по установке кондиционеров на Ново-Зиминской ТЭЦ

№ п.п.	Наименование работ	Объем работ		Демонтируемый материал				Потребность в материалах не учтенных или замененных в сметных нормах			
		Ед. изм.	Кол-во	Наименование	Ед. изм.	Кол-во	Исп (лом, утиль, мусор, реализация, повторное)	Наименование	Ед. изм.	Кол-во	Поставка (заказчик/подрядчик)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Раздел 1. Комната приема пищи РИМ. Сплит-система ВРЕЕОН ВРС-07ПРО-IN (внутренний блок) / ВРС-07ПРО-OUT (наружный блок)											
1	Установка сплит-систем с внутренним блоком настенного типа мощностью: до 5 кВт	компл	1					сплит-система Кронштейн 415 x 450 (комплект пара)	компл	1	Заказчик
								Труба медная 6мм (1/4) 1м	м	2	Подрядчик
								Труба медная 9,52мм (3/8) 1м	м	2	Подрядчик
								Термафлекс 6*0,6мм	м	2	Подрядчик
								Термафлекс 10*0,6мм	м	2	Подрядчик
								Трубки дренажные (шланг) гофрированные для систем кондиционирования, диаметр 16 мм			
								Кабель ПВС 5*1,5	м	2	Подрядчик
								Гофротруба ПНД 20 мм (с троеом), удлиная, 1м	м	1	Подрядчик
Раздел 2. Здание СБК (столовая). Сплит-система Logiот LAS-36AS-IN (внутренний блок)/LAS-36AS-OUT (наружный блок)											
3	Установка сплит-систем с внутренним блоком настенного типа мощностью: свыше 8 кВт	компл	1					сплит-система Кронштейн 415 x 450 (комплект пара)	компл	1	Заказчик
								Труба медная 9,52мм (3/8) 1м	м	7	Подрядчик
								Труба медная 18мм (3/4) 1м	м	7	Подрядчик
								Термафлекс 10*0,6мм	м	7	Подрядчик

					Термафлекс 18*0,6мм (3/4)	м	7	Подрядчик
					Кабель BVГ 5 x 2,5	м	7	Подрядчик
					Кабель КПСнг(А)-FRLS 2*2*0,22м (Бухты 200м), Огнестойкий, моножила, 2 пары, внутренний. Материал жилы: медь, изоляции: огнестойкий ПВХ пластикат, Материал наружной оболочки: огнестойкий ПВХ пластикат, Экран: нет, Диапазон рабочих температур: -50...+75°С,	м	7	Подрядчик
					Гофротруба ПНД d 25 с зондом (уличная)	м	7	Подрядчик
					Шланг дренажный 20 мм	м	7	Подрядчик

Раздел 3. Главный корпус ЦТЦУ-2. Сплит-система колонного типа Ballu BFS-48HN1 комплект

5	Установка сплит-систем с внутренним блоком напольного типа мощностью: свыше 8 кВт	компл	1		сплит-система	компл	1	Заказчик
					Труба медная 9,52мм (3/8)	м	17	Подрядчик
					1м			
					Труба медная 18мм (3/4)	м	17	Подрядчик
					1м			
					Термафлекс 10*0,6мм	м	17	Подрядчик
					Термафлекс 18*0,6мм (3/4)	м	17	Подрядчик
					Кабель BVГ 5 x 2,5	м	17	Подрядчик
					Кабель КПСнг(А)-FRLS 2*2*0,22м (Бухты 200м), Огнестойкий, моножила, 2 пары, внутренний. Материал жилы: медь, изоляции: огнестойкий ПВХ пластикат, Материал наружной оболочки: огнестойкий ПВХ пластикат, Экран: нет, Диапазон рабочих температур: -50...+75°С,	м	17	Подрядчик
					Гофротруба ПНД d 25 с зондом (уличная)	м	17	Подрядчик
					Шланг дренажный 20 мм	м	17	Подрядчик
					Кабель- канал пластиковый 100*50	м	14	Подрядчик

Раздел 4. СБК каб.523 лаборатория воды и пара). Сплит-система Ballu BSGIn-18HN1 22У

7	Установка сплит-систем с внутренним блоком настенного типа мощностью: свыше 5 до 8 кВт	компл	1		сплит-система	компл	1	Заказчик
					Кронштейн 415 x 450 (комплект пара)	компл	1	Подрядчик
						м	7	Подрядчик
					Труба медная 6мм (1/4) 1м			
					Труба медная 12мм (1/2) 1м	м	7	Подрядчик
					Термафлекс 6*0,6мм	м	7	Подрядчик
					Термафлекс 12*0,6мм	м	7	Подрядчик
					Кабель ПВС 5*1,5	м	7	Подрядчик


8	Установка: Короба пластмассовые: шириной до 63 мм	100 м	0,04							Шланг дренажный 16 мм	м		7	Подрядчик
										Кабель-канал пластиковый 74*55	м		4	Подрядчик

Заказчик:

Начальник ЦОР

Заместитель НКТЦ

Начальник ХЦ



В.Г. Борченко

Д.А. Копылов

О.В. Широких