

Приложение № 1

УТВЕРЖДАЮ
Директор ТЭЦ-6

С.И. Коноплев
"30" июня 2023г.

Ведомость объемов работ № Р 3516

Выполнение работ по восстановлению положения трубопровода осветлённой воды на ТЭЦ-6 в г. Братске

(наименование объекта, станционный номер, инвентарный номер) инв № ИЭ000070001

№ пп	Наименование работ	Объем работ		Демонтируемый материал				Потребность в основных материалах и зап. частях*			
		Ед. изм.	Кол-во	Наименование	Ед. изм.	Кол-во	Использование (лом, утиль, мусор, реализация, повторное исп.)	Наименование	Ед. изм.	Кол-во	Поставка (заказчик/ подрядчик)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Раздел 1. Т6С01ЕТN20BR001MR02 . Выполнение работ по восстановлению положения трубопровода осветлённой воды на ТЭЦ-6 в г. Братске. инв № ИЭ000070001 ТТО_РПТС_ДЕФ Т06000003516											
1	Отгребание нанесенной земли от трубопровода диаметром 720 мм на глубину 0,2 м с разравниванием грунта и планировкой вручную	м	655								
2	Разборка тепловой изоляции: из плит, сегментов и скорлуп с сеткой	100 м2	2,085				мусор				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3	Разборка горизонтальных поверхностей железобетонных конструкций при помощи отбойных молотков, бетон марки: 200	м3	2,5					Ацетилен газообразный технический	м3	0,6565	подрядчик
								Кислород газообразный технический	м3	5,05	подрядчик
4	Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка мусора строительного с погрузкой вручную (минплита с сеткой)	1 т груза	18								
5	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 37 км. Вывозка мусора на свалку	1 т груза	18								
6	утилизация мусора	т	18								

Условия производства работ: : по поз. 1-3. Производство ремонтно-строительных работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов:- разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций;- стесненных условий для складирования материалов;Коэффициенты: к строительным работам и ремонтно-строительным работам к ОЗП и ЭМ К=1,15.

По поз. 1-4 . Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением к ОЗП и ЭМ К=1,2.

Все материалы, необходимые для производства работ (основные и дополнительные), предоставляет подрядчик

Перед производством работы необходимо составить и утвердить у заказчика проект производства работ (ППР).

Подписи лиц, ответственных на филиале за составление ведомостей объемов работ
(с указанием должностей и расшифровкой подписей)

И.о. начальника КТЦ _____ А.В. Агеев

Мастер ЦОР _____ А.А. Михайлов