

# ВЕДОМОСТЬ ДЕФЕКТОВ №66

На Сверхтиповой капитальный ремонт. Капитальный ремонт схемы управления механизмами встряхивания ст. №1 БКЗ -320/140

зав.№729, рег.№4066-К, год изготовления март 1965г.

Инв. № 0401541

Время ремонта 2023год

| №<br>п.п. | Наименование работ                       | Объем работ |            | Демонтируемый материал                    |             |            |  | Потребность в основных материалах и зап.частях* |             |        |                                   |
|-----------|--|-------------|------------|---|-------------|------------|--|---|-------------|--------|-----------------------------------|
|           |  | Ед.<br>изм. | Кол-<br>во | Наименование                              | Ед.<br>изм. | Кол-<br>во | Используй-<br>вание (лом,<br>утиль,<br>мусор,<br>реализация,<br>повторное<br>исп.) | Наименование                                    | Ед.<br>изм. | Кол-во | Поставка (заказчик/<br>подрядчик) |
| Раздел 1. |  |             |            |   |             |            |  |   |             |        |                                   |
| 1         | Замена пускателя магнитного              | шт          | 16         | Пускатель магнитный ПМ-12, Укат-АС 220 В  | шт          | 16         | повт. исп.   | Пускатель магнитный ПМ-12, Укат- АС 220 В 25А   | шт.         | 16     | ранее снятые                      |
| 2         | Замена выключателя автоматического       | шт          | 32         | Выключатель автоматический ВА 47-29 С6 3Р | шт          | 8          | повт. исп.   | Выключатель автоматический ВА 47-29 С6 3Р       | шт          | 8      | ранее снятые                      |
|           |  |             |            | Выключатель автоматический ВА 47-29 С1 3Р | шт          | 8          | повт. исп.   | Выключатель автоматический ВА 47-29 С1 3Р       | шт          | 8      | ранее снятые                      |
|           |  |             |            | Выключатель автоматический ВА 47-29 С1 1Р | шт          | 17         | повт. исп.   | Выключатель автоматический ВА 47-29 С1 1Р       | шт          | 17     | ранее снятые                      |
| 3         | Демонтаж выключателя автоматического     | шт          | 2          | Выключатель автоматический АП-50          | шт          | 2          | лом  |   |             |        |                                   |
| 4         | Замена реле                              | шт          | 26         | Реле РТЗЭ-С-12.5                          | шт.         | 16         | повт. исп.   | Реле РТЗЭ-С-12.5                                | шт.         | 16     | ранее снятые                      |
|           |  |             |            | Реле РВЦ 08, Упит- АС 220 В               | шт.         | 2          | повт. исп.   | Реле РВЦ 08, Упит- АС 220 В                     | шт.         | 2      | ранее снятые                      |
|           |  |             |            | Реле Finder 55.34.8.230.0040              | шт          | 4          | повт. исп.   | Реле Finder 55.34.8.230.0040                    | шт          | 4      | ранее снятые                      |
|           |  |             |            | Розетка Finder 94.74.SMA                  | шт          | 4          | повт. исп.   | Розетка Finder 94.74.SMA                        | шт          | 4      | ранее снятые                      |
| 5         | Замена клеммы наборной щитов и пультов   | шт          | 636        | Зажим ЗНИ-4                               | шт          | 636        | лом  | Шина нул на 1-ом угл.изол. ШНИ-6х9-8-У1-С       | шт          | 4      | генподрядчик                      |
|           |  |             |            |   |             |            |  | Клемма UT 4 BU 3044115 PHOENIX                  | шт.         | 440    | генподрядчик                      |
|           |  |             |            |   |             |            |  | Клемма заземляющая UT 4 PE 3044128 PHOENIX      | шт          | 38     | генподрядчик                      |
|           |  |             |            |   |             |            |  | Стопор E/NS 35N 0800886                         | шт          | 80     | генподрядчик                      |
|           |  |             |            |   |             |            |  | Крышка D-UT 2,5-10 3047235 PHOENIX              | шт          | 20     | генподрядчик                      |
|           |  |             |            |   |             |            |  | Перемычки FBS 2-6 3030336                       | шт          | 50     | генподрядчик                      |
|           |  |             |            |   |             |            |  | Din-рейка NS 35/15 WH PERF 2000 MM              | шт.         | 4      | генподрядчик                      |
| 6         | Замена ключа управления                  | шт          | 16         | Ключ управления УП-5317                   | шт          | 16         | повт. исп.   | Ключ управления УП-5317                         | шт          | 16     | ранее снятые                      |
| 7         | Замена светосигнальной арматуры          | шт          | 32         | Армаура светосигнальная СКЛ-220 красная   | шт          | 16         | повт. исп.   | Армаура светосигнальная СКЛ-220 красная         | шт          | 16     | ранее снятые                      |
|           |  |             |            | Армаура светосигнальная СКЛ-220 зеленая   | шт          | 16         | повт. исп.   | Армаура светосигнальная СКЛ-220 зеленая         | шт          | 16     | ранее снятые                      |
| 8         | Вырезка круглых отверстий (диаметр 50мм) | шт          | 48         |   |             |            |  |   |             |        |                                   |
| 9         | Демонтаж командоаппарата                 | шт.         | 2          | КЭП-238                                   |             |            | лом  |   |             |        |                                   |
| 10        | Замена провода коммутационного           | м           | 530        | ПВ-1 1мм <sup>2</sup>                     | м           | 530        | лом  | Провод ПУГВ-3 2мм2 белый                        | м           | 60     | генподрядчик                      |
|           |  |             |            |   |             |            |  | Провод ПУГВ-3 1мм2 белый                        | м           | 470    | генподрядчик                      |
| 11        | Подключение провода вторичной коммутации | шт          | 846        |   |             |            |  | Наконечник-гильза НШВИ 1,0-12                   | шт          | 600    | генподрядчик                      |
|           |  |             |            |   |             |            |  | Наконечник-гильза НШВИ 2,0-12                   | шт          | 246    | генподрядчик                      |
| 12        | Отключение силовых кабелей (ВВГ 4х4)     | шт          | 28         |   |             |            |  |   |             |        |                                   |
| 13        | Подключение силовых кабелей (ВВГ 4х4)    | шт          | 28         |   |             |            |  | изолента ПВХ                                    | шт.         | 3      | генподрядчик                      |
| 14        | Замена приставки ПКИ-11                  | шт          | 16         | Приставка ПКИ-11                          | шт          | 16         | повт. исп.   | Приставка ПКИ-11                                | шт          | 16     | ранее снятые                      |

|    |  |       |      |                    |   |     |                            |    |     |              |  |
|----|--|-------|------|--------------------|---|-----|----------------------------|----|-----|--------------|--|
| 15 | Схемы регистрации параметров для проведения технических и динамических испытаний объектов, систем контроля, авторегулирования и защиты, кол-во измеряемых параметров в схеме свыше 10 до 25: 3 группа сложности ремонтно-наладочных работ (18 элементов) | схема | 1    |                    |   |     |                            |    |     |              |  |
| 16 | Схемы ТЗ, блокировок, АВР, ФГУ, логические и др., количество элементов в схеме до 10 шт.: 3 группа сложности ремонтно-наладочных работ (10 элементов)  | схема | 1    |                    |   |     |                            |    |     |              |  |
| 17 | Изготовление металлоконструкций из листовой стали  |       |      |                    |   |     | Сталь листовая 2мм         | т  | 0,1 | генподрядчик |  |
| 18 | Ремонт лакокрасочного покрытия: на 1 слой  | м2    | 12,5 |                    |   |     | Краска-спрей (серая 520мл) | шт | 4   | генподрядчик |  |
| 19 | Ремонт лакокрасочного покрытия: на каждый последующий слой   | м2    | 12,5 |                    |   |     | Краска-спрей (серая 520мл) | шт | 2   | генподрядчик |  |
| 20 | Снятие металлоконструкций из листовой стали  | т     | 0,1  | Сталь листовая 2мм | т | 0,1 |                            |    |     |              |  |
| 21 | Установка металлоконструкций из листовой стали   | т     | 0,1  |                    |   |     |                            |    |     |              |  |

Примечание: Производство монтажных работ с наличием в зоне производства работ действующего технологического оборудования, с вредными условиями труда (наличие пара, пыли, вредных газов, дыма и т.п.)

Производство монтажных работ вблизи объектов, находящихся под напряжением