

Ведомость объемов работ № 44-23 П (РСУ)
Выполнение работ по ремонту помещений в административно-бытовом здании, инв. № 8000080015 для нужд филиала АО "ИЭСК" "Западные электрические сети"
(исчисление объема, ставящийся попер.пластмассовый номер)

№ пп	Наименование	Объем работ		Демонтируемый материал	Кол-во	Использование	Потребность в основных материалах и запчастях			
		Ед. изм.	Кол-во				Наименование	Ед. изм.	Кол-во	Поставка (заказчик / подрядчик)
Раздел 1. Помещение 11, 12 (№2)										
Демонтажные работы										
1	Разборка покрытий полов: из линолеума и резины	100 м2	0,14	линолеум	100 м2	Утиль	Вазелин технический	кг	0,006	Подрядчик
2	Разборка оснований покрытия полов: лаг из досок и брусьев	100 м2	0,07	лагы из досок и брусьев	100 м2	Утиль	Аргон газобразный, сорт I	м3	0,0055	Подрядчик
3	Разборка оснований покрытия полов: простильных полов	100 м2	0,14	простильные полы	100 м2	Утиль	Ацетилен газобразный технический	м3	0,07139	Подрядчик
4	Разборка плинтусов: деревянных и из пластмассовых материалов	100 м	0,16	плинтус	100 м	Утиль	Кислород газобразный технический	м3	0,36761	Подрядчик
5	Снятие обоев: высококачественных и линкруста	100 м2	0,47	обои	100 м2	Утиль	Шпатлевка бумажная	кг	0,007	Подрядчик
6	Демонтаж: выключателей, розеток	100 шт	0,05	выключатели, розетки	100 шт	Утиль	Лента эластичная самоклеящаяся для профилей направляющих 30/30000 мм	м	9,45	Подрядчик
7	Демонтаж: конвектора	100 шт	0,01	конвектор	100 шт	Утиль	Лента эластичная самоклеящаяся для профилей направляющих 50/30000 мм	м	165,06	Подрядчик
8	Демонтаж: светильников с лампами накаливания	100 шт	0,03	светильник с лампами накаливания	100 шт	Утиль	Лента бутылочная	м	57,5029	Подрядчик
9	Демонтаж кабеля	100 м	0,14	кабель	100 м	Передача заказчику	Лента бутылочная диффузионная	м	13,3055	Подрядчик
10	Демонтаж: короб пластмассовый: шириной до 40 мм	100 м	0,14	короб пластмассовый	100 м	Утиль	Лента разделительная для сопряжения потолка из ЛПК со стеной	м	4,76	Подрядчик
11	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб в зданиях и сооружениях на сварке диаметром: свыше 50 до 100 мм	100 м	0,025	трубопровод	100 м	Передача заказчику	Лента изоляционная прозрачная однослойная, ширина 20 мм, толщина 0,25-0,35 мм	100 м	0,0945	Подрядчик
12	Разборка элементов облицовки потолков с разборкой каркаса: подвесных потолков типа <Армстронг>	100 м2	0,017	подвесной потолок типа <Армстронг>	100 м2	Утиль	Лента монтажная, тип ЛМ-5	10 м	0,06	Подрядчик
13	Разборка подшивки потолков: чистой из фанеры	100 м2	0,14	подшивка потолка (фанера)	100 м2	Утиль	Лента предварительно сжатая, уплотнительная	10 м	3,64455	Подрядчик
14	Демонтаж оконных коробок: в рубленых стенах	100 шт	0,01	оконная коробка	100 шт	Утиль	Лента полимерная (фторопластовая) для сварки линолеума	100 м	0,306	Подрядчик
15	Снятие оконных переплетов: остекленных	100 м2	0,035	оконный остекленный переплет	100 м2	Утиль	Талок молотый, сорт I	т	0,0026355	Подрядчик
16	Снятие подоконных досок: деревянных в деревянных зданиях	100 м2	0,005	подоконная доска	100 м2	Утиль	Опилки древесные	м3	0,1224	Подрядчик
17	Демонтаж дверных коробок: в деревянных стенах рубленых	100 шт	0,02	дверная коробка	100 шт	Утиль	Осеч льняной	кг	0,039	Подрядчик
18	Разборка покрытий полов: из керамических плиток	100 м2	0,02	половая керамическая плитка	100 м2	Утиль	Пакля пропитанная	кг	9,72	Подрядчик
19	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром: до 25 мм	100 м	0,034	трубопровод	100 м	Передача заказчику	Электроды сварочные 342, диаметр 4 мм	т	0,000392	Подрядчик
20	Демонтаж отвода до 110мм	100 шт	0,01	отвод	100 шт	Утиль	Электроды сварочные 342А, диаметр 5 мм	кг	0,556	Подрядчик
Ремонтные работы										
21	Укладка лаг: по плитам перекрытий	100 м2	0,07				Электроды сварочные 342А, диаметр 5 мм	т	0,003	Подрядчик
22	Устройство покрытий: дощатых толщиной 28 мм	100 м2	0,14				Пластик поливинилхлоридный листовой, толщина 3-4 мм	м2	4,6	Подрядчик
23	Устройство оснований полов из фанеры в один слой площадью: до 20 м2	100 м2	0,14				Болты с гайками и шайбами строительные	кг	1,4901	Подрядчик
24	Устройство покрытий: из линолеума насухо со свариванием полотнищ в стыках	100 м2	0,14				Винты самонарезающие, остроконечные, длина 35 мм	100 шт	1,18613	Подрядчик
25	Устройство плинтусов поливинилхлоридных: на винтах самонарезающих	100 м	0,16				Винты самонарезающие, с уплотнительной прокладкой, размер 4,8х35 мм	100 шт	0,08	Подрядчик
							Гвозди строительные	т	0,01104	Подрядчик
							Дюбели монтажные, размер 10х130 (10х132, 10х150) мм	10 шт	9,27914	Подрядчик

26	Облицовка стен армированными цементно-минеральными плитами внутренними по одностороннему металлическому каркасу из направляющих и стоечных профилей в один слой	100 м2	0,43							Дюбели распорные полипропиленовые	100 шт	0,098	Подрядчик
27	Устройство натяжных потолков из поливинилхлоридной пленки (ПВХ) гарпунным способом в помещениях площадью: от 10 до 50 м2	100 м2	0,14							Дюбели распорные полипропиленовые	100 шт	0,081	Подрядчик
28	Устройство подвесных потолков из гипсокартонных листов (ГКЛ): одноуровневых (Армстронг)	100 м2	0,026							Дюбели распорные полиэтиленовые, размер 6x30 мм	1000 шт	0,124613	Подрядчик
29	Устройство в натяжном потолке монтажных отверстий	100 шт	0,08							Дюбели распорные полиэтиленовые, размер 6x40 мм	1000 шт	0,012	Подрядчик
30	Светильник в натяжных потолках	100 шт	0,08							Дюбели распорные полиэтиленовые, размер 8x40 мм	1000 шт	0,01424	Подрядчик
31	Светильник в подвесных потолках, устанавливаемый: на подвесках, количество ламп в светильнике до 6	100 шт	0,02							Дюбель-твоязди, размер 6x39 мм	100 шт	0,0567	Подрядчик
32	Труба гофрированная ПВХ для защиты проводов и кабелей по установленным конструкциям, по стенам, колоннам, потолкам, основанию пола	100 м	0,38							Дюбели с шурупом, размер 6x35 мм	100 шт	5,0118	Подрядчик
33	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одноконтурного или многоконтурного в общей оплетке, суммарное сечение: до 16 мм2	100 м	0,73							Шайбы пружинные	т	0,0000028	Подрядчик
34	Выключатель, двухклавишный утопленного типа при скрытой проводке	100 шт	0,02							Шурупы для ГВЛ 3,9x25	100 шт	0,564669	Подрядчик
35	Коробка ответвительная с предохранителем или разъединителем, или автоматом, или указателем напряжения	100 шт	0,01							Шурупы с острым концом, для крепления плит к деревянному или стальному каркасу 4,2/25 мм	1000 шт	1,9912	Подрядчик
36	Розетка штепсельная: утопленного типа при скрытой проводке	100 шт	0,05							Шурупы самонарезающий прокатывающийся, для крепления металлических профилей или листовых деталей 3,5/9,5 мм	100 шт	0,2576	Подрядчик
37	Установка кабины душевых: с пластиковыми поддонами	10 компл	0,1							Шурупы самонарезающий прокатывающийся, для крепления гипсокартонных листов (ГКЛ, ГКЛВ, ГКЛВО) к каркасу из металлических профилей 3,5/25 мм	100 шт	1,5547	Подрядчик
38	Установка смесителей	10 шт	0,1							Шурупы-саморезы 4,2x16 мм	100 шт	1,2	Подрядчик
39	Установка гарнитуры туалетной: вешалок, подстаканников, поручней для ванны и т.д.	10 шт	0,1							Шурупы с полукруглой головкой 3,5x35 мм	т	0,004698	Подрядчик
40	Установка туалетных полошек	10 шт	0,1							Шурупы с полукруглой головкой 4x40 мм	т	0,0011	Подрядчик
41	Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром: 25 мм	шт	2							Шурупы с полукруглой головкой 5x35 мм	т	0,003	Подрядчик
42	Установка полиэтиленовых фасонных частей: тройников	10 шт	0,3							Шурупы с полукруглой головкой 5x50 мм	т	0,007	Подрядчик
43	Прокладка внутренних трубопроводов водоснабжения и отопления из многослойных полипропиленовых труб, из заранее собранных узлов, наружным диаметром: 50 мм	100 м	0,005							Шурупы с шестигранной головкой 12x70 мм	т	0,000736	Подрядчик
44	Прокладка внутренних трубопроводов водоснабжения и отопления из многослойных полипропиленовых труб, из заранее собранных узлов, наружным диаметром: 20 мм	100 м	0,02439							Нитки швейные	кг	0,001	Подрядчик
45	Установка полиэтиленовых фасонных частей: отводов, колен, патрубков, переходов	10 шт	0,3							Ветошь	кг	0,019	Подрядчик
46	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром: до 25 мм	шт	3							Раствор готовый кладочный, цементный, М200	м3	0,078	Подрядчик
47	Устройство покрытий на цементном растворе из плиток: керамических для полов многослойных	100 м2	0,02							Смеси сухие известково-карбонатные штукатурные	т	0,003	Подрядчик
48	Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром: 25 мм	шт	2							Плитка керамическая неглазурованная для полов гладкая, многоцветная квадратная и прямоугольная	м2	6,12	Подрядчик
49	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах: в перегородках и деревянных нерубленных стенах, площадь проема до 3 м2	100 м2	0,03							Профиль направляющий, стальной, оцинкованный, для монтажа гипсокартона, для перегородок и подвесных потолков, длина 3 м, сечение 50x40x0,6 мм	м	93,01	Подрядчик
50	Заполнение наружных и внутренних дверных проемов отдельными элементами в деревянных рубленных стенах, площадь проема: до 2 м2	100 м2	0,018							Профиль направляющий, стальной, оцинкованный, для монтажа гипсокартона, для перегородок и подвесных потолков, длина 3 м, сечение 28x27x0,6 мм	м	9,52	Подрядчик
51	Заполнение наружных и внутренних дверных проемов отдельными элементами в деревянных рубленных стенах, площадь проема: до 2 м2	100 м2	0,012							Профиль направляющий, стальной, оцинкованный, для монтажа гипсокартона, для перегородок и подвесных потолков, длина 3 м, сечение 60x27x0,6 мм	м	21,42	Подрядчик
52	Установка: в готовые гнезда врезных дверных замков с ручками	10 шт	0,1							Профиль стоечный, стальной, оцинкованный, для монтажа гипсокартона, для перегородок, длина 3 м, сечение 50x50x0,6 мм	м	264,62	Подрядчик

53	Облицовка оконных и дверных откосов декоративным бумажно-слоистым пластиком или листами из синтетических материалов на клею	100 м2	0,015						Подвес профиля стальной, оцинкованный с зажимом пружинный анкерный, для крепления профилей сечение 60x27 мм	100 шт	0,0567	Подрядчик
54	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м2 трехстворчатых, в том числе при наличии створок глухого остекления	100 м2	0,0342						Удлинитель стальной, оцинкованный к профилю 60x27 мм, для соединения потолочных профилей, сечение 110x58x25x0,6 мм	100 шт	0,0567	Подрядчик
55	Установка подоконных досок из ПВХ: толщиной до 0,51 м	100 м	0,018						Соединитель профили одноуровневый потолочный	100 шт	0,1281	Подрядчик
56	Установка уголков ПВХ на клею	100 м	0,035						Конструкции стальные индивидуальные решетчатые сварные, масса до 0,1 т	т	0,001	Подрядчик
57	Установка доборов ПВХ	100 м	0,05						Аквilon из оцинкованной стали с полимерным покрытием	м	15,75	Подрядчик
58	Облицовка оконных и дверных откосов декоративным бумажно-слоистым пластиком или листами из синтетических материалов на клею	100 м2	0,01						Водоотлив оконный из оцинкованной стали с полимерным покрытием, ширина планки 250 мм	м	4,95	Подрядчик
59	Облицовка: оконных проемов в наружных стенах откосной планкой из оцинкованной стали с полимерным покрытием с устройством водоотлива оконного из оцинкованной стали с полимерным покрытием	м2	1						Планка откосная из оцинкованной стали с полимерным покрытием, ширина 250 мм	м	15,75	Подрядчик
60	Установка противомоскитных сеток	100 шт	0,01						Поковки из квадратных заготовок, масса 1,8 кг	т	0,003	Подрядчик
Раздел 2. Помещение 13.14 (№3)												
Демонтажные работы												
61	Разборка покрытий полов: из линолеума и ретина	100 м2	0,11		линолеум	100 м2	0,11		Утиль	т	0,0336	Подрядчик
62	Разборка оснований покрытия полов: лаг из досок и брусьев	100 м2	0,07		лаг из досок и брусьев	100 м2	0,07		Утиль	т	0,00966	Подрядчик
63	Разборка оснований покрытия полов: простильных полов	100 м2	0,11		простильные полы	100 м2	0,11		Утиль	т	0,0000013	Подрядчик
64	Разборка плинтусов: деревянных и из пластмассовых материалов	100 м	0,16		плинтус	100 м	0,16		Утиль	т	0,0000006	Подрядчик
65	Снятие обоев: высококачественных и линкруста	100 м2	0,44		обои	100 м2	0,44		Утиль	м3	1,0368	Подрядчик
66	Демонтаж: выключателей, розеток	100 шт	0,05		выключатели, розетки	100 шт	0,05		Утиль	м3	0,1722	Подрядчик
67	Демонтаж: конвектора	100 шт	0,01		конвектор	100 шт	0,01		Утиль	м3	0,0459	Подрядчик
68	Демонтаж: светильников с лампами накаливания	100 шт	0,03		светильник с лампами накаливания	100 шт	0,03		Утиль	м3	0,0144	Подрядчик
69	Демонтаж: кабели	100 м	0,06		кабель	100 м	0,06		Передача заказчику	100 шт	0,03608	Подрядчик
70	Демонтаж: короб пластмассовый: шириной до 40 мм	100 м	0,06		короб пластмассовый	100 м	0,06		Утиль	100 шт	0,03608	Подрядчик
71	Демонтаж: кабины душевых: с пластиковыми поддонами	10 комп	0,1		душевая кабина	10 комп	0,1		Утиль	100 шт	0,1804	Подрядчик
72	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб в зданиях и сооружениях на сварке диаметром: свыше 50 до 100 мм	100 м	0,03		трубопровод	100 м	0,03		Передача заказчику	100 шт	0,03157	Подрядчик
73	Разборка подшивки потолков: чистой из фанеры	100 м2	0,11		подшивка потолка (фанера)	100 м2	0,11		Утиль	100 шт	0,03157	Подрядчик
74	Разборка элементов облицовки потолков с разборкой каркаса: подвесных потолков типа <Армстронг>	100 м2	0,022		подвесной потолок типа <Армстронг>	100 м2	0,022		Утиль	10 шт	1,3888888	Подрядчик
75	Демонтаж оконных коробок: в рубленых стенах	100 шт	0,01		оконная коробка	100 шт	0,01		Утиль	100 шт	2,3512	Подрядчик
76	Снятие оконных переплетов: остекленных	100 м2	0,035		решетчатый остекленный переплет	100 м2	0,035		Утиль	м2	4,41	Подрядчик
77	Снятие подоконных досок: деревянных в деревянных зданиях	100 м2	0,005		подоконная доска	100 м2	0,005		Утиль	кг	0,07	Подрядчик
78	Демонтаж дверных коробок: в деревянных стенах рубленых	100 шт	0,02		дверная коробка	100 шт	0,02		Утиль	кг	3,6	Подрядчик
79	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром: до 25 мм	100 м	0,034		трубопровод	100 м	0,034		Передача заказчику	кг	0,046	Подрядчик
80	Демонтаж: отвала до 110мм	100 шт	0,01		отвод	100 шт	0,01		Утиль	кг	0,588	Подрядчик
81	Разборка покрытий полов: из керамических плиток	100 м2	0,02		плитка керамическая плит	100 м2	0,02		Утиль	шт	22,27	Подрядчик
Ремонтные работы												
	Грунтовка укрепляющая, глубокого проникновения, быстротвердеющая, паропроницаемая	кг	1,768						Грунтовка укрепляющая, глубокого проникновения, быстротвердеющая, паропроницаемая	кг	1,768	Подрядчик

82	Укладка лаг: по плитам перекрытий	100 м2	0,07						Краска масляная земляная МА-0115, муния, сурик железный	кг	0,078	Подрядчик
83	Устройство покрытий: дощатых толщиной 28 мм	100 м2	0,11						Краска	кг	0,5171	Подрядчик
84	Устройство оснований полов из фанеры в один слой площадью: до 20 м2	100 м2	0,11						Лак электроизоляционный 318	кг	0,006	Подрядчик
85	Устройство покрытий: из линолеума насухо со свариванием полотнищ в стыках	100 м2	0,11						Герметик клей силиконовый	л	0,93	Подрядчик
86	Устройство плинтусов поливинилхлоридных: на вентях самонарезающих	100 м	0,16						Пена монтажная	л	17,6283	Подрядчик
87	Обшивка стен армированными цементно-минеральными плитами внутренними по одностороннему металлическому каркасу из направляющих и стоечных профилей в один слой	100 м2	0,44						Пена монтажная для герметизации стыков в баллоннике емкостью 0,95 л	шт	0,322	Подрядчик
88	Устройство натяжных потолков из поливинилхлоридной пленки (ПВХ) гарпунным способом в помещениях площадью: от 10 до 50 м2	100 м2	0,11						Олифа комбинированная для разведения масляных густотертых красок и для внешних работ по деревянным поверхностям	т	0,002	Подрядчик
89	Устройство подвесных потолков из гипсокартонных листов (ГКЛ): одноуровневых (Армстронг)	100 м2	0,022						Смесь сухая шпательная на основе гипса, универсальная с полимерными добавками, крупность заполнителя не более 0,2 мм, прочность на изгиб не менее 1,0 МПа	кг	2,94	Подрядчик
90	Устройство в натяжном потолке монтажных отверстий	100 отверстий	0,08						Перемычки гибкие, тип ПГС-50	10 шт	0,1	Подрядчик
91	Светильник в натяжных потолках	100 шт	0,08						Гильзы кабельные медные ГМ 16	100 шт	0,1255	Подрядчик
92	Светильник в подвесных потолках, устанавливаемый: на подвесках, количество ламп в светильнике до 6	100 шт	0,02						Втулки, диаметр 28 мм	1000 шт	0,030622	Подрядчик
93	Труба гофрированная ПВХ для защиты проводов и кабелей по установленным конструкциям, по стенам, колоннам, потолкам, основанию пола	100 м	0,39						Сжимы соединительные	100 шт	0,4692	Подрядчик
94	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 16 мм2	100 м	0,53						Трубы стальные сварные оцинкованные водопроводные с резьбой, обыкновенные, номинальный диаметр 25 мм, толщина стенки 3,2 мм	м	3,2	Подрядчик
95	Выключатель: двухклавишный утопленного типа при скрытой проводке	100 шт	0,02						Кольца резиновые уплотнительные для ПВХ труб канализации, диаметр 50 мм	шт	3	Подрядчик
96	Коробка ответвительная с предохранителем или разъемником, или автоматом, или указателем напряжения	100 шт	0,01						Линолеум коммерческий гетерогенный: "TARKEET PRISMA" (толщина 2 мм, толщина защитного слоя 0,7 мм, класс 34/43, пок. безопасность Г1, В2, РП1, Д2, Т2)	м2	45,95	Подрядчик
97	Розетка штепсельная: утопленного типа при скрытой проводке	100 шт	0,04						Панели потолочные декоративные, тип ARMSTRONG: BALTIKA	м2	7,77	Подрядчик
98	Установка кабин душевых: с пластиковыми поддонами	10 компл	0,1						Багет (фиксирующий профиль) стеновой невидимый для натяжного потолка	м	69	Подрядчик
99	Установка смесителей	10 шт	0,1						Вставка L и T-образная декоративная стеновая для натяжного потолка	10 м	6,9	Подрядчик
100	Установка гарнитуры туалетной: вешалок, подстаканников, поручней для ванны и т.д.	10 шт	0,1						Полотно натяжного потолка Standart лаковое белое с бортиком из ПВХ (гарпун)	м2	75,9	Подрядчик
101	Установка туалетных полочек	10 шт	0,1						Доводчик дверной DS 73 BC "Серия Premium", усиление	шт	1	Подрядчик
102	Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром: 25 мм	шт	2						Замок врезной оцинкованный с цилиндрическим механизмом из латуни	компл	3	Подрядчик
103	Установка полистироловых фасонных частей: тройников	10 шт	0,3						Замок электромагнитный	шт	6	Подрядчик
104	Прокладка внутренних трубопроводов водоснабжения и отопления из многослойных полипропиленовых труб, из заранее собранных узлов, наружным диаметром: 50 мм	100 м	0,01						Комплект скобяных изделий для блоков двупольных входных дверей в здание	компл	1,288	Подрядчик
105	Прокладка внутренних трубопроводов водоснабжения и отопления из многослойных полипропиленовых труб, из заранее собранных узлов, наружным диаметром: 20 мм	100 м	0,025						Комплект скобяных изделий для блоков двупольных входных дверей в помещение	компл	6	Подрядчик
106	Установка полистироловых фасонных частей: отводов, колен, патрубков, переходов	10 шт	0,3						Комплект скобяных изделий для блоков входных дверей в помещение однопольных	компл	9	Подрядчик
107	Установка полистироловых фасонных частей: отводов, колен, патрубков, переходов	10 шт	0,4						Защелки врезные регулируемые	компл	28	Подрядчик
108	Устройство покрытий на цементном растворе из плиток: керамических для полов многоцветных	100 м2	0,02						Дюбели пластмассовые с шурупами, размер 12x70 мм	100 шт	0,18	Подрядчик
109	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах: в перегородках и деревянных нерубленных стенах, площадь проема до 3 м2	100 м2	0,03						Дюбели распорные полиэтиленовые, размер 10x40 мм	1000 шт	0,9857144	Подрядчик

110	Заполнение наружных и внутренних дверных проемов отдельными элементами в деревянных рубленых стенах, площадь проема, до 2 м2	100 м2	0,018					Шпунт строгельный с потайной головкой	100 шт	9,8571426	Подрядчик
111	Заполнение наружных и внутренних дверных проемов отдельными элементами в деревянных рубленых стенах, площадь проема, до 2 м2	100 м2	0,012					ТДМ-02-ЭКО с терморазрывом двупольная с фурнитурой	м2	3,22	Подрядчик
112	Установка: в готовые пазы врезных дверных замков с ручками	10 шт	0,1					Тяга подвеса 1000 мм	100 шт	0,0567	Подрядчик
113	Облицовка оконных и дверных откосов декоративным бумажно-слоистым пластиком или листами из синтетических материалов на клею	100 м2	0,015					Конструкции стальные индивидуальные решетчатые сварные, масса до 0,1 т	т	0,012	Подрядчик
114	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м2, трехстворчатых, в том числе при наличии створок глухого остекления	100 м2	0,0342					Сетка противомоскитная стационарная, цвет белый	м2	12,6	Подрядчик
115	Установка подоконных досок из ПВХ-толщиной до 0,51 м	100 м	0,018					Блоки дверные внутренние: двупольные глухие, фанерованные шпоном асеня	м2	1,2	Подрядчик
116	Установка углов ПВХ на клею	100 м	0,035					Припой оловянно-свинцовые бессурьмянистые, марка ПОС-40	т	0,0006	Подрядчик
117	Установка доборов ПВХ	100 м	0,05					Наличники из древесины, Н-1, Н-2, сечение 13x44 мм	м	48,6	Подрядчик
118	Облицовка оконных и дверных откосов декоративным бумажно-слоистым пластиком или листами из синтетических материалов на клею	100 м2	0,01					Наличники из древесины тип Н-1, Н-2, размер 13x54 мм	м	59,4	Подрядчик
119	Облицовка: оконных проемов в наружных стенах откосной планкой из оцинкованной стали с полимерным покрытием с устройством водоотлива оконного из оцинкованной стали с полимерным покрытием	м2	1					Блоки дверные внутренние: двупольные глухие шлифованные, из массива сосны, топируемые	м2	7,8	Подрядчик
120	Установка противомоскитных сеток	100 шт	0,01					Коробки дверные деревянные размер 74x45 мм	м	28,55	Подрядчик
Раздел 3. Помещение 15.16 (№4)											
Демонтажные работы											
121	Разборка покрытий полов: из линолеума и рулона	100 м2	0,11		линолеум	100 м2	0,11	Утиль			Подрядчик
122	Разборка оснований покрытий полов: лаг из досок и брусьев	100 м2	0,07		лаги из досок и брусьев	100 м2	0,07	Утиль			Подрядчик
123	Разборка оснований покрытия полов: простильных полов	100 м2	0,11		простильные полы	100 м2	0,11	Утиль			Подрядчик
124	Разборка плинтусов: деревянных и из пластмассовых материалов	100 м	0,16		плинтус	100 м	0,16	Утиль			Подрядчик
125	Снятие обоев: высококачественных и линируста	100 м2	0,44		обои	100 м2	0,44	Утиль			Подрядчик
126	Демонтаж: выключателей, розеток	100 шт	0,05		выключатели, розетки	100 шт	0,05	Утиль			Подрядчик
127	Демонтаж: конвектора	100 шт	0,01		конвектор	100 шт	0,01	Утиль			Подрядчик
128	Демонтаж: светильников с лампами накаливания	100 шт	0,03		светильник с лампами накаливания	100 шт	0,03	Утиль			Подрядчик
129	Демонтаж: короба кабелей	100 м	0,1		кабель	100 м	0,1	Утиль			Подрядчик
130	Демонтаж: короба кабелей	100 м	0,1		кабель	100 м	0,1	Утиль			Подрядчик
131	Демонтаж: кабин душевых: с пластиковыми поддонами	10 компл	0,1		короб пластмассовый	10 компл	0,1	Утиль			Подрядчик
132	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб в зданиях и сооружениях на сварке диаметром: свыше 50 до 100 мм	100 м	0,02		трубопровод	100 м	0,02	Утиль			Подрядчик
133	Разборка подшивки потолков: чистой из фанеры	100 м2	0,11		подшивка потолка (фанера)	100 м2	0,11	Утиль			Подрядчик

134	Разборка элементов облицовки потолка с разборкой каркаса: подвесных потолков типа <Армстронг>	100 м2	0,022	подвесной потолок типа <Армстронг>	100 м2	0,022	Утиль	Смесители для душевых установок СМ-Д-ШЛФ с душевой сеткой на гибком шланге с фарфоровым корпусом	компл	3	Подрядчик
135	Демонтаж оконных коробок: в рубленых стенах	100 шт	0,01	оконная коробка	100 шт	0,01	Утиль	Кабина душевая с угловым входом, в комплекте с пластиковым поддоном, размер 800х800 мм	компл	3	Подрядчик
136	Снятие оконных перешейтов: остекленных	100 м2	0,035	оконный остекленный перешейт	100 м2	0,035	Утиль	Гарнитура туалетная, вешалки трехрожковые стальные с гальванопокрытием, размер 285х80х25 мм	шт	3	Подрядчик
137	Снятие подоконных досок: деревянных в деревянных зданиях	100 м2	0,005	подоконная доска	100 м2	0,005	Утиль	Полочки туалетные П-Т стальные прямоугольные, на двух кронштейнах с гальванопокрытием, с ободком	шт	3	Подрядчик
138	Демонтаж дверных коробок: в деревянных стенах рубленых	100 шт	0,02	дверная коробка	100 шт	0,02	Утиль	Конекторы "УНИВЕРСАЛ-м-тб-с", модель: КСК-20-	шт	11,4	Подрядчик
139	Разборка трубопроводов из водопроводных труб диаметром: до 25 мм	100 м	0,03	трубопровод	100 м	0,03	Передача заказчику	2 819-К, настенные концевые с кожухом, креплениями и окраской	кВт	3,8	Подрядчик
140	Демонтаж отвода до 110мм	100 шт	0,01	отвод	100 шт	0,01	Утиль	Конекторы отопительные стальные настенные со встроенными терморегуляторами, с кожухом и креплениями, тепловая мощность 1,961 кВт, концевые	шт	3	Подрядчик
141	Разборка покрытий полов: из керамических плиток	100 м2	0,02	половая керамическая плитка	100 м2	0,02	Утиль	Полотенцесушитель электрический Indigo M, 525х500 мм (ME50-50)	шт	0,6	Подрядчик
142	Укладка лаг: по плитам перекрытий	100 м2	0,07		100 м2			Перекрытия гибкие, тип ПТС-50	10 шт	0,1024742	Подрядчик
143	Устройство покрытий: дощатых толщиной 28 мм	100 м2	0,11		100 м2			Держатели пластиковые с защелкой для крепления труб, рукавов и гибких вводов, диаметр 50 мм	100 шт	0,35	Подрядчик
144	Устройство оснований полов из фанеры в один слой площадью: до 20 м2	100 м2	0,11		100 м2			Кабель-канал (короб) "Legrand": 60х16 мм	м	147	Подрядчик
145	Устройство покрытий: из линолеума насухо со свариванием полотнищ в стыках	100 м2	0,11		100 м2			Труба гибкие гофрированные из ПВХ, диаметр 20 мм	шт	46	Подрядчик
146	Устройство плитусов поливинилхлоридных: на винтах самонарезающих	100 м	0,131		100 м			Лампа энергосберегающая 36W/4U E27 (примен.)	шт	46	Подрядчик
147	Облицовка стен армированными цементно-минеральными плитами внутренними по одиночному металлическому каркасу из направляющих и стоечных профилей в один слой	100 м2	0,44		100 м2			Светильник встраиваемый с комплектом крепежа	шт	6	Подрядчик
148	Устройство натяжных потолков из поливинилхлоридной пленки (ПВХ) гарпунным способом в помещениях площадью: от 10 до 50 м2	100 м2	0,11		100 м2			Светильник светодиодный (примен.)	шт	0,8	Подрядчик
149	Устройство подвесных потолков из гипсокартонных листов (ГКЛ): одноуровневых (Армстронг)	100 м2	0,022		100 м2			Выключатель двухклавишный для скрытой проводки	10 шт	0,12	Подрядчик
150	Устройство в натяжном потолке монтажных отверстий	100 отверстий	0,06		100			Розетка скрытой проводки	100 шт	0,03	Подрядчик
151	Светильник в натяжных потолках	100 шт	0,06		100 шт			Штыги распределительные навесные ПРН-36, размер 480х300х125 мм	шт	1	Подрядчик
152	Светильник в подвесных потолках, устанавливаемый: на подвесах, количество ламп в светильнике до 6	100 шт	0,02		100 шт			Коробка ответвительная с кабельными вводами (6 выводов, диаметр 20 мм), размер 80х80х40 мм, цвет серый	10 шт	0,4	Подрядчик
153	Труба гофрированная ПВХ для защиты проводов и кабелей по установленным конструкциям, по стенам, колоннам, потолкам, основанию пола	100 м	0,3		100 м			Коробка для установки выключателей, переключателей и штепсельных розеток при скрытой электропроводке КУВ-1М	10 шт	2,2	Подрядчик
154	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одиночного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 16 мм2	100 м	0,5		100 м			Шина "N" нулевая DOR1 на DIN-исполнители (6х9х12)	м	2	Подрядчик
155	Выключатель: двухклавишный утопленного типа при скрытой проводке	100 шт	0,02		100 шт			Кабель силовой с медными жилами ВВГ 3х1,5-1000	1000 м	0,07	Подрядчик
156	Коробка ответвительная с предохранителем или разъединителем, или автоматом, или указателем напряжения	100 шт	0,01		100 шт			Кабель силовой с медными жилами ВВГ 3х2,5-1000	1000 м	0,181	Подрядчик
157	Розетка штепсельная: утопленного типа при скрытой проводке	100 шт	0,03		100 шт			Провод силовой установочный с медными жилами ПВУВ 1х35-450	1000 м	0,0007	Подрядчик
158	Установка кабин душевых: с пластиковыми поддонами	10 компл	0,1		10 компл			Клипка, номинальный диаметр 20 мм	10 шт	1,8292623	Подрядчик
159	Установка смесителей	10 шт	0,1		10 шт			Трубы полипропиленовые для систем водоотведения, диаметр 50 мм	м	2,5125	Подрядчик
160	Установка гарнитуры туалетной: вешалок, подстаканников, поручней для ванны и т.д.	10 шт	0,1		10 шт			Трубы полипропиленовые ПП-Р, номинальный наружный диаметр 20 мм	м	7,624975	Подрядчик
								Отвод полиэтиленовый удлиненный 90°, номинальный внутренний диаметр 32 мм	шт	8	Подрядчик

161	Установка туалетных полочек		10 шт	0,1					Отвод полипропиленовый 87° 50 мм	шт	3	Подрядчик
162	Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром: 25 мм		шт	2					Тройник полипропиленовый, комбинированный, с внутренней резьбой, номинальный наружный диаметр 20 мм, размер резьбы 1/2"	шт	3	Подрядчик
163	Установка полиэтиленовых фасонных частей: тройников		10 шт	0,3					Тройник полипропиленовый переходной, диаметр 110х50х110 мм	шт	3	Подрядчик
164	Прокладка внутренних трубопроводов водоснабжения и отопления из многослойных полипропиленовых труб, из заранее собранных узлов, наружным диаметром: 50 мм		100 м	0,01					Тройник полипропиленовый, диаметр 20 мм	шт	2	Подрядчик
165	Прокладка многослойных полипропиленовых труб, из заранее собранных узлов, наружным диаметром: 20 мм		100 м	0,025					Тройник полипропиленовый, диаметр 20 мм	шт	1	Подрядчик
166	Установка полиэтиленовых фасонных частей: отводов, колен, патрубков, переходов		10 шт	0,3					Угольник ПП номинальный наружный диаметр 20 мм, размер резьбы 1/2"	шт	6	Подрядчик
167	Устройство покрытий на цементном растворе из плиток: керамических для полов многоцветных		100 м2	0,02					Бирки-окошечники	100 шт	0,366	Подрядчик
168	Установка полиэтиленовых фасонных частей: отводов, колен, патрубков, переходов		10 шт	0,4					Wi-Fi Роутер с поддержкой 4G	шт	1	Подрядчик
169	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах: в перегородках и деревянных нерубленых стенах, площадь проема до 3 м2		100 м2	0,03					Автоматы дифференциальные АД12 2P 25A 30mA TDM	шт	6	Подрядчик
170	Заполнение наружных и внутренних дверных проемов отделками элементами в деревянных рубленых стенах, площадь проема до 2 м2		100 м2	0,018					Выключатели автоматические: ВА57Ф35-34-0010 I-63A	шт	1	Подрядчик
171	Заполнение наружных и внутренних дверных проемов отдельными элементами в деревянных рубленых стенах, площадь проема до 2 м2		100 м2	0,012								
172	Установка: в готовые гнезда врезных дверных замков с ручками		10 шт	0,1								
173	Облицовка оконных и дверных откосов декоративным бумажно-слоистым пластиком или листами из синтетических материалов на клею		100 м2	0,015								
174	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м2, трехстворчатых, в том числе при наличии створок глухого остекления		100 м2	0,036								
175	Установка подоконных досок из ПВХ: в деревянных стенах толщиной до 0,51 м		100 м	0,018								
176	Установка доборов ПВХ		100 м	0,05								
177	Установка уголков ПВХ на клею		100 м	0,035								
178	Облицовка оконных и дверных откосов декоративным бумажно-слоистым пластиком или листами из синтетических материалов на клею		100 м2	0,01								
179	Облицовка оконных проемов в наружных стенах откосной планкой из оцинкованной стали с полимерным покрытием с устройством водоотлива оконного из оцинкованной стали с полимерным покрытием		м2	1								
180	Установка противомоскитных сеток		100 шт	0,01								
	Раздел 4. Помещение 22											
	Демонтажные работы											
181	Демонтаж подвесных потолков из гипсокартонных листов (ГКЛ): одноуровневых (подвесных потолков типа <Армстронг>)		100 м2	0,33				подвесной потолок типа <Армстронг>	100 м2	0,33		
182	Демонтаж: светильников с лампами накаливания		100 шт	0,04				светильник с лампами накаливания	100 шт	0,04		
183	Демонтаж: выключателей, розеток		100 шт	0,06				выключатели, розетки	100 шт	0,06		
184	Демонтаж: конвектора		100 шт	0,03				конвектор	100 шт	0,03		
185	Демонтаж: короб пластмассовый: шириной до 40 мм		100 м	0,16				короб пластмассовый	100 м	0,16		
	Ремонтные работы											
186	Устройство натяжных потолков из поливинилхлоридной пленки (ПВХ) гарпунным способом в помещениях площадью: от 10 до 50 м2		100 м2	0,33								
187	Устройство в натяжном потолке монтажных отверстий		100 отверстий	0,24								
188	Светильник в натяжных потолках		100 шт	0,24								
189	Труба гофрированная ПВХ для защиты проводов и кабелей по установленным конструкциям, по стенам, колоннам, потолкам, основанию пола		100 м	0,4								

[illegible]

Раздел 9. Перевозка									
218	Потруака при автомобильных перевозках мусора строительного с потруакой вручную								
219	Перевозка грузов I класса автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 15 т на расстояние до 13 км								

Срок выполнения работ: 4 квартал 2023 г.

Ведомость составил:

Инженер ПТО
(должность)

Е.С.Харитонова

Ведомость проверил:

Мастер РСУ
(должность)

Е.В. Фолобов

Согласовано: _____
Заместитель директора по
ОВ _____
(должность)

Заместитель директора по

М. В. Холюченко