

**ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ № 2**

Наименование работ и затрат: Текущий ремонт помещения. Административное здание (диспетчерская). ИНВ № 0100784

№ п/п	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Кол-во единиц	Наименование ТМЦ	Единица измерения	Кол-во единиц
1	2	3	4	8	9	10
	Разборка деревянных заполнений проемов: оконных с подоконными досками	100 м2	0,49488			
	Установки жилых и общественных зданий оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м2 двухстворчатых	100 м2	0,49488	Пена проф. МАКРОФЛЕКС Мега 65 ПРО 0,85л	л	25,61004
				Блоки оконные пластиковые	м2	49,488
	Установка подоконных досок из ПВХ: в каменных стенах	100 м	0,289	Пена проф. МАКРОФЛЕКС Мега 65 ПРО 0,85л	л	19,66067
				Доски подоконные ПВХ	м	28,9
				Заглушки торцевые двусторонние к подоконной доске из ПВХ	шт	23
	Облицовка оконных откосов декоративным бумажно-слоистым пластиком	100 м2	0,217404	Сэндвич-панель 10мм	м2	22,82742
				Пена проф. МАКРОФЛЕКС Мега 65 ПРО 0,85л	л	0,92
	Устройство мелких покрытий (отлив) из листовой оцинкованной стали	100 м2	0,04335	Водоотлив оконный из оцинкованной стали с полимерным покрытием, ширина планки 250 мм	т	0,0247095
	Установка уголков ПВХ на клею	100 м	1,1228	Уголок 50*18*2 ПВХ, белый	п.м	112,28
	Демонтаж решеток на окна	т	1,406			
	Изготовление, установка решеток на окна	т	1,032	Квадрат 12	т	1,024349
				Мет. листовой 5мм	т	0,007651
	Масляная окраска металлических поверхностей: решеток., количество окрасок 2	м2	12,36	Эмаль ДЕКОРИКС универс. черная глянцевая 520мл	т	0,0030406
				Грунтовка ГФ-021 ПУФАС серая 1,9кг	кг	0,33372
	Облицовка откосов по готовому металлическому одинарному каркасу гипсокартонными листами	м2	4,71	Листы гипсокартонные	м2	4,9455
	Разборка деревянных заполнений проемов: дверных	100 м2	0,21335			
	Установка: деревянных дверных блоков	100 м2	0,12	Ручка	компл	7
				Блоки дверные	шт	7
				Петли	компл	7
	Установка рейки-добора	шт	8	Добор	шт	8
	Установка и крепление наличников	100 м	1,38	Наличники	м	154,56
	Установка блоков из ПВХ в наружных и внутренних дверных проемах	100 м2	0,0699	Пена проф. МАКРОФЛЕКС Мега 65 ПРО 0,85л	л	6,474837
				Блоки дверные входные из поливинилхлоридных профилей	м2	6,99
	Демонтаж металлических дверных блоков в готовые проемы	м2	3,98			
	Установка металлических дверных блоков в готовые проемы	м2	10,97	Блоки дверные металлические	м2	2,46
				Блоки дверные из алюминиевого профиля	м2	8,51
	Установка уголков ПВХ на клею	100 м	1,6366	Угол ПВХ 50*50мм 2,7м белый	п.м	12,34
				Угол ПВХ 30*30*2,7м белый	п.м	151,32
	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных дверей: за два раза с расчисткой старой краски более 35%	100 м2	0,244	Шпатлевка РАДУГА 0024 (1,5кг)	т	0,0115412
				Грунт-эмаль по рж. "Олеолор", серый (2,0 кг)	т	0,0055144
	Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной 10 мм: стен	100 м2	0,9047	Штукатурка КНАУФ Ротбанд гипсовая 30,0кг	т	0,768995
				Грунт универсальный ЦЕРЕЗИТ СТ 17 (10,0л)	т	0,0136
	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен (перед финишным шпатлеванием)	100 м2	7,9731	Грунт универсальный ЦЕРЕЗИТ СТ 17 (10,0л)	т	0,0821
	Финишная шпатлевка	100 м2	7,9731	Шпатлевка ГЕРКУЛЕС финишная GT-53 (18,0 кг)	т	0,2312199
	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен (перед оклейкой обоями)	100 м2	7,9731	Грунт универсальный ЦЕРЕЗИТ СТ 17 (10,0л)	т	0,0821
	Оклейка обоями стен	100 м2	7,331	Обои 54011 под покраску (1,06*25м) (Elysium)	100 м2	8,43065
				Клей обойный МЕТИЛАН Винил Премиум (500гр)	т	0,0213
	Окраска обоев на флизелиновой основе валиком с промазкой труднодоступных мест кистью: за 2 раза	100 м2	7,331	Краска ПУФАС моющаяся белая мороз. (10л=15,8кг)	т	0,2185
	Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная: по штукатурке стен	100 м2	0,1404	Шпатлевка ГЕРКУЛЕС финишная GT-53 (18,0 кг)	т	0,0071604
				Краска ПУФАС моющаяся белая мороз. (10л=15,8кг)	т	0,0088452
	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных стен: за два раза с расчисткой старой краски более 35%	100 м2	0,1928	Шпатлевка ГЕРКУЛЕС финишная GT-53 (18,0 кг)	т	0,0095629
				ПУФАС Эмаль ПФ-115 белая матовая (25кг)	т	0,0042223
	Обшивка стен на клею: ламинат	100 м2	2,0301	Ламинат England Collection GWE-06 Дуб Нью Касл (9шт./2,62кв.м.)	100 м2	2,0808525
				Жидкие гвозди МОМЕНТ Монтаж МВп-70 суперсильный (прозрачный) 280гр.	шт	97
	Разборка облицовки из гипсокартонных листов: стен и перегородок	100 м2	2,0301			
	Облицовка стен ПВХ панелями по каркасу	100 м2	2,0301	панели ПВХ	м2	205,9
				Профиль ПП 60x27 0,4мм	м	179,1
				Профиль ПН 27*28*0,6мм (Гипрок) усил.	м	82,02
	Установка уголков ПВХ на клею	100 м	1,6713	Уголок ПВХ 10*20	п.м	167,13
	Разборка: кирпичных стен	м3	0,48			
	Кладка стен кирпичных наружных: простых при высоте этажа до 4 м	м3	0,48	Растворы цементно-известковые	м3	0,1152
				Кирпич керамический или силикатный	1000 шт	0,1824
	Демонтаж мет конструкций	т	1,28			

1	2	3	4	8	9	10
	Устройство перегородок из панелей ПВХ с одинарным металлическим каркасом и двухслойной обшивкой с обеих сторон: глухих	100 м2	0,1302	Профиль ПН 50х40 0,4мм (3м)	м	19,6602
				Профиль ПС 50*50*0,5мм (3м)	м	26,5608
				панель ПВХ	м2	27,342
				Звукоизоляция Акустикнауф 1230*610*50мм (12кв.м.) плита	м2	13,4106
	Разборка перегородок из гипсокартонных листов (ГКЛ) с одинарным металлическим каркасом и двухслойной обшивкой с обеих сторон: глухих	100 м2	0,22862			
	Устройство перегородок из гипсокартонных листов (ГКЛ) с одинарным металлическим каркасом и двухслойной обшивкой с обеих сторон: глухих	100 м2	0,39422	Профиль ПН 50х40 0,4мм (3м)	м	59,52722
				Профиль ПС 50*50*0,5мм (3м)	м	80,42088
				Грунт универсальный ЦЕРЕЗИТ СТ 17 (10,0л)	кг	7,8844
				Шпатлевка ГЕРКУЛЕС финишная GT-53 (18,0 кг)	кг	3,9422
				Штукатурка КНАУФ Ротбанд гипсовая 30,0кг	кг	30,35494
				Гипсокартон КНАУФ 1200*2500*12,5мм	м2	82,7862
				Звукоизоляция Акустикнауф 1230*610*50мм (12кв.м.) плита	м2	40,60466
	Разборка облицовки стен глухих (без проемов) по металлическому одинарному каркасу гипсокартонными листами	100 м2	0,4709			
	Облицовка стен глухих (без проемов) по металлическому одинарному каркасу гипсокартонными листами	100 м2	2,90455	Профиль ПН 27*28*0,6мм (Гипрок) усил.	м	235,123323
				Профиль ПП 60х27 0,4мм	м	499,088827
				подвес прямой	100 шт	6,215737
				Соединитель профиля одноуровневый потолочный	100 шт	1,045638
				Грунт универсальный ЦЕРЕЗИТ СТ 17 (10,0л)	кг	1,6555935
				Шпатлевка ГЕРКУЛЕС финишная GT-53 (18,0 кг)	кг	120,24837
				Гипсокартон КНАУФ 1200*2500*12,5мм	м2	304,97775
	Разборка облицовки из гипсокартонных листов: потолков. Разборка металлического каркаса из направляющих профилей под облицовку различными материалами: потолков	100 м2	0,3885			
	Наклеивание сетки штукатурной стеклотканевой по готовому основанию	100 м2	2,022	Стеклохолст ИКС-ГЛАСС паутинка, 40гр/кв.м.(50м)	м2	224,6442
	Окраска поливинилацетатными водоземлюсионными составами улучшенная: по штукатурке потолков	100 м2	2,022	Краска ПУФАС моющаяся белая мороз. (10л=15,8кг)	т	0,127386
				Шпатлевка ГЕРКУЛЕС финишная GT-53 (18,0 кг)	т	0,11121
	Устройство плинтусов потолочных: на клее КН-2	100 м	2,4201	Потолочный плинтус инжекционный PL408*9см (2м*/30)	м	244,4301
	Разборка облицовки стен глухих (без проемов) по металлическому одинарному каркасу гипсокартонными листами	100 м2	0,194			
	Облицовка стен глухих (без проемов) по металлическому одинарному каркасу панелями ПВХ	100 м2	0,66424	панели ПВХ	м2	69,7452
				Профиль ПН 50х40 0,4мм (3м)	м	53,770228
				Профиль ПС 50*50*0,5мм (3м)	м	114,136359
	Разборка покрытий полов: из керамических плиток	100 м2	0,0532			
	Разборка покрытий полов: цементных толщиной 150 мм	100 м2	0,0532			
	Устройство стяжек: цементных толщиной 50 мм	100 м2	0,1866	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный	м3	0,95166
	Устройство покрытий из плит керамогранитных размером: 40х40 см	100 м2	0,1866	ЦЕРЕЗИТ СЕ 40 Затирка серая 2,0кг	т	0,0024258
				Керамогранит Пиастрелла СТ301 30*30 калиброванный светло-серый	м2	19,0332
				Клей ГЕРКУЛЕС Суперполимер GM-45 д/кафеля (25кг)	кг	223,92
				Грунт универсальный ЦЕРЕЗИТ СТ 17 (10,0л)	т	
	Разборка покрытий полов: из линолеума и релина	100 м2	1,9168			
	Разборка покрытий полов: из древесноволокнистых плит	100 м2	2,14347			
	Разборка покрытий полов: дощатых	100 м2	2,14347			
	Разборка оснований покрытия полов: лаг из досок и брусьев	100 м2	2,14347			
	Разборка плинтусов: цементных и из керамической плитки	100 м	0,7643			
	Разборка плинтусов: деревянных и из пластмассовых материалов	100 м	2,769			
	Устройство тепло- и звукоизоляции засыпной: керамзитовой	м3	42,87	Керамзит фр 5-10 МКР 0,9 м.куб.	м3	47,157
	Армирование подстилающих слоев и набетонок	т	0,6	Сетка кладочная 100*100*4 (2,0*3,0м)	т	0,6
	Устройство полов бетонных толщиной: 150 мм	100 м2	2,14347	Смеси бетонные тяжелого бетона	м3	32,795091
	Устройство стяжек: из самовыравнивающей смеси на цементной основе, толщиной 5 мм	100 м2	2,4142	Самовыравни. пол "ГЕРКУЛЕС" GF-177 (30,0кг)	т	1,774
				Грунт универсальный ЦЕРЕЗИТ СТ 17 (10,0л)	кг	48,284
				Линолеум полук. Полистиль Титан Чикаго 4 (2,5м)	м2	246,2484
	Устройство покрытий: из линолеума насухо со свариванием подотнищ в стыках	100 м2	2,4142	Плинтус ПЛ Ясень серый с мягким краем Комфорт	м	388,0218
	Устройство плинтусов поливинилхлоридных: на винтах самонарезающих	100 м	3,8418			
	Разборка потолков: Армстронг по каркасу из оцинкованного профиля	100 м2	0,0432			
	Устройство потолков: Армстронг по каркасу из оцинкованного профиля	100 м2	1,2897	Плита потолочная АРМСТРОНГ 600*600*12мм (уп. 20шт./7,2кв.м.)	м2	132,8391
				Подвеска Евро (500мм) с крюком и ушком (к подвесному потолку)	шт	146
				Профиль основной 3600*24*24мм TL	м	181,2744
				Угол пристенный TL 3000*19*19мм, белый	шт	68
				Профиль поперечный	м	379,8765
	Разборка покрытий кровель: из волнистых и полуволнистых хризотилцементных листов	100 м2	6,059			

1	2	3	4	8	9	10
	Смена обрешетки сплошным настилом из досок толщиной: до 50 мм	100 м2	0,5	Доска обрезная 25*100*6	м3	1,25
	Ремонт деревянных элементов конструкций крыши: смена стропильных ног из брусев	100 м	2,22	Доска обрезная 50*180*6	м3	1,998
	Разборка теплоизоляции на кровле из: ваты минеральной толщиной 100 мм	100 м2	0,5			
	Утепление покрытий плитами: из минеральной ваты в один слой	100 м2	0,5	Теплоизоляция ИЗОВЕР Тёплая крыша стронг (4000*1220*100мм) 5м.кв.	м2	51,5
	Монтаж кровельного покрытия: из профилированного листа	100 м2	6,059	Саморез кровельный 4,8*35 (цинк)	т	0,02321
				Конек плоский 150*150*2000 (ОЦ-01-БЦ-ОН)	м	42
				Профилированный лист Н-60*845 (ОЦ-17-БЦ-0,8)	т	4,5745
	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром: до 25 мм	100 м	1,012			
	Демонтаж: радиаторов весом до 80 кг	100 шт	0,22			
	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб наружным диаметром: 25 мм	100 м	1,081	Труба PPR-FB-PPR PN-20, Ду-25 (арм.ст (4м)	шт	23
				Угольник PP-R 45* Ду-25	шт	60
				Угольник PP-R 90* Ду-25 (*10)	шт	100
				Муфта PP-R комбинир. НР Ду-25*3/4	шт	46
				Муфта PP-R комбинир. ВР Ду-25*3/4	шт	46
				Кран шаровый GIACOMINI накидная гайка Ду-20	шт	46
				Тройник PP-R Ду-25 (*10)	шт	42
	Установка радиаторов: стальных	100 кВт	0,3537	Радиатор биметалл. STI 500/80 (10секций)	шт	3
				Радиатор биметалл. STI 500/80 (6секций)	шт	4
				Радиатор биметалл. STI 500/80 (8секций)	шт	4
				Радиатор биметалл. STI 350/80 (10секций)	шт	5
				Радиатор биметалл. STI 350/80 (8секций)	шт	7
				Комплект для присоединения радиатора 3/4 с двумя кронштейнами.	шт	23
	Разборка облицовки стен глухих (без проемов) по металлическому одинарному каркасу гипсокартонными листами (радиаторы)					
	Облицовка стен глухих (без проемов) по металлическому одинарному каркасу ГКЛ (радиаторы)	100 м2	0,4173	Профиль направляющий	м	33,780435
				Профиль направляющий	м	71,704659
				Листы гипсокартонные	м2	43,8165
	Установка решеток отопление	шт	13	Решетка радиаторная 60x120	шт	13
	Прокладка воздухопроводов из ПВХ труб диаметром 125 мм	м2	1,18	Воздуховод гибкий гофр. ф125мм 3м	м	3
				Соединитель круглых каналов с обратным клапаном 2121 б/я (125 мм)	шт	1
				Тройник пластиковый 232 б/я (125 мм)	шт	2
	Установка вентиляторов радиальных массой: до 0,05 т	шт	1	Вентилятор ВЕНТС 125Д	шт	1
	Установка решеток жалюзийных	шт	2	Анемостат потолочный Вентс-125	шт	2
	Смена: чаш "Генуя"	100 шт	0,02	Чаша Генуя без сифона керамика 460*585*160мм	компл	2
				Бачок смывной сред. располож. пластик с трубой и арматурой	шт	2
	Смена: умывальников	100 шт	0,02	Умывальник с пьедесталом "Оптим" с переливом.	шт	2
	Смена смесителей: без душевой сетки	100 шт	0,02	Смеситель Ассона д/кухни однорыч.35мм п/гайку с силик.излив/Серый	шт	2
	Смена смесителей: с душевой сеткой	100 шт	0,02	Смеситель Ассона для душа стационарный (стойка с тропическим душем)	100 шт	0,02
	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром: свыше 50 до 63 мм	100 м	0,15			
	Прокладка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром 50мм	100м	0,06	Труба ВГП Ду-50*3,5 (6 метров)	м	6
				Отвод черный Ду-57*2,5-3,5 ст. 20 ГОСТ 17375-2001	шт	4
				Кран шаровый LD под/прив. Ру-40, Ду-50	шт	2
				Муфта Ду-20 (чугун)	шт	1
				Отвод гнuty дл. с резьбой Ду-20	шт	2
				Резьба Ду-15	шт	2
	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром: свыше 63 до 100 мм	100 м	0,07			
	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром: 110 мм	100 м	0,094	Труба с раструбом 110x1,0м. наруж.	шт	2
				Труба с раструбом 110x2,0м. наруж.	шт	2
				Труба с раструбом 110x3,0м. наруж.	шт	1
				Отвод ПВХ 110*45 (наружн. кан.)	шт	2
				Переход PP Ду-110/50 (внутр.)	шт	1
				Хомут PP пластмассовый Ду-110 (внутр.)	шт	3
				Тройник PP 87* Ду-110 (внутр. кан.)	шт	3
				Заглушка PP Ду-110 (внутр.)	шт	1
	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром: 50 мм	100 м	0,025	Труба PP 50x1,0м (внутр. кан.)	шт	1
				Труба PP 50x1,5м (внутр. кан.)	шт	1
				Тройник PP 87* Ду-50 (внутр. кан.)	шт	1
				Отвод PP 45* Ду-50 (внутр.)	шт	2
				Отвод PP 87* Ду-50 (внутр.)	шт	1
				Хомут PP пластмассовый Ду-50 (внутр.)	шт	2
	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром: до 25 мм	100 м	0,25			
	Прокладка внутренних трубопроводов водоснабжения и отопления из многослойных полипропиленовых труб, из заранее собранных узлов, наружным диаметром: 20 мм	100 м	0,44	Кран шар. муфтовый Ду-15, м/р бабочка	шт	4
				Угольник PP-R 45* Ду-20	шт	14
				Угольник PP-R 90* Ду-20	шт	20
				Кран шаровой PP-R Ду-20 (355)	шт	6
				Фасонные и соединительные части	шт	
				Опора PP-R одинарная Ду-20 (*50)	шт	30

1	2	3	4	8	9	10
				Тройник PP-R Ду-20 (*25)	шт	8
				Муфта PP-R комбинир. НР Ду-20*1/2 (*10)	шт	6
				Настенный компл. для смесителя PP-R 20*1/2 ВР	шт	2
				Муфта PP-R комбинир. ВР Ду-25*3/4	шт	1
				Кран шаровый GIACOMINI накидная гайка Ду-20	шт	2
				Тройник PP-R переходной Ду-25*20*25	шт	1
				Труба PPR-FB-PPR PN-20, Ду-20 (арм.ст) (4м)	шт	11
	Демонтаж: выключателей, розеток	100 шт	0,46			
	Выключатель: одноклавишный неутопленного типа при открытой проводке	100 шт	0,07	Выключатель 1-кл. ОП 6А 250А белый BLANCA SchE BLNVA061001	100 шт	0,07
	Выключатель: одноклавишный утопленного типа при скрытой проводке	100 шт	0,11	Выкл. 1-кл. C/У CLOSSA белый SchE GSL 000112 в сборе 10А	100 шт	0,11
				СЗЕЗ подрозетник под г/к "GUSI" 68*45	100 шт	0,11
	Розетка штепсельная: неутопленного типа при открытой проводке	100 шт	0,07	Розетка ЭТЮД тройная О/У C/3 со шторками 16А 250В, белый (РА16-012В)	100 шт	0,03
				Розетка 2-м ОП Олимп 16А 250В с заземл. бел.	100 шт	0,04
	Розетка штепсельная: утопленного типа при скрытой проводке	100 шт	0,21	Розетка 2-м C/У CLOSSA с/з белый SchE GSL 000124 в сборе 16А	100 шт	0,07
				Розетка 1-м C/У CLOSSA 16А с/з белый SchE GSL 000142 в сборе	100 шт	0,06
				Рамка 3-м белая горизонт. CLOSSA GSL 000103	100 шт	0,08
				СЗЕЗ подрозетник под г/к "GUSI" 68*45	100 шт	0,21
	Демонтаж: светильников для люминесцентных ламп	100 шт	0,52			
	Светильник потолочный или настенный с креплением винтами или болтами для помещений: с нормальными условиями среды, одноламповый	100 шт	0,52	Светильник LED PPL 595/У ПРИЗМА 48Вт 6500К IP40 4200Лм JazzWay 5018273	шт	50
				Светильник герметичный под светодиодную лампу ССП-458 Т8-1200 IP65	шт	2
	Коробка кабельная соединительная или разветвительная	шт	32	Коробка расп. о/у 100*100*29 IP20 KM41219-04 (6 клем. бкв. мм)	шт	32
	Демонтаж кабеля	100 м	1,06			
	Труба гофрированная ПВХ для защиты проводов и кабелей по установленным конструкциям, по стенам, колоннам, потолкам, основанию пола	100 м	2,25	Труба гофрированная ПВХ	100 м	2,25
	Короба пластмассовые: шириной до 40 мм (кабель-канал)	100 м	2,25	Кабель канал 20*10	100 м	2,25
	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого однопольного или многопольного в общей оплетке, суммарное сечение: до 16 мм <sup>2</sup>	100 м	2,25	Кабель ВВГ пнг-LS 3*1,5	м	176
				Провод ПВС 3*1	м	98
	Кабель до 35 кВ по установленным конструкциям и лоткам с креплением на поворотах и в конце трассы, масса 1 м кабеля: до 1 кг	100 м	3,09	Кабель ВВГ пнг-LS 3*1,5	м	49
				Кабель ВВГ пнг-LS 3*2,5	м	156
				Кабель ВВГ пнг-LS 3*4	м	104
	Щитки осветительные, устанавливаемые на стене: распорными дюбелями, масса щитка до 6 кг	шт	10	Бокс КМПн 1/4 с дверцей н/у IP30 EKF pbm40-nk-4	шт	10
	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции: на стене или колонне, на ток до 25 А	шт	22	Авт. выкл. ВА47-63 IP 25А	шт	11
				Авт. выкл. ВА47-63 IP 16А	шт	10
				Авт. выкл. ВА47-63 IP 32А	шт	1