

ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ № 1

Наименование работ и затрат: Административно-бытовой корпус, 3 этаж.

№ п/п	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Кол-во единиц	Демонтируемый материал			Наименование ТМЦ	Единица измерения	Кол-во единиц
				Наименование	Единица измерения	Кол-во			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Разборка деревянных заполнений проемов: оконных с подоконными досками	100 м2	0,2376	строительный мусор					
2	Разборка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м2 двухстворчатых	100 м2	0,0594	строительный мусор					
3	Установки в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м2	100 м2	0,297				Пена проф. МАКРОФЛЕКС Мега 65 ПРО 0,85л	л	15,36975
							Блоки оконные пластиковые	м2	29,7
4	Устройство отлива из листовой оцинкованной стали	100 м2	0,054				Водоотлив оконный из оцинкованной стали с полимерным покрытием, ширина планки 250 мм	м2	5,4
5	Установка уголков ПВХ	100 м	0,548				Уголок 50*18*2 ПВХ, белый	п.м	54,8
6	Установка подоконных досок из ПВХ: в каменных стенах толщиной свыше 0,51 м	100 м	0,221				Доски подоконные ПВХ	м	22,1
							Пена проф. МАКРОФЛЕКС Мега 65 ПРО 0,85л	л	15,03463
							Стартовый профиль 20 для подоконника	м	20,5
							Заглушки торцевые двусторонние к подоконной доске из ПВХ	шт	10
7	Замена стеклопакетов в пластиковых окнах	100 м2	0,0065				Стеклопакеты	м2	0,65
8	Облицовка оконных откосов декоративным бумажно-слоистым пластиком	100 м2	0,3744				Сэндвич-панель 10мм	м2	39,312
							Г-образный профиль 18*60	м	51,5
							Стартовый профиль СП-11	м	51,5
							Пена проф. МАКРОФЛЕКС Мега 65 ПРО 0,85л	л	16,328
9	Разборка облицовки оконных откосов декоративным бумажно-слоистым пластиком	100 м2	0,1248	строительный мусор					
10	Разборка деревянных заполнений проемов: дверных	100 м2	0,3942	строительный мусор					
11	Установка: деревянных дверных блоков	100 м2	0,3838				Блоки дверные	м2	38,38
							Пена проф. МАКРОФЛЕКС Мега 65 ПРО 0,85л	л	35,55
							Ручка	компл	20
							Петли	компл	20
12	Установка рейки-добора	шт	60				Добор	шт	60
							Пена проф. МАКРОФЛЕКС Мега 65 ПРО 0,85л	л	16,1546
13	Установка и крепление наличников	м	231				Наличники	м	258,72
							гвозди финишные	шт.	364
14	Установка блоков из ПВХ в наружных и внутренних дверных проемах: в каменных стенах площадью проема до 3 м2	100 м2	0,0482				Блоки дверные входные из поливинилхлоридных профилей	м2	4,82
							Пена проф. МАКРОФЛЕКС Мега 65 ПРО 0,85л	л	4,464766
15	Установка уголков ПВХ на клею	100 м	0,562				Уголок ПВХ 30*30 белый	п.м	56,2
16	Установка металлических дверных блоков в	м2	2,99				Анкер 10*152 мм	шт	7

	готовые проемы					Блоки дверные металлические	м2	2,99
						Пена проф. МАКРОФЛЕКС Мега 65 ПРО 0,85л	л	0,299
20	Разборка облицовка стен ПВХ: по деревянной обрешетке с разборкой каркаса	100 м2	0,4738	строительный мусор				
21	Устройство перегородок из гипсокартонных листов (ГКЛ) с одинарным металлическим каркасом и однослойной обшивкой с обеих сторон: глухих	100 м2	0,101			Гипсокартон КНАУФ 1200*2500*12,5мм	м2	21,21
						Звукоизоляция Акустикнауф 1230*610*50мм (12кв.м.) плита	м2	10,403
						Профиль ПН 50х40 0,4мм (3м)	м	15,251
						Профиль ПС 50*50*0,5мм (3м)	м	20,604
22	Устройство перегородок из панелей ПВХ с одинарным металлическим каркасом и однослойной обшивкой с обеих сторон: с двумя дверными проемами	100 м2	0,0732			Панели ПВХ	м2	17,202
						Звукоизоляция Акустикнауф 1230*610*50мм (12кв.м.) плита	м2	7,5396
						Профиль ПН 50х40 0,4мм (3м)	м	11,7852
						Профиль ПС 50*50*0,5мм (3м)	м	19,032
23	Облицовка стен панелями ПВХ: по одинарному металлическому каркасу	100 м2	0,4438			Панели ПВХ	м2	46,599
						Профиль ПН 27*28*0,6мм (Гипрок) усил.	м	35,92561
						Профиль ПП 60х27 0,4мм	м	76,258154
17	Снятие обшивки стен: панели МДФ	100 м2	0,4602					
24	Снятие обоев	100 м2	5,0376					
25	Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной 15 мм: стен	100 м2	1,4784			Штукатурка КНАУФ Ротбанд гипсовая 30,0кг	т	1,8853
						Грунт универсальный ЦЕРЕЗИТ СТ 17 (10,0л)	т	0,0152
26	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен (перед финишным шпатлеванием)	100 м2	3,1567			Грунт универсальный ЦЕРЕЗИТ СТ 17 (10,0л)	т	0,0325
27	Финишная шпаклевка стен под обои	100 м2	3,1567			Шпатлевка ГЕРКУЛЕС финишная GT-53 (18,0 кг)	т	0,0915443
26	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен (перед оклейкой)	100 м2	3,1567			Грунт универсальный ЦЕРЕЗИТ СТ 17 (10,0л)	т	0,0325
18	Обшивка каркасных стен: ламинат	100 м2	3,651			Ламинат England Collection GWE-06 Дуб Нью Касл (9шт./2,62кв.м.)	100 м2	3,742275
						Жидкие гвозди МОМЕНТ Монтаж МВп-70 суперсильный прозрачный) 280гр.	шт	179
19	Установка уголков ПВХ на клее	100 м	3,8807			Уголок ПВХ 10*20	п.м	388,07
						Жидкие гвозди МОМЕНТ Монтаж МВп-70 суперсильный прозрачный) 280гр.	шт	13
28	Оклейка обоями стен по монолитной штукатурке и бетону: тисненными и плотными	100 м2	2,145			Клей обойный МЕТИЛАН Винил Премиум (500гр)	т	0,0062205
						Обои 54011 под покраску (1,06*25м) (Elysium)	м2	246,675
29	Окраска стен по обоям за 2 раза	100 м2	7,3780			Краска ПУФАС моющаяся белая мороз.	т	0,2199
						Коллер	шт	32
30	Разборка покрытий полов: из линолеума и релина	100 м2	3,8003	строительный мусор				
31	Разборка плинтусов: деревянных и из пластмассовых материалов	100 м	3,9868	строительный мусор				
32	Устройство покрытий: из линолеума насухо со свариванием полотнищ в стыках	100 м2	3,8003			Линолеум полуком. Полистиль Титан Чикаго 4 (2,5м)	м2	387,6306
33	Устройство плинтусов поливинилхлоридных: на винтах самонарезающих	100 м	4,0718			Плинтус ПЛ Ясень серый с мягким краем Комфорт	м	411,2518
						Плинтус внутр. угол Серый ясень	шт	136
						Плинтус соединитель Ясень серый Комфорт	шт	189
						Плинтус заглушка правая Серый ясень Комфорт	шт	33
						Плинтус заглушка левая Серый ясень Комфорт	шт	33

						Плинтус наружн. угол Ясень серый Комфорт (253)	шт	48
34	Разборка покрытий полов: из керамических плиток	100 м2	0,107	строительный мусор				
35	Устройство стяжек: бетонных толщиной 50 мм	100 м2	0,107			Смеси бетонные тяжелого бетона	м3	0,5457
36	Устройство покрытий из плит керамогранитных размером: 40х40 см	100 м2	0,107			ЦЕРЕЗИТ СЕ 40 Затирка серая 2,0кг	т	0,001391
						Керамогранит Пиастрелла СТ301 30*30 калиброванный светло-серый	м2	10,914
						Клей ГЕРКУЛЕС Суперполимер GM-45 д/кафеля (25кг)	кг	128,4
						Грунт универсальный ЦЕРЕЗИТ СТ 17 (10,0л)	т	0,00214
37	Расчистка поверхностей шпателем от старых покрасок	м2	18,37					
38	Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной 10 мм: потолков	100 м2	0,068			Штукатурка КНАУФ Ротбанд гипсовая 30,0кг	т	0,061268
						Грунт универсальный ЦЕРЕЗИТ СТ 17 (10,0л)	т	0,001
39	Окраска поливинилацетатными вододисперсионными составами улучшенная: по	100 м2	0,2665			Шпатлевка ГЕРКУЛЕС финишная GT-53 (18,0 кг)	т	0,0146575
						Краска ПУФАС моющаяся белая мороз.	т	0,0167895
40	Разборка потолков: Армстронг по каркасу из оцинкованного профиля	100 м2	2,749	строительный мусор				
41	Устройство потолков: Армстронг по каркасу из оцинкованного профиля	100 м2	3,5538			Плита потолочная АРМСТРОНГ 600*600*12мм (уп. 20шт./7,2кв.м.)	м2	366,0414
						Подвеска Евро (500мм) с крюком и ушком (к подвесному потолку)	шт	406
						Профиль основной 3600*24*24мм TL	м	485,33
						Угол пристенный TL 3000*19*19мм, белый	шт	187
						Профиль поперечный	м	1017,069
42	Установка жалюзи	10 шт	2,5			Жалюзи	шт	24
43	Установка решеток радиаторных	шт	25			Решетка радиаторная 60х120	шт	25
44	Установка кондиционеров оконных мощностью: до 3 кВт	шт	9			Сплит система Lorient LAC-07AS (2,1 кВт)	шт	8
45						Сплит система Lorient LAC-09AS (2,7 кВт)	шт	1
46	Демонтаж: радиаторов весом до 160 кг	100 шт	0,12					
47	Установка радиаторов: стальных	кВт	18,1			Радиатор биметалл. STI 500/80 (10секций)	шт	3
						Радиатор биметалл. STI 500/80 (6секций)	шт	2
						Радиатор биметалл. STI 500/80 (8секций)	шт	7
						Комплект для присоединения радиатора 3/4 с двумя кронштейнами.	шт	12
48	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром: до 25 мм	100 м	0,562	строительный мусор				
49	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб наружным диаметром: 25 мм	100 м	0,562			Труба PPR-FB-PPR PN-20, Ду-25 (арм.ст) (4м)	м	44,2098
						Труба PPR-FB-PPR PN-20, Ду-20 (арм.ст) (4м)	м	8
						Угольник PP-R 45° Ду-25	шт	52
						Угольник PP-R 90° Ду-25 (*10)	шт	66
						Тройник PP-R переходной Ду-25*20*25	шт	24
						Муфта PP-R комбинир. НР Ду-25*3/4	шт	24
						Муфта PP-R комбинир. ВР Ду-25*3/4	шт	24
						Кран шаровый GIACOMINI накидная гайка Ду-20	шт	24
						Муфта PP-R разъем. ВР Ду-20*3/4	шт	4
						Муфта PP-R комбинир. НР Ду-20*1/2 (*10)	шт	4
						Тройник PP-R Ду-20 (*25)	шт	4

						Опора PP-R одинарная Ду-20 (*50)	шт	6
						Опора PP-R одинарная Ду-25	шт	68
						Угольник PP-R 45* Ду-20	шт	12
						Угольник PP-R 90* Ду-20	шт	20
50	Демонтаж: унитазов и писсуаров	100 шт	0,02					
51	Установка унитазов: с бачком непосредственно присоединенным	10 компл	0,2			Унитаз-компакт "Лея" белый, выпуск. косой, ниж.	шт	2
						Гофра д/унитаза.	шт	2
						Подводка стальная 0,6 м г/г.	шт	2
52	Демонтаж: умывальников и раковин	100 шт	0,01					
53	Установка умывальников одиночных: с подводкой холодной и горячей воды	10 компл	0,2			Умывальник с пьедесталом "Оптима" с переливом.	шт	2
						Смеситель Ассона д/кухни однорыч.35мм п/гайку с силик.излив/Серый	шт	2
						Сифон АНИ 1 1/4 *40 с гибкой трубой 40*40/50 с 2015/30	шт	2
54	Прокладка внутренних трубопроводов канализации из полипропиленовых труб диаметром: 110 мм	100 м	0,015			Труба PP 110x1,5м (внутр. кан.)	м	1,497
						Тройник PP 87* Ду-110 (внутр. кан.)	шт	2
						Заглушка PP Ду-110 (внутр.)	шт	1
						Отвод PP 87* Ду-110 (внутр.)	шт	1
55	Прокладка внутренних трубопроводов канализации из полипропиленовых труб диаметром: 50 мм	100 м	0,01			Отвод PP 87* Ду-50 (внутр.)	шт	2
						Тройник PP 87* Ду-50 (внутр. кан.)	шт	1
						Труба PP 50x0,5м (внутр. кан.)	м	0,998
56	Установка сушилки для рук	шт	2			Электросушилка для рук G-Teg 8820pw 2,0 кВт пластик белый	шт	2
68	Демонтаж: кабеля	м	212					
57	Короба пластмассовые: шириной до 40 мм (кабель-канал)	100 м	3,12			Кабель канал 20*10	м	312
58	Кабель до 35 кВ по установленным конструкциям и лоткам с креплением на поворотах и в конце трассы, масса 1 м кабеля: до	100 м	3,12			Кабель ВВГ пнг-LS 3*2,5	м	92
						Кабель ВВГ пнг-LS 3*1,5	м	108
						Провод ПВС 3*1	м	112
59	Демонтаж: выключателей, розеток	100 шт	0,83					
60	Розетка штепсельная: неутопленного типа при открытой проводке	100 шт	0,19			Розетка ЭТЮД тройная О/У С/З со шторками 16А	шт.	16
						Розетка 2-м ОП Олимп 16А 250В с заземл. бел.	шт.	3
61	Розетка штепсельная: утопленного типа при скрытой проводке	100 шт	0,43			Розетка 2-м С/У CLOSSA с/з белый SchE GSL 000124 в сборе 16А	шт.	18
						Розетка 1-м С/У CLOSSA 16А с/з белый SchE GSL 000142 в сборе	шт.	75
						Рамка 3-м белая горизонт. CLOSSA GSL 000103	шт	25
						СЗЕЗ подрозетник под г/к "GUSI" 68*45	шт	93
62	Выключатель: одноклавишный неутопленного типа при открытой проводке	100 шт	0,06			Выключатель 1-кл. ОП 6А 250А белый BLANCA SchE BLNVA061001	шт.	6
63	Выключатель: двухклавишный утопленного типа при скрытой проводке	100 шт	0,01			Выкл. 2-кл. С/У CLOSSA белый SchE GSL 000152	шт.	1
						СЗЕЗ подрозетник под г/к "GUSI" 68*45	шт	1
64	Выключатель: одноклавишный утопленного типа при скрытой проводке	100 шт	0,14			Выкл. 2-кл. С/У CLOSSA белый SchE GSL 000112 в сборе 10А	шт.	14
						СЗЕЗ подрозетник под г/к "GUSI" 68*45	шт	14
65	Коробка кабельная соединительная или разветвительная	шт	12			Коробка расп. о/у 100*100*29 IP20 KM41219-04 (6 клем. 6кв. мм)	шт	12
66	Светильник в подвесных потолках, устанавливаемый: на профиле, количество ламп в светильнике до 2	100 шт	0,52			Светильник LED PPL 595/U ПРИЗМА 48Вт 6500К IP40 4200Лм JazzWay 5018273	шт	52

67	Демонтаж: светильников	шт	52						
----	------------------------	----	----	--	--	--	--	--	--