

COPIACOBALD:

"	"	2023 г.
---	---	---------

Ведомость объемов работ (дефектная ведомость) № 1
на капитальный ремонт.

(категория ремонта)

ВЛ 220 кВ Иркутская-УП 15 № 1 (ВЛ-213)

Наименование ремонтируемого объекта, стационарный номер, инвентарный номер

ИНВ. № 700В130315

[illegible]

УПРАВЛЕНИЕ

Директор филиала АО "ИЭСК"

А.В. Ермолов

2023 г.

10

20

№ п.п.	Наименование работ	Выполнение работ		Демонтируемый материал					Потребность в основных материалах и зап. частях					Цена без НДС. руб*
		Ед. изм.	Кол-во	Наименование	Ед. изм.	Кол-во	Использование (лом, утиль, мусор, реализация, повторное исп.)	Наименование	Ед. изм.	Кол-во	Поставка (заказчик/подрядчик)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
	пролет опор 56-57 болото	га	1											
	Итого:	га	4											
4	Дробление порубочных остатков	м3	240											

Условия производства работ : 1. Время проведения работ: май-октябрь 2024 г.

Начальник ПТО филиала АО "ИЭСК" ЦЭС  Егоров П.Г.

Начальник СЛЭП филиала АО "ИЭСК" ЦЭС  Еремеев А.А.

Мастер участка 1 гр. СЛЭП филиала АО "ИЭСК" ЦЭС  Авдохин А.А.

Начальник ПТС АО "ИЭСК" _____ Ефименко Р.С.



СОГЛАСОВАНО

" " 2023 г.

Ведомость объемов работ (дефектная ведомость) № 2
на капитальный ремонт.

(категория ремонта)

ВЛ 220 кВ Иркутская-УП 15 № 2 (В.1-214)

Наименование ремонтируемого объекта, стационный номер, инвентарный номер

инв. № 700В130153

№ п.п.	Наименование работ	Объем работ		Демонтируемый материал				Потребность в основных материалах и зап. частях				Цена без НДС, руб*
		Ед. изм.	Кол-во	Наименование	Ед. изм.	Кол-во	Использование (лом, утиль, мусор, реализация, повторное исп.)	Наименование	Ед. изм.	Кол-во	Поставка (заказчик/подрядчик)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Чистка просеки мотокусторезом при густой растительности в пролетах опор:											
	пролет опор 4-5 (болого)	га	2									
	пролет опор 5-6 (болого)	га	2									
	пролет опор 13-14 (Еловское водохранилище)	га	0,5									
	пролет опор 20-21 (болого)	га	1									
	пролет опор 30-31 (болого)	га	2									
	пролет опор 33-34 (болого)	га	1,5									
	пролет опор 34-35 (болого)	га	2									
	Итого:	га	11									
2	Двобление порубочных остатков	м3	660									
3	Чистка просеки механизированным способом при густой растительности в пролетах опор:											
	пролет опор 26-27	га	1,5									
	пролет опор 28-29	га	1									
4	Растителька производится в летне-осенний период, согласно календарного графика производств работ со 100% корчевкой для присыпки порубочных остатков земель. Подрубку растительности вокруг опор выполняют мотокусторезом.											
	Итого:	га	2,5									

Условия производства работ: 1. Время проведения работ: с 14 октября 2024 г.

Начальник ПТО филиала АО "ИЭСК" ПТО Егоров П.Г.

Начальник СЛЭП филиала АО "ИЭСК" ПТО Еремеев А.А.

Мастер участка 1 гр. СЛЭП филиала АО "ИЭСК" ПТО Авдочин А.А.

Начальник ПТО АО "ИЭСК"

Ефименко Р.С.

Ведущий инженер
ПТО филиала АО "ИЭСК" ПТО

А.А. Рубцов

~~УТРЕПКАЛО~~

А.В. Ермолов

"02" 10 2023 r

(категория ремонта)

Наименование ремонтируемого объекта, станционный номер, инвентарный номер

ИНВ. № 700В131298

[illegible]

№ п.п.	Наименование работ	Объем работ		Демонтируемый материал			Потребности в основных материалах и зап. частях					Цена без НДС. руб*
		Ед. изм.	Кол-во	Наименование	Ед. изм.	Кол-во	Использование (лом, утиль, мусор, реализация, повторное исп.)	Наименование	Ед. изм.	Кол-во	Поставка (заказчик/ подрядчик)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	пролет опор 38-39 (болото)	га	1,5									
	пролет опор 39-40 (болото)	га	1,5									
	Итого:	га	5,7									
4	Дробление порубочных остатков	м3	342									

Условия производства работ : 1. Время проведения работ: май-октябрь 2024 г.

Начальник ПТО филиала АО "ИЭСК" ЦЭС _____ Егоров П.Г.

Начальник СЛЭП филиала АО "ИЭСК" ЦЭС _____ Еремеев А.А.

Мастер участка 1 гр. СЛЭП филиала АО "ИЭСК" ЦЭС _____ Авдохин А.А.

Начальник ПТС АО "ИЭСК" _____ Ефименко Р.С.



№ п.п.	Наименование работ	Объем работ		Ценообразующий материал				Потребность в основных материалах и зап. частях				Цена без НДС, руб*
		Ед. изм.	Кол-во	Наименование	Ед. изм.	Кол-во	Использование (лом, утиль, мусор, реализация, повторное исп.)	Наименование	Ед. изм.	Кол-во	Поставка (заказчик/подрядчик)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	пролет опор 39-40	га	1,8									
	пролет опор 40-41	га	1,8									
	Итого:	га	36,6									
2	Расчистка производится в летне-осенний период, согласно календарного графика производства работ со 100% корчевкой для присыпки порубочных остатков земель. Подрезку растительности вокруг опор выполнить мотокусторезом.											

Условия производства работ : 1. Время проведения работ: май-октябрь 2024 г.

Начальник ПТО филиала АО "ИЭСК" ЦЭС Егоров П.Г.

Начальник СЛЭП филиала АО "ИЭСК" ЦЭС Еремеев А.А.

Мастер участка 1 гр. СЛЭП филиала АО "ИЭСК" ЦЭС Авдохин А.А.

Начальник ПТС АО "ИЭСК" _____ Ефименко Р.С.

Ведущий инженер
по эксплуатации линии ПТС

В.А. Губцов