

УТВЕРЖДАЮ:

Директор по производству
главный инженер ООО "БЭК-ремонт"
К.С. Галаянт
" " 2023 г.

ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ № 02-01-02

филиал ООО "БЭК" ТЭЦ-11

Котельный агрегат ст 7. Инв. № ИЭ00010102. Техническое перевооружение. Замена верхней части заднего экрана (аэродинамический выступ) с верхними коллекторами. Обмуровочные работы.

№ пп	Наименование работ	Ед. изм.	Кол-во	Обоснование	Поставка материалов
1	3	4	5	6	7
Раздел 1. Ремонт обмуровки при замене эродинемического выступа заднего экрана с верхними коллекторами к/а ТП-81 ст.№7					
1	Трубы экранов в районе подов из бетона огнеупорного: разборка обмуровки	м3	14,4		
2	Трубы экранов в районе подов из бетона огнеупорного: установка обмуровки(толщина 60)	м3	14,4		
3	Портландцемент М 400	т	6,169	материалы	Генподрядчик
4	Заполнитель шамотный ЗШБ Ф.0-5	т	8,299	материалы	Генподрядчик
5	Заполнитель шамотный ЗШБ Ф.5-20	т	8,299	материалы	Генподрядчик
6	Глина огнеупорная	т	1,248	материалы	Генподрядчик
7	Триполифосфат натрия технический, сорт I	т	0,734	материалы	Генподрядчик
8	Снятие и установка металлической сетки: разборка обмуровки	м2	240		
9	Снятие и установка металлической сетки: установка обмуровки	м2	228,6		
10	Сетка плетеная из проволоки диаметром 1,6 мм без покрытия, 20х20 мм	м2	240	материалы	Генподрядчик
11	Снятие и установка металлической сетки: установка обмуровки	м2	240		
12	Сетка сварная 100х100х5мм ГОСТ 23279-85	тн	0,741	материалы	Генподрядчик
13	Шлаковые комоды, холодные воронки из бетона теплоизоляционного: разборка обмуровки	м3	31,2		
14	Шлаковые комоды, холодные воронки из бетона теплоизоляционного: установка обмуровки (толщина 130)	м3	31,2		
15	Портландцемент М 400	т	6,657	материалы	Генподрядчик

1	3	4	5	6	7
16	Крошка пенодиатомитовая обожженная КПО-И МАРКА В 0-20.0	м3	13,789	материалы	Генподрядчик
17	Асбест хризотилковый 6К-30	т	3,17	материалы	Генподрядчик
18	Снятие и установка металлической сетки: разборка обмуровки	м2	240		
19	Снятие и установка металлической сетки: установка обмуровки	м2	240		
20	Сетка сварная 100х100х5мм ГОСТ 23279-85	тн	0,796	материалы	Генподрядчик
21	Коллектора из бетона огнеупорного: разборка обмуровки	м3	0,8		
22	Коллектора из бетона огнеупорного: установка обмуровки (толщина 60)	м3	0,8		
23	Портландцемент М 400	т	0,343	материалы	Генподрядчик
24	Заполнитель шамотный ЗШБ Ф.0-5	т	0,461	материалы	Генподрядчик
25	Заполнитель шамотный ЗШБ Ф.5-20	т	0,461	материалы	Генподрядчик
26	Глина огнеупорная	т	0,069	материалы	Генподрядчик
27	Триполифосфат натрия технический, сорт I	т	0,041	материалы	Генподрядчик
28	Коллектора из бетона теплоизоляционного: разборка обмуровки	м3	1,6		
29	Коллектора из бетона теплоизоляционного: установка обмуровки	м3	1,6		
30	Портландцемент М 400	т	0,341	материалы	Генподрядчик
31	Крошка пенодиатомитовая обожженная КПО-И МАРКА В 0-20.0	м3	0,707	материалы	Генподрядчик
32	Асбест хризотилковый 6К-30	т	0,163	материалы	Генподрядчик
33	Строительный мусор (утилизация)	т	111,36		

ВУТ ПЗ=1,034"

Генподрядчик:

Начальник КЦ ООО "БЭК-ремонт"



А.Н. Шипуля

Субподрядчик: